

Дополнительное соглашение № 10

к государственному контракту № 24-2 от 29.10.2021

на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)»

г. Тверь

«22» *сент* 2026

ЗАКАЗЧИК, Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (ГКУ «Дирекция ТДФ»), в лице заместителя директора, руководителя контрактной службы Кабыркиной Ирины Николаевны, действующей на основании доверенности № Д-21 от 03.03.2026, и ПОДРЯДЧИК, Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Руслан-1» (ООО ТК «Руслан-1»), в лице генерального директора Кургиняна Айказа Арцруновича, действующего на основании Устава, далее именуемые Сторонами, с учетом протокола технического совещания от 11.02.2026 № 9, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту № 24-2 от 29.10.2021 на разработку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции на объекте «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на участке км 9+300 - км 49+900)» (далее - Контракт) о нижеследующем:

На основании пункта 1.3 статьи 95 Федерального Закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в сфере государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", подпункта 1.5.5 пункта 1.5 раздела 1 Контракта, подпункта 2.5.1. пункта 2.5. раздела 2 Контракта Стороны приняли решение внести в Контракт следующие изменения, а именно:

1. Изложить пункт 1.3 раздела 1 Контракта в Следующей редакции:

«1.3. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: **2 518 435 200 (Два миллиарда пятьсот восемнадцать миллионов четыреста тридцать пять тысяч двести) рублей 46 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС), а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.

Цена Контракта также включает в себя:

- стоимость работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий в размере **43 250 000 (Сорок три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (I этап)**, в том числе:

инженерные изыскания – 11 700 100 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч сто) рублей 00 копеек.

Проектная документация:

этап 1.1 – 6 720 128 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто двадцать восемь) рублей 70 копеек;

этап 1.2 – 13 377 157 (Тринадцать миллионов триста семьдесят семь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 60 копеек;

этап 1.3 – 11 452 613 (Одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 70 копеек.

- стоимость работ по реконструкции Объекта в размере **2 475 185 200 (Два миллиарда четыреста семьдесят пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч двести) рублей 46 копеек (II этап)**, в том числе:

этап 2.1 – 451 875 075 (Четыреста пятьдесят один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек,

этап 2.2 – 1 107 277 448 (Один миллиард сто семь миллионов двести семьдесят семь тысяч четыреста сорок восемь) рублей 47 копеек,

этап 2.3 – 916 032 676 (Девятьсот шестнадцать миллионов тридцать две тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 99 копеек.»

2. Изложить пункт 1.4 раздела 1 Контракта в следующей редакции:

«1.4. Оплата работ производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств, утвержденных законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и осуществляется с разбивкой по годам:

на 2021 год - 11 700 100 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч сто) рублей 00 копеек, включая НДС 20%.

на 2022 год – 43 485 096 (Сорок три миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч) девятьсот шесть) рублей 62 копейки, включая НДС 20%.

на 2023 год – 351 661 434 (Триста пятьдесят один миллион шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста тридцать четыре) рубля 01 копейка, включая НДС 20%.

на 2024 год – 832 271 297 (Восемьсот тридцать два миллиона двести семьдесят одна тысяча двести девятьсот семь) рублей 81 копейка, включая НДС 20%.

на 2025 год – 1 229 390 055 (Один миллиард двести двадцать девять миллионов триста девятьсот тысяч пятьдесят пять) рублей 34 копейки, включая НДС 20%.

на 2026 год – 49 927 216 (Сорок девять миллионов девятьсот двадцать семь тысяч двести шестнадцать) рублей 68 копеек, включая НДС 22%.

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по Контракту, Заказчик осуществляет действия в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту, затраты на сбор исходных

данных, выполнение инженерных изысканий, на разработку проектной и рабочей документации, оплату всех согласований и технических условий заинтересованных организаций, предусмотренных действующим законодательством, положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполнение работ по реконструкции Объекта в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к Контракту).»

2. Приложение № 1 «Смета контракта» к Контракту с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Приложение № 4 «График оплаты выполненных по Контракту работ» к Контракту с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

4. На все выполненные и принятые Заказчиком работы гарантийные обязательства сохраняются в соответствии с п. 7.1 раздела 7 Контракта в полном объеме.

5. В соответствии с подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 Контракта работы по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной и рабочей документации должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации и Тверской области в части состава, содержания и оформления, а также Техническому заданию (Приложение № 6 к Контракту).

Качество выполняемых Подрядчиком работ по реконструкции должно соответствовать требованиям проектной и рабочей документации, а также нормативных документов, указанных в Приложении № 2 к Контракту.

6. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

7. Настоящее дополнительное соглашение и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны по Контракту, являются неотъемлемой частью Контракта № 24-2 от 29.10.2021, вступает в силу с момента подписания.


Приложения:

№ 1 - «Смета Контракта»,

№ 2 – «График оплаты выполненных по Контракту работ».

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора, руководитель
контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО ТК «Руслан-1»



А.А. Кургинян

Смета контракта
на реконструкцию автомобильной дороги общего пользования
межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино - Жданово в
Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области (на
участке км 9+300 - км 49+900).

№ п.п.	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ	Един ица изме рени я	Количеств о (объем работ)	На единицу измерения	Всего
1	2	3	4	5	6
Стадия 1 - Работы сданные до 2026 г.					
Этапы по Контракту: 1.1; 2.1; инженерные изыскания.					
Глава 1. Автомобильная дорога (БТЖ-Э1-ПД-ТКР1)					
Раздел 1.1. Подготовительные работы					
Рубка деревьев					
1	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при средней поросли	га	11,61	2 833,13	32 903,67
2	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собираателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га	11,61	10 083,03	117 064,00
3	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	м ²	116 100,00	22,62	2626 749,00
4	Валка деревьев мягких пород диаметром до 32 см, трелевка на расстояние до 50 м трактором 79 кВт и разделка древесины с погрузкой в автосамосвалы	шт	11 282,00	523,29	5903 705,00
5	Корчевка пней на тракторе 79 кВт в грунтах естественного залегания корчевателем с перемещением до 15 м с погрузкой и вывозом на свалку диаметром до 32 см	т	3 640,32	201,01	731 754,00
6	Вывоз мусора на свалку на расстояние 66 км	т	17 592,18	373,68	6573 844,75
Разборка дорожной одежды					

7	Разборка существующей дорожной одежды методом фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм на толщину 5 см с погрузкой строительного мусора в а/с (10т) - асфальтобетон	м ²	2 385,93	175,85	419 5€3,00
8	Транспортировка асфальтобетонного гранулята в место хранения на расстояние до 8 км	т	238,59	96,22	22 953,00
9	Разборка щебеночного основания слоем 20 см	м ³	477,19	180,22	86 000,00
10	Транспортировка разобранного основания на свалку на расстояние 66 км	т	763,50	373,68	285 305,00
Всего по разделу 1.1. Подготовительные работы					16799 847,42
Раздел 1.2. Земляные работы (основной ход ось Д-1)					
Подготовительные работы					
11	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 50м	м ³	14 792,10	34,34	507 903,00
12	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	3 151,83	139,20	438 721,00
Выемка					
13	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т)	м ³	10 551,35	52,59	554 930,00
14	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 без погрузки	м ³	39 498,42	48,85	1929 612,37
15	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	17 937,30	96,22	1725 974,00
Насыпь					
16	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	35 804,98	127,75	4574 182,01
17	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности с уплотнением прицепным катком и поливом водой	м ³	4 857,85	1 078,56	5239 491,00
Сопутствующие работы					
18	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м ²	123 783,30	1,55	191 36€5,00
19	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	56 386,43	19,40	1093 675,00
20	Планировка откоса выемки земляного полотна, откосов кюветов, дна кюветов механизированным способом в грунтах	м ²	48 989,72	43,14	2113 610,07

	II группы				
Укрепительные работы					
21	Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, надвигка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	121 655,74	124,87	15191 757,00
22	Укрепление откосов и дна кюветов бетоном В15, толщиной 10 см	м ²	404,25	1 453,20	587 455,00
Всего по разделу 1.2. Земляные работы (основной ход ось Д-1)					34148 630,45
Раздел 1.3. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)					
23	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» 4,2*200 м (840 м2) черный (или аналог)	м ²	115 224,22	118,75	13682 828,87
24	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности, толщиной 30 см	м ³	30 555,04	478,16	14610 234,00
25	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	33 610,54	898,26	30191 034,00
26	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	м ²	70 975,61	288,75	20494 174,00
27	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклиной фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	м ²	65 583,54	148,65	9749 069,58
28	Щебень М800 фракции 40-70 с заклиной фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	19 662,87	2 303,80	45299 251,00
29	Розлив битумной эмульсии по слою основания из расчёта 0,8 л/м2 для подгрунтовки	т	48,38	12 961,51	627 026,22
30	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	м ²	59 112,80	734,75	43433 254,00
31	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м2 для подгрунтовки	т	17,74	12 961,44	229 935,97
32	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	м ²	59 112,80	631,54	37332 335,00
Устройство дорожной одежды Тип 2 (на тротуаре)					
33	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности, толщиной 15 см	м ³	217,38	478,17	103 945 00

34	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	239,12	898,26	214 791,00
35	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см	м ²	1 315,38	205,19	269 901,00
36	Щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	178,89	2 390,46	427 629,00
37	Розлив битумной эмульсии по слою основания из расчёта 0,8 л/м ² для подгрунтовки	м ³	1,11	12 962,90	14 324,00
38	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 4 см	м ²	1 315,38	621,66	817 718,00
39	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м ² для подгрунтовки	т	0,41	12 958,94	5 365,00
40	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 4 см	м ²	1 315,38	621,66	817 718,00
Укрепление обочин щебнем					
41	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	м ²	7 139,34	408,14	2913 857,89
Всего по разделу 1.3. Дорожная одежда					221234 501,53
Раздел 1.4. Обустройство (основной ход ось Д-1)					
Устройство бортовых камней					
42	Установка бортового камня БР 100.30.18 на бетонном основании	п.м.	797,00	1 551,24	1236 336,00
43	Установка бортового камня БР 100.20.8 на бетонном основании	п.м.	608,00	1 115,04	677 946,00
Устройство остановочного павильона					
44	Монтаж остановочного павильона: Автопавильон типа НР-6М-О (оцинкованный) (или эквивалент)	шт.	4,00	195 982,00	783 928,00
Всего по разделу 1.4. Обустройство (основной ход ось Д-1)					2698 210,00
Раздел 1.5. Земляные работы (съезды)					
Подготовительные работы					
45	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 50м	м ³	1 102,31	34,34	37 849,11
46	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	387,96	139,20	54 003,00
Выемка					
47	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т)	м ³	466,69	52,59	24 545,00

48	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 без погрузки	м ³	2 616,12	48,85	127 804,00
49	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	793,38	96,22	76 341,00
Насыпь					
50	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	2 491,54	127,75	318 302,00
51	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности с уплотнением прицепным катком и поливом водой	м ³	458,57	1 078,56	494 594,00
Сопутствующие работы					
52	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м ²	7 446,03	1,55	11 510,62
53	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	3 128,94	19,40	60 688,00
54	Планировка откоса выемки земляного полотна, откосов кюветов, дна кюветов механизированным способом в грунтах II группы	м ²	2 106,81	43,14	90 896,00
Укрепительные работы					
55	Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, надвигка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	6 109,95	124,87	762 980,00
Всего по разделу 1.5. Земляные работы (съезды)					2059 512,72
Раздел 1.6. Дорожная одежда (съезды)					
Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)					
56	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» 4,2*200 м (840 м2) черный (или аналог)	м ²	6 752,75	118,75	801 883,00
57	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности, толщиной 30 см	м ³	2 029,48	478,16	970 423,00
58	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	2 232,43	898,26	2005 304,00
59	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	м ²	4 213,43	288,75	1216 625,00
60	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклировкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	м ²	3 658,52	148,65	543 842,74

61	Щебень М800 фракции 40-70 с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	1 167,27	2 303,81	2689 153,00
62	Розлив битумной эмульсии по слою основания из расчёта 0,8 л/м2 для подгрунтовки	т	2,91	12 960,81	37 703,00
63	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	м ²	3 366,52	734,75	2473 558,35
64	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м2 для подгрунтовки	т	1,01	12 960,59	13 090,19
65	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	м ²	3 366,52	631,54	2126 105,51
Укрепление обочин щебнем					
66	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	м ²	427,81	408,14	174 604,75
Всего по разделу 1.6. Дорожная одежда (съезды)					13052 302,53
Раздел 1.7. Устройство щебеночных съездов					
Выемка					
67	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т)	м ³	427,21	52,59	22 468,00
68	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	726,26	96,22	69 883,00
Насыпь					
69	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	213,61	127,75	27 289 00
Устройство съездов из щебня					
70	Устройство съездов из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см	м ²	1 068,03	726,97	776 421,00
Всего по разделу 1.7. Устройство щебеночных съездов					896 061,00
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (БТЖ-Э1-ПД-ТКР1)					290889 15,66
Глава 2. Искусственные сооружения (БТЖ-Э1-ПД-ТКР2)					
Демонтаж искусственных сооружений					
71	Разборка бетонных конструкций с погрузкой строительного мусора в а/с (10т) - железобетонные водопропускные трубы	м ³	110,49	11 176,03	1234 840,00
72	Вывоз мусора на свалку на расстояние до 66 км	т	265,18	373,68	99 093,00

Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					
73	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т)	м ³	30,00	59,80	1 794,00
74	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ без погрузки	м ³	80,40	42,29	3 400,00
75	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	51,00	96,22	4 907,00
76	Обратная засыпка трубы грунтом с уплотнением вибрационными катками	м ³	80,40	68,20	5 483,00
77	Устройство подготовки под трубу и порталные стенки из гравийно-песчаной смеси	м ³	14,40	1 311,46	18 885,00
78	Устройство безнапорной трубы из полиэтилена КОРСИС 400, тип SN 8, диаметром 0,4 м	м	120,00	3 421,47	410 576,00
79	Устройство порталных стенок из монолитного железобетона В-20 с армированием	м ³	5,64	37 690,41	212 573,92
Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					
81	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ со складированием в отвал	м ³	380,66	42,77	16 282,00
82	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	42,30	716,45	30 306,00
83	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	18,21	96,21	1 752,00
84	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	295,70	1 311,44	387 792,00
85	Устройство секции средней части трубы ST-M5.20.L (Общая длина труб - 96,8 м)	шт.	11,00	71 569,36	787 263,00
86	Монтаж бандажа гофрированного В1-5.20 (масса 1 шт. - 19,1 кг)	шт.	5,00	4 996,14	24 980,71
87	Устройство блока фундамента Ф1л-5-100 (объем 1 шт. - 0,70 м ³)	шт.	12,00	14 654,00	175 848,00
88	Устройство блока фундамента Ф1п-5-100 (объем 1 шт. - 0,70 м ³)	шт.	12,00	14 654,00	175 848,00
89	Устройство блока экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м ³)	шт.	24,00	12 902,50	309 660,00
90	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	203,28	301,68	61 325,00
91	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противодиффузионной перемычки	м ³	45,60	2 231,58	101 760,00
92	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	412,24	164,22	67 700,00
93	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	110,48	562,90	62 189,00

Укрепление откосов входного и выходного оголовка, русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
94	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	152,08	1 340,45	203 855,00
95	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20, асфальтовых планок и арматуры А-1 с разработкой грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3	м	42,00	5 062,88	212 641,00
96	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	19,99	139,22	2 783,00
Устройство конца укрепления					
97	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	53,18	75,48	4 013,80
98	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	80,40	96,22	7 735,86
99	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	60,20	1 552,13	93 438,33
100	Укрепление каменной наброской с устройством асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	9,66	5 249,48	50 710,00
Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					
101	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м ³	1 254,76	42,46	53 272,00
102	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	139,42	716,47	99 890,00
103	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	21,35	96,21	2 054,00
104	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	562,94	1 311,44	738 260,00
105	Устройство секции средней части трубы ST-M10.20.L (Общая длина труб - 304,5 м)	шт.	29,00	135 602,93	3932 485,00
106	Монтаж бандажа гофрированного В2-10.20 (масса 1 шт. - 59,1 кг)	шт.	16,00	9 777,24	156 435,76
107	Устройство блока лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3)	шт.	4 724,00	243,16	1148 689,00
108	Устройство блока фундамента Ф1л-10-130 (объем 1 шт. - 0,99 м3)	шт.	22,00	19 130,23	420 865,00
109	Устройство блока фундамента Ф1п-10-130 (объем 1 шт. - 0,99 м3)	шт.	22,00	19 130,23	420 865,00
110	Устройство блока фундамента Ф2-10-205 (объем 1 шт. - 1,52 м3)	шт.	4,00	27 322,25	109 289,00

111	Устройство блока экрана ФЗ (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт.	52,00	12 902,40	670 925,00
112	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	1 262,74	301,67	380 935,95
114	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противофильтрационной перемычки	м ³	112,40	2 231,59	250 831,00
115	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	1 381,52	164,23	226 891,58
116	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	687,62	562,88	387 046,34
Укрепление откосов входного и выходного оголовка, русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
117	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	535,58	1 347,49	721 687,00
118	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20, асфальтовых планок и арматуры А-1 с разработкой грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3	м	81,20	5 607,38	455 319,00
119	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	85,65	139,21	11 923,00
Устройство конца укрепления					
120	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	140,96	75,47	10 638,51
121	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	219,25	96,22	21 096,97
122	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	159,04	1 676,14	266 573,01
123	Укрепление каменной наброской с устройством асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	27,66	5 188,79	143 522,00
Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					
124	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м ³	725,76	42,78	31 050,43
125	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	80,63	716,48	57 769,84
126	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	35,53	96,23	3 419,00
127	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	249,93	1 311,44	327 768,00
128	Устройство секции средней части трубы ST-E15.25.L (Общая длина труб - 123 м)	шт.	10,00	298 407,20	2984 072,00

129	Монтаж бандажа гофрированного В2-15.25 (масса 1 шт. - 101,6 кг)	шт.	5,00	19 850,40	99 252,00
130	Устройство блока лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3)	шт.	1 847,00	243,16	449 117,00
131	Устройство блока фундамента Ф1л-15-165 (объем 1 шт. - 1,44 м3)	шт.	6,00	26 057,50	156 345,00
132	Устройство блока фундамента Ф1п-15-165 (объем 1 шт. - 1,44 м3)	шт.	6,00	26 057,50	156 345,00
133	Устройство блока фундамента Ф2-15-255 (объем 1 шт. - 2,12 м3)	шт.	4,00	36 403,75	145 615,00
134	Устройство блока экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт.	26,00	12 902,50	335 463,00
135	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	774,90	301,68	233 769,00
137	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противофильтрационной перемычки	м ³	40,66	2 231,55	90 735 00
138	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	785,49	164,24	129 006,00
139	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	229,83	562,87	129 365,00
Укрепление откосов входного и выходного оголовка, русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
140	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	236,65	1 393,42	329 754 00
141	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20, асфальтовых планок и арматуры А-1 с разработкой грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3	м	25,20	6 176,27	155 642 00
142	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	49,40	139,19	6 876,00
Устройство конца укрепления					
143	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	90,26	75,46	6 811,45
144	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 8 км	т	133,51	96,23	12 847,64
145	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	99,96	1 552,85	155 223,00
146	Укрепление каменной наброской с устройством асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	13,38	5 219,43	69 836,00
Итого по главе 2. Искусственные сооружения (БТЖ-Э1-ПД-ТКР2)					21465 011 49

Глава 3. Проект организации дорожного движения (БТЖ-Э1-ПД-ТКРЗ)					
Раздел 3.1. Подготовительные работы					
Демонтаж конструкций					
147	Демонтаж щитков и стоек дорожных знаков с погрузкой в бортовые машины и транспортировкой в место хранения на расстояние до 8 км	шт.	4,00	2 886,50	11 546,00
Всего по разделу 3.1. Подготовительные работы					11 546,00
Раздел 3.2. Обустройство на период эксплуатации					
Установка опорной стойки					
148	Установка опорной стойки Г-образной	шт.	4,00	47 783,75	191 135,00
Установка транспортных светофоров					
149	Установка транспортного светофора Т-7 на солнечной батарее (Автономный светофор LGM 100/65 или аналог)	шт.	12,00	62 339,42	748 073,00
Установка сигнальных столбиков					
150	Установка столбиков сигнальных пластиковых	шт.	189,00	486,61	91 970,00
Дорожная разметка горизонтальная термопластиком					
151	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 шириной 0,10 м	п.м	25 341,71	123,30	3124 733,00
152	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.11.1 шириной 0,20 м	п.м	335,86	80,05	26 884,00
153	Выполнение новой разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами: 1.13, 1.14.1 шириной 0,40 м белая, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.24.4	м ²	103,28	2 783,39	287 469,00
154	Выполнение новой разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами: 1.14.1 шириной 0,40 м желтая, 1.17.1 шириной 0,10 м желтая	м ²	51,30	2 890,58	148 287,00
Дорожная разметка вертикальная краской					
155	Вертикальная разметка 2.7: белая и черная краска	м ²	195,12	56,61	11 046,00
Дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б					
156	Устройство присыпных берм из грунта II группы	м ³	1 142,70	20,00	22 849,00
157	Установка дорожных знаков на бетонном монолитном фундаменте Ф-1 и металлических стойках, с устройством песчанной подготовки из песка мелкого	1 т стоек	7,98	496 986,78	3965 209,00

158	Установка знаков (щитков) металлических - предупреждающих: 1.12.1, 1.12.2, 1.22 на флуоресцентном фоне, 1.34.1 (одна стрелка), 1.34.21 (одна стрелка), 1.34.1 (две стрелки), 1.34.2 (две стрелки)	шт.	320,00	1 860,79	595 453,00
159	Установка знаков (щитков) металлических - приоритета: 2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4	шт.	58,00	1 719,78	99 747,00
160	Установка знаков (щитков) металлических - запрещающих: 3.20, 3.21, 3.24, 3.25	шт.	79,00	1 841,96	145 515,00
161	Установка знаков (щитков) металлических - предписывающие знаки: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	шт	27,00	1 841,96	49 733,00
162	Установка знаков (щитков) металлических - особых предписаний: 5.16, 5.19.1 на флуоресцентном фоне, 5.19.2 на флуоресцентном фоне, 5.23.1 (0,80 м ²), 5.24.1 (0,80 м ²)	шт	32,00	2 851,81	91 258,00
163	Установка знаков (щитков) металлических - информационных: 6.10.1 (1,10 м ²), 6.22	шт	4,00	3 475,25	13 901,00
Всего по разделу 3.2. Обустройство на период эксплуатации					9613 262,00
Итого по главе 3. Проект организации дорожного движения (БТЖ-Э1-ПД-ТКР3)					9624 808,00
Глава 4. Электроснабжение и наружное освещение (БТЖ-Э1-ПД-ТКР4)					
Раздел 4.1. Установка стальных опор наружного освещения, светильников, ламп, кронштейнов					
Опоры					
164	Установка круглой конической (ОКК-7) металлической фланцевой несиловой опоры 0,0736 т	шт	33,00	52 556,12	1734 352,00
165	Установка закладного фундамента для опоры ФМ 0,159-2,00	шт	33,00	13 370,67	441 232,00
166	Устройство вертикальной световозвращающей разметки по ГОСТ Р 51256-99, табл.А2, №2.1.1;2.1.3	шт	66,00	56,05	3 699,00
167	Установка наклейки для нумерации опор наружного освещения	шт	33,00	267,55	8 829,00
Строительные работы по установке опор					
168	Бурение котлованов под фундамент	м ³	20,50	451,27	9 251,00
169	Устройство щебеночного основания под фундамент	м ³	1,90	3 291,05	6 253,00
170	Бетонирование фундамента	м ³	17,30	10 051,50	173 891,00
171	Восстановление поверхности грунтом в месте бурения котлована под фундамент	м ³	0,40	435,00	174,00

172	Погрузка и перевозка лишнего грунта в место хранения на расстояние до 8 км	т	34,17	139,19	4 756,00
Установка светильников					
173	Установка автономной системы освещения LN "Ночной" 740/400/60 в комплекте со светильником	шт	7,00	138 757,14	971 300,00
174	Установка светильников GALAD Волна LED-100-ШБ1 У50 с кронштейнами К1-2,0-2,0-1-1 (0,0153 т) и К3-2,0-2,0-1-1 90° (0,0306 т)	шт	28,00	34 139,36	955 902,00
175	Установка ответвительного комплекта SV15 в цоколь опоры	шт	26,00	4 283,00	111 358,00
176	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 внутри опоры и кронштейна от ответвительного комплекта SV15 до светильника	м	353,00	86,43	30 509,00
177	Прокладка провода ПуВ-1х6 (для соединения корпуса опоры с PEN-проводником питающей линии)	м	28,00	122,82	3 439,00
Заземление опор					
178	Заземляющее устройство повторного заземления PEN-проводника ($\rho=100$ Ом*м, $R_{з.у.} \leq 30$ Ом)	шт	3,00	1 283,33	3 850,00
Всего по разделу 4.1. Установка стальных опор наружного освещения, светильников, ламп, кронштейнов					4458 795,00
Раздел 4.2. Распределительные устройства до 1000 В					
Установка ящика управления освещением на опоре					
179	Установка ящика управления освещением ЯУО 9602-3474 контактор 1х25А фотореле ИЕК	комплект	1,00	16 728,00	16 728,00
180	Установка корпуса металлического навесного ЩМП-80.60.25 (AISI 304) УХЛ1 IP66 ИЕК с креплением металлокорпуса к столбу монтажной полосой ИЕК	шт	1,00	42 327,00	42 327,00
181	Подключение провода установочного гибкого с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката ПуГВ 1х16,0	м	4,00	212,75	851,00
Заземление ящика управления освещением					
182	Заземляющее устройство повторного заземления PEN-проводника ($\rho=100$ Ом*м, $R_{з.у.} \leq 30$ Ом)	шт	1,00	1 284,00	1 284,00
Всего по разделу 4.2. Распределительные устройства до 1000 В					61 190,00
Раздел 4.3. Кабельная линия 0,4 кВ					
183	Рытье траншей в грунте вручную марка Т-1	м ³	162,00	716,46	116 067,00
184	Обратная засыпка траншей песком мелкой крупности и обычным грунтом вручную, группа грунта 1	м ³	162,00	559,79	90 686,00

185	Погрузка и перевозка лишнего грунта в место хранения на расстояние до 8 км	т	91,80	139,19	12 778,00
186	Прокладка трубы гофрированной двустенной ПНД d=110 мм в траншее	м	81,00	256,78	20 799,00
187	Прокладка кабеля силового бронированного, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластика, ГОСТ 16442-80 АВБбШв 4х16-1 в земляной траншее, в земляной траншее в гофрированной двустенной трубе ПНД d=110мм, в цоколе опоры, по ж/б опоре	м	1 000,00	205,95	205 948,00
188	Установка муфты термоусаживаемой концевой внутренней и наружной установки, до 1 кВ для 4-х жильных кабелей с броней с пластмассовой изоляцией 4КВНтпБ-в-16/25	шт	51,00	1 990,12	101 496,00
Всего по разделу 4.3. Кабельная линия 0,4 кВ					547 774,00
Раздел 4.4. Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,4 кВ					
Железобетонные элементы					
189	Установка стоек железобетонных вибрированных, ТУ5863-007-96502166-2016 СВ110-5	шт	1,00	20 038,00	20 038,00
Стальные конструкции					
190	Установка заземляющего проводника ЗП6	м	0,30	126,67	38,00
Линейная арматура					
191	Установка зажима пласечного CD 35	шт	2,00	85,00	170,00
192	Установка кронштейна анкерного CS 10.3	шт	1,00	232,00	232,00
193	Установка стяжного хомута для жгута СИП диаметром 10-45 мм Е 778	шт	2,00	15,50	31,00
194	Установка металлической ленты 20х0,7х1000 мм F 207	м	2,00	3,50	7,00
195	Установка бугеля для фиксации ленты NB 20	шт	2,00	24,00	48,00
196	Установка зажима для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления Р 72	шт	1,00	242,00	242,00
197	Установка анкерного клинового зажима. Сечение жилы 50-70 мм ² РА 1500	шт	1,00	835,00	835,00
198	Установка зажима для соединения СИП с кабелем PR 151+BI	шт	4,00	623,75	2 495,00
Металлопрокат					
199	Прокладка трубы стальной ф50 мм	м	2,30	316,52	728,00
Устройство ответвления от существующей опоры ВЛ-0,4кВ					
200	Устройство ответвления от существующей опоры ВЛ-0,4кВ	шт	1,00	2 028,00	2 028,00

201	Установка кронштейна анкерного CS 10.3	шт	1,00	232,00	232,00
202	Установка стяжного хомута для жгута СИП диаметром 10-45 мм Е 778	шт	4,00	15,50	62,00
203	Установка металлической ленты 20x0,7x1000 мм F 207	м	2,00	3,50	7,00
204	Установка бугеля для фиксации ленты NB 20	шт	2,00	24,00	48,00
205	Установка зажима ответвительного Р 70	шт	4,00	238,50	954,00
206	Установка зажима для подкл. абонента к изолир. магистральному проводу, а также для повторного заземления Р 72	шт	1,00	242,00	242,00
207	Установка анкерного клинового зажима. Сечение жилы 50-70 мм ² РА 1500	шт	1,00	835,00	835,00
208	Установка зажима ответвительного Р645	шт	1,00	300,00	300,00
Всего по разделу 4.4. Воздушная изолированная линия ВЛИ-0,4 кВ					29 572,00
Итого по главе 4. Электроснабжение и наружное освещение (БТЖ-Э1-ПД-ТКР4)					5097 331,00
Глава 5. Проект организации строительства (БТЖ-Э1-ПД-ПОС)					
Раздел 5.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)¹					
Подраздел 5.1.1. Земляные работы					
Подготовительные работы					
209	Снятие растительного грунта экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т) и транспортировкой на строительную площадку на расстояние до 8 км	м ³	149,31	168,06	25 093,30
Насыпь					
210	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м и уплотнением пневмокатками с поливом водой 50%	м ³	422,30	388,05	163 872,09
Сопутствующие работы					
211	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м ²	459,78	1,55	711,14
212	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м ²	167,25	19,39	3 243,12
Всего по подразделу 5.1.1. Земляные работы					192 918,64
Подраздел 5.1.2. Водопропускные трубы					
Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м					
213	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ с погрузкой в автосамосвалы	м ³	6,60	52,44	346,13

214	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	0,75	717,33	538,00
215	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	6,45	1 311,73	8 460,68
216	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м с толщиной стенки 8 см, Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м3). <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	13 588,00	27 176,00
Всего по подразделу 5.1.2. Водопропускные трубы					36 520,81
Подраздел 5.1.3. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
217	Устройство покрытия из щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 с заклинкой асфальтобетонным гранулятом, толщиной 40 см	м ²	459,78	1 599,25	735 305,34
Всего по подразделу 5.1.3. Дорожная одежда					735 305,34
Подраздел 5.1.4. Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
220	Установка комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.1, комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	21 000,00	42 000,00
Временные технические средства организации дорожного движения					
221	Устройство средств технического регулирования: оградительных водоналивных блоков (длина 1,5 м), сигнальных огней красного цвета, буферов дорожных разделительных с нанесенным знаком 4.2.1, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м	129,50	422,39	54 699,65
Всего по подразделу 5.1.4. Обустройство на период производства работ					96 699,65
Подраздел 5.1.5. Демонтажные работы					
223	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	648,44	9,52	6 174,35
224	Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м	м ³	1,16	16 045,69	18 613,00
Всего по подразделу 5.1.5. Демонтажные работы					24 787,35
Всего по разделу 5.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)¹					1086 231,80
Раздел 5.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)²					
Подраздел 5.2.1. Земляные работы					
Подготовительные работы					

225	Снятие растительного грунта экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т) и транспортировкой на строительную площадку на расстояние до 8 км	м ³	57,45	168,06	9 655,15
Насыпь					
226	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м и уплотнением пневмокатками с поливом водой 50%	м ³	383,30	388,05	148 738,27
Сопутствующие работы					
227	Планировка верха земляного полотна механизированным способом	м ²	383,31	1,55	592,86
228	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м ²	77,88	19,39	1 510,16
Всего по подразделу 5.2.1. Земляные работы					160 496,44
Подраздел 5.2.2. Водопропускные трубы					
Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м					
229	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	3,30	52,44	173,07
230	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	0,40	717,33	286,93
231	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	3,15	1 311,73	4 131,96
232	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м с толщиной стенки 8 см, Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м3). <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	13 588,00	27 176,00
Всего по подразделу 5.2.2. Водопропускные трубы					31 767,96
Подраздел 5.2.4. Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
237	Установка комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.1, комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	21 000,00	42 000,00
Временные технические средства организации дорожного движения					
238	Устройство средств технического регулирования: оградительных водоналивных блоков (длина 1,5 м), сигнальных огней красного цвета, буферов дорожных разделительных с нанесенным знаком 4.2.1, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м	123,30	422,39	52 080,82

Всего по подразделу 5.2.4. Обустройство на период производства работ					94 080,82
Подраздел 5.2.5. Демонтажные работы					
241	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	383,31	9,52	3 650,41
242	Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м	шт.	1,16	9 306,50	10 795,54
Всего по подразделу 5.2.5. Демонтажные работы					14 445,95
Всего по разделу 5.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)²					300 791,18
Раздел 5.3. Устройство подъездных путей к границе населенного пункта					
Подраздел 5.3.2. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды (на проезжей части)					
245	Розлив битумной эмульсии по слою основания из расчёта 0,8 л/м ² для подгрунтовки	т	0,83	12 961,63	10 810,00
246	Устройство выравнивающего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, средней толщиной 4 см	т	96,05	5 386,34	517 358,00
247	Розлив битумной эмульсии по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м ² для подгрунтовки	т	0,31	12 958,47	4 056,00
248	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 4 см	м ²	992,28	521,38	517 358,00
Укрепление обочин щебнем					
249	Укрепление обочин щебнем М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см	м ²	196,96	408,16	80 392,00
Всего по подразделу 5.3.2. Дорожная одежда					1129 974,00
Подраздел 5.3.3. Обустройство					
250	Установка барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м	п.м.	25,00	4 408,60	110 215,00
Всего по подразделу 5.3.3. Обустройство					110 215,00
Всего по разделу 5.3. Устройство подъездных путей к границе населенного пункта					1240 189,00
Раздел 5.5. Рекультивация земли на участках демонтажа существующей автомобильной дороги					
Подраздел 5.5.1. Подготовительные работы					
Разборка дорожной одежды					
253	Разборка существующей дорожной одежды из ПГС механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	687,30	180,22	123 864,00

254	Вывоз материала на строительную площадку на расстояние до 8 км	т	1 099,68	131,72	144 852,00
Всего по подразделу 5.5.1. Подготовительные работы					268 716,00
Подраздел 5.5.2. Земляные работы					
Укрепительные работы					
255	Укрепление восстановление почвенно-растительного слоя с засевом трав по слою растительного грунта толщиной 30 см с поливом водой и надвигка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	7 419,00	124,88	926 449,00
256	Транспортировка ранее разработанного природного грунта автосамосвалами с места хранения на расстояние до 8 км	т	1 187,04	139,20	165 231,00
257	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов II	м ²	7 419,00	1,55	11 470,00
Всего по подразделу 5.5.2. Земляные работы					1103 150,00
Всего по разделу 5.5. Рекультивация земли на участках демонтажа существующей автомобильной дороги					1371 866,00
Раздел 5.6. Обустройство строительной площадки					
Подраздел 5.6.1. Земляные работы					
Подготовительные работы					
258	Снятие растительного грунта экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т) и транспортировкой на строительную площадку	м ³	2 468,64	42,28	104 376,00
Сопутствующие работы					
260	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	8 228,80	19,40	159 606,00
Всего по подразделу 5.6.1. Земляные работы					263 982,00
Подраздел 5.6.2. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
261	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 23 см	м ²	1 435,20	337,24	484 002,44
262	Устройство плит дорожных П.30-18 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	198,00	3 550,94	703 086,80
Всего по подразделу 5.6.2. Дорожная одежда					1187 089,24
Подраздел 5.6.3. Обустройство					
Устройство ограждений					
264	Устройство металлического ограждения из сетки рабицы, шаг стоек 1,5 м, высота 2 м <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м.	182,00	600,63	109 315,10
Устройство освещения					

266	Устройство светильников с разрядной лампой высокого давления РКУ 06-125 на кронштейне 1.К1-2,0-2,0-ФЗ-ц с креплением к стене здания <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	13,00	1 999,43	25 992,57
Всего по подразделу Подраздел 5.6.3. Обустройство					135 307,57
Всего по разделу 5.6. Обустройство строительной площадки					1586 378,91
Раздел 5.8. Ведомость объемов работ по защите линий и сооружений связи при пересечении и параллельном следовании					
275	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ со складированием в отвал	м ³	19,28	50,57	974,95
278	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности толщиной 20 см с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	2,57	1 672,44	4 298,18
279	Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм (труба полипропиленовая ПЭ 100 SDR 17 d=63 мм)	м	64,28	900,47	57 882,00
281	Обратная засыпка траншеи песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	6,36	1 137,29	7 233,16
Всего по разделу 5.8. Ведомость объемов работ по защите линий и сооружений связи при пересечении и параллельном следовании					70 388,29
Итого по главе 5. Проект организации строительства (БТЖ-Э1-ПД-ПОС)					
Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды (БТЖ-Э1-ПД-ООС)					
Раздел 6.1. Локальные очистные сооружения					
Устройство водоотводных бетонных лотков					
284	Установка бетонного лотка Б1-20-75 на бетонном основании	п.м.	990,00	4 139,98	4098 579,00
Устройство водосбросных сооружений					
285	Устройство водосбросов на обочине на щебеночной подготовке (щебень М800 фракции 20-40 мм) с устройством слоя монолитного бетона В15	шт.	10,00	8 927,70	89 277,00
Устройство лотка на откосе насыпи					
286	Устройство сборных железобетонных лотков Б-6 на щебеночной подготовке (щебень М800 фракции 20-40 мм) с устройством слоя монолитного бетона В15	шт.	85,00	2 209,69	187 824,00
Устройство очистных сооружений					
287	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ со складированием в отвал	м ³	97,69	56,48	5 518,00
288	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	10,85	716,59	7 775,00

289	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 8 км	т	134,47	96,22	12 939,00
290	Устройство щебеночной подготовки (щебень М800 фракции 20-40 мм), толщиной 65 см	м ³	38,60	2 847,05	109 896,00
291	Установка локальных очистных сооружений	шт.	10,00	966 039,50	9660 395,00
292	Устройство труб из полиэтилена ПЭ200 SDR17	м	15,00	4 383,08	65 746,18
293	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	29,44	164,16	4 833,00
Всего по разделу 6.1. Локальные очистные сооружения					14242 782,18
Итого по главе 6. Мероприятия по охране окружающей среды (БТЖ-Э1-ПД-ООС)					14242 782,18
Итого по главам 1-6					346974 894,50
	Стоимость обработки и захоронения ТКО (строительного мусора) на ООО "Полигон" (2 квартал 2022 г.)	т	763,50	846,37	646 203,50
	Итого с учетом утилизации ТКО	руб.			347621 097,99
	Стоимость затрат, связанных с перевозкой рабочих до места работ (2 квартал 2022 г.)	чел.-час	91 033,80	11,30	1028 298,00
	Итого с учетом перевозки рабочих	руб.			348649 395,99
	Подготовка инженерных изысканий	руб.			9750 083,33
	Подготовка проектной документации	руб.			5600 107,25
	Подготовка рабочей документации	руб.			6102 839,00
	Итого с учетом подготовки рабочей документации	руб.			370102 425,57
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	руб.			0,00
	Всего:	руб.			370102 425,57
	Итого в ценах соответствующих лет	руб.			391912 753,08
	НДС - 20%				78382 550,62
	Итого с учетом НДС 20%	руб.			470295 303,70
	В т.ч: Инженерные изыскания	руб.			11700 100,00
	Этап 1.1 (проектные работы)	руб.			6720 128,70
	Этап 2.1 (СМР)	руб.			451875 075,00
Этапы по Контракту 1.2; 2.2					0,00
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов, видов работ	Единица измерения	Количество (объем) работ	Цена за единицу в руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4,00	5,00	6,00

Глава 1. Автомобильная дорога (БТЖ-Э2-ПД-ТКР1)					
Раздел 1.1. Подготовительные работы					
Рубка деревьев					
294	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при средней поросли, корчевка корчевателями-собираателями	га	20,31	14 017,13	284 665,48
295	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	м ²	203 084,00	25,23	5123 809,32
296	Валка деревьев мягких пород диаметром до 32 см, трелевка на расстояние до 50 м трактором 79 кВт и разделка древесины, корчевка пней на тракторе 79 кВт в грунтах естественного залегания корчевателем с перемещением до 15 м с погрузкой в автосамосвалы	шт	8 560,00	649,18	5556 980,80
297	Вывоз древесины на площадку для последующего использования на расстояние 74 км	т	14 382,42	433,18	6230 176,70
Всего по разделу 1.1. Подготовительные работы					17195 632,30
Раздел 1.2. Земляные работы (основной ход ось Д-1)					
Подготовительные работы					
298	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 50 м	м ³	50 044,92	37,30	1866 675,51
299	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 16 км	т	32 219,10	194,63	6270 803,43
Выемка					
300	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования	м ³	77 070,79	52,83	4071 649,84
Насыпь					
301	Перевозка разработанного грунта автосамосвалами от места хранения до места производства работ на расстояние до 16 км	т	75 802,17	194,63	14753 375,67
302	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	120 101,77	138,53	16637 698,20
303	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности с уплотнением прицепным катком и поливом водой	м ³	9 336,33	1 134,20	10589 265,49
Сопутствующие работы					
304	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м ²	254 184,93	1,68	427 030,68

305	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	117 105,90	21,48	2515 434,74
306	Планировка откоса выемки земляного полотна, откосов кюветов, дна кюветов механизированным способом в грунтах II группы	м ²	85 203,53	47,95	4085 509,26
Укрепительные работы					
307	Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, продвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	231 052,21	133,03	30736 875,50
308	Укрепление откосов и дна кюветов щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см и бетоном В15, толщиной 10 см	м ²	231,00	2 243,57	518 254,67
Всего по разделу 1.2. Земляные работы (основной ход ось Д-1)					92472 582,99
Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)					
309	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	м ²	110 167,25	132,60	14608 177,35
310	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 30 см	м ³	44 383,88	522,78	23203 004,79
311	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	48 822,27	941,92	45986 670,67
312	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	м ²	67 492,66	300,90	20308 541,40
313	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклировкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	м ²	60 971,05	162,80	9926 086,94
314	Щебень М800 фракции 40-70 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	18 242,54	2 460,21	44880 479,33
315	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по слою основания из расчёта 0,8 л/м2 для подгрунтовки	т	45,95	26 251,71	1206 344,83
316	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	м ²	54 706,34	761,36	41651 219,02
317	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м2 для подгрунтовки	т	17,23	26 251,69	452 369,12
318	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	м ²	54 706,34	655,18	35842 499,84

Устройство дорожной одежды Тип 2 (на проезжей части)					
319	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	м ²	124 231,15	132,60	16473 050,49
320	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 60 см	м ³	41 464,14	522,78	21676 623,11
321	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	45 610,55	941,92	42961 493,02
322	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	м ²	76 599,87	300,90	23048 900,89
323	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	м ²	68 045,45	162,80	11077 799,26
324	Щебень М800 фракции 40-70 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	20 359,20	2 460,21	50087 907,43
325	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по слою основания из расчёта 0,8 л/м ² для подгрунтовки	т	51,24	26 251,70	1345 137,11
326	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки П, толщиной 6 см	м ²	61 034,76	761,36	46469 424,87
327	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м ² для подгрунтовки	т	19,23	26 251,70	504 715,18
328	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	м ²	61 034,76	655,18	39988 754,06
Укрепление обочин щебнем					
329	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	м ²	15 328,90	433,95	6651 976,15
Всего по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
					498351 174,86
Раздел 1.4. Земляные работы (съезды)					
Подготовительные работы					
330	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 50м	м ³	2 748,40	37,30	102 515,32
331	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 16 км	т	1 949,71	194,63	379 472,06
Выемка					
332	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ в отвал для дальнейшего использования	м ³	3 898,71	52,83	205 968,85

Насыпь					
333	Перевозка разработанного грунта автосамосвалами от места хранения до места производства работ на расстояние до 16 км	т	3 696,59	194,63	719 467,31
334	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	5 521,07	138,53	764 833,83
335	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности с уплотнением прицепным катком и поливом водой	м ³	415,05	1 134,22	470 758,01
Сопутствующие работы					
336	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м ²	12 960,21	1,68	21 773,15
337	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	5 627,52	21,48	120 879,13
338	Планировка откоса выемки земляного полотна, откосов кюветов, дна кюветов механизированным способом в грунтах II группы	м ²	3 867,55	47,95	185 449,02
Укрепительные работы					
339	Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, надвodka растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	11 236,40	133,03	1494 778,29
Всего по разделу 1.4. Земляные работы (съезды)					4465 894,97
Раздел 1.5. Дорожная одежда (съезды)					
Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)					
341	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	м ²	11 892,02	132,60	1576 381,85
342	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 30 см	м ³	3 108,08	522,78	1624 842,06
343	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	3 418,89	941,92	3220 320,87
344	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	м ²	7 565,50	300,90	2276 458,95
345	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	м ²	7 005,09	162,80	1140 428,65
346	Щебень М800 фракции 40-70 с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	2 095,92	2 460,21	5156 403,34

347	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по слою основания из расчёта 0,8 л/м2 для подгрунтовки	т	5,29	26 251,76	138 740,55
348	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки П, толщиной 6 см	м ²	6 291,09	761,36	4789 784,28
349	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м2 для подгрунтовки	т	1,98	26 251,92	52 031,31
350	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	м ²	6 291,09	655,18	4121 796,35
Укрепление обочин щебнем					
351	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	м ²	870,98	433,94	377 953,06
Всего по разделу 1.5. Дорожная одежда (съезды)					24475 641,27
Раздел 1.6. Устройство щебеночных съездов					
Выемка					
352	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т)	м ³	431,20	56,87	24 522,54
353	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 16 км	т	733,04	148,72	109 017,71
Насыпь					
354	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	215,60	138,53	29 867,07
Устройство съездов из щебня					
355	Устройство съездов из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см	м ²	1 078,00	769,56	829 585,68
Всего по разделу 1.6. Устройство щебеночных съездов					992 992,80
Раздел 1.7. Мероприятия по замене грунта					
356	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т)	м ³	14 185,00	56,87	806 700 95
357	Погрузка и перевозка грунта автосамосвалами на свалку на расстояние до 74 км	т	24 114,50	395,25	9531 256,13
358	Замена грунта путем засыпки выемки песком мелкой крупности с уплотнением прицепным катком и поливом водой	м ³	14 185,00	1 153,44	16361 545,40
Всего по разделу 1.7. Мероприятия по замене грунта					26699 503,48
Раздел 1.8. Устройство автобусных остановок					
Подраздел 1.8.1. Земляные работы					

359	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79кВт с перемещением до 50м	м ³	66,00	37,30	2 461,80
360	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	103,80	138,53	14 379,41
361	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	498,00	1,68	836,64
362	Планировка откоса насыпи земляного полотна, обочин и откосов механизированным способом в грунтах II группы	м ²	660,00	21,48	14 176,80
363	Укрепление обочин и откосов засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, надвигка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	237,95	133,05	31 659,25
Всего по подразделу 1.8.1. Земляные работы					63 513,90
Подраздел 1.8.2. Устройство дорожной одежды					
364	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 15 см	м ³	58,50	522,78	30 582,63
365	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м ³	64,35	941,92	60 612,55
366	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см	м ²	390,00	227,50	88 725,00
367	Щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	53,04	2 467,61	130 882,03
368	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по слою основания из расчёта 0,8 л/м2 для подгрунтовки	т	0,33	26 250,40	8 610,13
369	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 4 см	м ²	390,00	651,34	254 022,60
370	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м2 для подгрунтовки	т	0,12	26 252,52	3 229,06
371	Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 4 см	м ²	390,00	651,34	254 022,60
Всего по подразделу 1.8.2. Устройство дорожной одежды					830 686,60
Подраздел 1.8.3. Обустройство					
Устройство бортовых камней					
372	Установка бортового камня БР 100.30.18 на бетонном основании	п.м.	222,00	1 645,12	365 216,64
Устройство остановочного павильона					

373	Монтаж остановочного павильона типа НР-6М-О (оцинкованный) (или эквивалент)	шт.	6,00	197 772,05	1186 632,30
374	Знаки (щитки) металлические: особых предписаний: 5.16	шт.	12,00	2 442,24	29 306,88
Всего по подразделу 1.8.3. Обустройство					1581 155,82
Всего по разделу 1.8. Устройство автобусных остановок					2475 356,32
Раздел 1.9. Засыпка силосных ям					
Подраздел 1.9.1. Подготовительные работы					
375	Разборка железобетонных конструкций с погрузкой строительного мусора в а/с (10т)	т	114,96	2 510,99	288 663,41
376	Вывоз мусора на свалку на расстояние до 74 км	т	114,96	433,17	49 797,22
Всего по подразделу 1.9.1. Подготовительные работы					338 460,63
Подраздел 1.9.2. Земляные работы					
377	Обратная засыпка котлована грунтом II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, уплотнением пневмокатками и поливом водой 50%	м ³	205,00	119,35	24 466,75
Всего по подразделу 1.9.2. Земляные работы					24 466,75
Всего по разделу 1.9. Засыпка силосных ям					362 927,38
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (БТЖ-Э2-ПД-ТКР1)					667491 706,37
Глава 2. Искусственные сооружения (БТЖ-Э2-ПД-ТКР2)					
Раздел 2.1. Демонтаж искусственных сооружений					
378	Разборка бетонных конструкций с погрузкой строительного мусора в а/с (10 т) - железобетонные водопропускные трубы	м ³	100,92	13 068,78	1318 901,28
379	Вывоз мусора на свалку на расстояние до 74 км	т	242,21	433,18	104 920,53
Всего по разделу 2.1. Демонтаж искусственных сооружений					1423 821,81
Раздел 2.2. Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					
380	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10т)	м ³	30,00	64,69	1 940,70
381	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 без погрузки	м ³	80,40	45,72	3 675,89
382	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	51,00	148,72	7 584,72
383	Обратная засыпка трубы грунтом с уплотнением вибрационными катками	м ³	80,40	73,90	5 941,56
384	Устройство подготовки под трубу и порталные стенки из гравийно-песчаной смеси	м ³	14,40	1 403,45	20 209,68

385	Устройство безнапорной трубы из полиэтилена КОРСИС 400, тип SN 8, диаметром 0,4 м	м	120,00	3 521,98	422 637,50
386	Устройство порталных стенок из монолитного железобетона В-20 с армированием	м ³	6,53	40 651,38	265 372,21
387	Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15 см. Бетон В-20	м ²	2,72	2 100,48	5 713,31
Всего по разделу 2.2. Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					733 075,67
Раздел 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					
388	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м ³	828,18	52,83	43 752,74
389	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой с перемещением в отвал для дальнейшего использования	м ³	93,17	799,05	74 447,49
390	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	380,97	3 542,25	1349 490,98
391	Устройство секции средней части трубы ST-M5.20.L	м	183,00	3 314,60	606 571,80
392	Секции средней части трубы ST-M5.20.L (18 шт., общая длина труб - 183,0 м)	м	183,00	8 053,03	1473 704,49
393	Монтаж бандажа гофрированного В1-5.20 (масса 1 шт. - 19,1 кг)	шт.	9,00	8 053,70	72 483,30
394	Устройство блока фундамента Ф1л-5-100, Ф1п-5-100 (объем 1 шт. - 0,70 м3), блока экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт.	72,00	19 612,06	1412 068,32
395	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	437,04	325,36	142 195,34
396	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противофильтрационной перемычки	м ³	77,19	2 435,85	188 023,26
397	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	595,24	181,40	107 976,53
398	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	874,45	588,21	514 360,24
Укрепление откосов входного и выходного оголовка					
399	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	27,87	81,78	2 279,21
400	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	47,39	148,72	7 047,84
401	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	178,95	1 326,47	237 371,80

402	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	3,24	40 197,75	130 240,71
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
403	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	11,32	81,78	925,75
404	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	19,31	148,72	2 871,78
405	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	82,00	1 429,08	117 184,56
406	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	16,99	3 733,60	63 433,86
407	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	1,80	38 200,34	68 760,61
Устройство конца укрепления					
408	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	91,80	81,76	7 505,57
409	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	156,06	148,72	23 209,24
410	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20 (толщиной 12 см), щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 (толщиной 10 см)	м ²	116,10	1 660,20	192 749,22
411	Укрепление каменной наброской	м ³	15,57	3 247,53	50 564,04
412	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	0,81	57 210,42	46 340,44
Всего по разделу 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					6935 559,12
Раздел 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					
413	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м ³	2 008,72	52,83	106 120,68
414	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой с перемещением в отвал для дальнейшего использования	м ³	223,26	799,05	178 395,90
415	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	925,67	3 542,25	3278 954,55
416	Устройство секции средней части трубы ST-M10.20.L (Общая длина труб - 564,7 м)	м	564,70	3 314,60	1871 754,62
417	Секции средней части трубы ST-M10.20.L (53 шт., общая длина труб - 564,7 м)	м	564,70	15 761,16	8900 327,05
418	Монтаж банджа гофрированного В2-10.20 (масса 1 шт. - 59,1 кг)	шт.	28,00	15 760,91	441 305,48

419	Устройство блока лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3), блока фундамента Ф1л-10-130, Ф1п-10-130 (объем 1 шт. - 0,99 м3), блока фундамента Ф2-10-205 (объем 1 шт. - 1,52 м3), блока экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт.	9 395,00	785,94	7383 906,30
420	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	2 373,99	325,36	772 401,39
422	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противофильтрационной перемычки	м ³	211,10	2 435,85	514 207,94
423	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	1 477,70	181,40	268 054,78
424	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	2 696,79	588,21	1586 278,84
Укрепление откосов входного и выходного оголовка					
425	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	69,27	81,76	5 663,51
426	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	117,83	148,72	17 523,67
427	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	529,89	786,73	416 880,36
428	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	7,06	45 504,86	321 264,31
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
429	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	69,28	81,76	5 664,33
430	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	117,26	148,72	17 438,90
431	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	546,50	1 488,94	813 705,71
432	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	35,66	3 733,61	133 140,53
433	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	4,60	50 203,72	230 937,11
Устройство конца укрепления					
434	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	339,84	81,76	27 785,32
435	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	571,57	148,72	85 002,89

436	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20 (толщиной 12 см), щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 (толщиной 10 см)	м ²	425,50	1 662,15	707 244,83
437	Укрепление каменной наброской	м ³	56,43	3 247,53	183 258,12
438	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	2,76	59 273,30	163 594,31
Всего по разделу 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					28430 812,43
Раздел 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					
439	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ со складированием в отвал	м ³	814,23	52,83	43 015,77
440	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой с перемещением в отвал для дальнейшего использования	м ³	90,40	799,05	72 234,12
441	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	315,39	3 542,25	1117 190,23
442	Устройство секции средней части трубы ST-M15.25.L (Общая длина труб - 48,7 м), секции оголовочной части трубы ST-E15.25.L (Общая длина труб - 167,6 м)	м	216,30	4 671,59	1010 434,92
443	Секции средней части трубы ST-M15.25.L (8 шт., общая длина труб - 48,7 м)	м	48,70	31 968,71	1556 876,18
444	Секции оголовочной части трубы ST-E15.25.L (14 шт., общая длина труб - 167,6 м)	м	167,60	31 968,71	5357 955,80
445	Монтаж бандажа гофрированного В2-15.25 (масса 1 шт. - 101,6 кг)	шт.	13,00	31 998,88	415 985,44
446	Устройство блока лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м ³), блока фундамента Ф1л-15-165, Ф1п-15-165 (объем 1 шт. - 0,99 м ³), блока фундамента Ф2-15-255 (объем 1 шт. - 2,12 м ³), блока экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м ³)	шт.	5 248,00	651,54	3419 281,92
447	Оборачивание трубы геотекстилем	м ²	1 309,43	325,36	426 036,15
448	Устройство защитного лотка из асфальтобетона	м ³	0,00	14 104,72	0,00
449	Устройство гравийно-песчаной подготовки для монтажа противифльтрационной перемычки	м ³	60,60	2 435,84	147 611,91
450	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	632,57	181,40	114 748,19
451	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	979,50	588,21	576 151,69
Укрепление откосов входного и выходного оголовка					

452	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	17,58	81,76	1 437,34
453	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	29,94	148,72	4 452,67
454	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	117,14	1 325,47	155 265,56
455	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	1,14	50 939,34	58 070,85
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
456	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	32,74	81,76	2 676,82
457	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	55,66	148,72	8 277,75
458	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20, щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93	м ²	325,80	1 375,23	448 049,93
459	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	4,90	3 733,57	18 294,49
460	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	1,80	56 713,16	102 033,69
Устройство конца укрепления					
461	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,4 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	159,60	81,76	13 048,90
462	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	231,00	148,72	34 354,32
463	Укрепление монолитным бетоном В20 на щебеночном основании - монолитный бетон В-20 (толщиной 12 см), щебень М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 (толщиной 10 см)	м ²	171,90	1 661,35	285 586,06
464	Укрепление каменной наброской	м ³	25,30	3 247,53	82 162,50
465	Устройство асфальтовых планок и арматуры А-1	м ³	1,15	58 384,34	67 141,99
Всего по разделу 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					15533 455,19
Раздел 2.6. Устройство водоотводных сооружений на проезжей части					
Устройство водоотводных бетонных лотков					
466	Установка бетонного лотка Б1-20-75 на бетонном основании	п.м.	1 700,00	4 296,31	7303 727,00
Устройство водосбросных сооружений					
467	Устройство водосбросов на обочине на щебеночной подготовке (щебень М800 фракции 20-40 мм) с устройством слоя монолитного бетона В15	м ³	3,14	56 860,18	178 540,97

Устройство лотка на откосе насыпи					
468	Устройство сборных железобетонных лотков Б-6 на щебеночной подготовке (щебень М800 фракции 20-40 мм) с устройством слоя монолитного бетона В15	м ³	1,41	110 111,49	155 257,20
Всего по разделу 2.6. Устройство водоотводных сооружений на проезжей части					7637 525,17
Раздел 2.7. Устройство очистных сооружений					
469	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м ³	120,82	45,72	5 523,89
470	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	40,25	64,68	2 603,37
471	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	19,67	799,06	15 717 51
472	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 16 км	т	83,90	148,72	12 477,46
474	Установка плиты опорной ПП20-2 с отверстием в центре на щебеночной подготовке (щебень М800 фракции 20-40 мм)	шт.	16,00	23 504,18	376 065,88
475	Установка локальных очистных сооружений - Фильтровальный колодец из стеклопластика (Н-2700, D-1500, жесткость корпуса SN 2500)	шт.	16,00	983 341,24	15733 459,84
476	Устройство труб из полиэтилена ПЭ200 SDR17 на песчаной подготовке из песка мелкой крупности с обратной засыпкой траншеи	п.м.	64,00	4 592,77	293 937,28
477	Устройство изоляции трубопроводов, изоляция - Маты прошивные фольгированные "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000x1200x50	м ³	2,01	32 219,86	64 761,92
478	Обратная засыпка котлована грунтом II группы с уплотнением пневмотрамбовками	м ³	102,09	181,42	18 521,16
Всего по разделу 2.7. Устройство очистных сооружений					16523 069,31
Итого по главе 2. Искусственные сооружения (БТЖ-Э2-ПД-ТКР2)					77222 318,70
Глава 3. Проект организации дорожного движения (БТЖ-Э2-ПД-ТКР3)					
Раздел 3.1. Подготовительные работы					
Демонтаж конструкций					
482	Демонтаж щитков и стоек дорожных знаков с погрузкой в бортовые машины и транспортировкой в место хранения на расстояние до 16 км	шт.	4,00	2 754,18	11 016,72
Всего по разделу 3.1. Подготовительные работы					11 016,72
Раздел 3.2. Обустройство на период эксплуатации					

Установка сигнальных столбиков					
483	Установка столбиков сигнальных пластиковых	шт.	318,00	506,85	161 178,30
Устройство барьерного ограждения					
484	Барьерное ограждение марки 11ДО-У4-300/0,75 горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м	п.м.	144,00	4 533,04	652 757,76
Дорожная разметка горизонтальная термопластиком					
485	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрочастицами: 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 шириной 0,10 м	п.м.	51 350,53	127,55	6549 760,10
486	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрочастицами: 1.11 шириной 0,20 м	п.м.	490,03	82,57	40 461,78
487	Выполнение новой разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами: 1.13	м ²	5,85	2 892,21	16 919,43
Дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б					
488	Устройство присыпных берм из грунта II группы	м ³	2 176,20	21,72	47 267,06
489	Установка дорожных знаков на бетонном монолитном фундаменте Ф-1 и металлических стойках, бетон В15, с устройством песчанной подготовки из песка мелкого	1 т стоек	15,37	671 151,91	10313 591,40
490	Установка знаков (щитков) металлических - предупреждающих: 1.12.1, 1.12.2, 1.34.1 (одна стрелка), 1.34.2 (одна стрелка)	шт.	731,00	1 622,57	1186 098,67
491	Установка знаков (щитков) металлических - приоритета: 2.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4	шт.	75,00	1 757,32	131 799,00
492	Установка знаков (щитков) металлических - запрещающих: 3.20, 3.21	шт.	127,00	1 880,91	238 875,57
493	Установка знаков (щитков) металлических - предписывающие знаки: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5	шт	63,00	1 880,91	118 497,33
494	Установка знаков (щитков) металлических - информационных: 6.10.1 (0,75 м ² /шт), 6.11 (0,60 м ² /шт)	шт	4,00	5 215,92	20 863,68
Всего по разделу 3.2. Обустройство на период эксплуатации					19478 070,08
Итого по главе 3. Проект организации дорожного движения (БТЖ-Э2-ПД-ТКР3)					19489 086,80
Глава 4. Мост через р. Сонка (БТЖ-Э2-ПД-ТКР4)					

Раздел 4.1. Демонтажные работы (мост и подходы)					
495	Срезка бульдозером мощ. 100 л.с. щебеночного покрытия автодороги на подходах толщиной 20 см с перемещением на 20 м с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	28,20	708,67	19 984,49
496	Срезка бульдозером мощ. 100 л.с. обочин (песок) толщиной 20 см на подходах с перемещением на 20 м с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	14,20	696,36	9 888,31
497	Снятие в зоне подошвы конусов и подходов плодородного слоя почвы толщиной 20 см с перемещением на расстояние до 50 м и окучиванием в валы	м ³	324,00	50,75	16 443,00
498	Разборка цементнобетонного дорожного покрытия отбойными молотками, толщина слоя 96 мм, с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.25 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	18,82	1 347,44	25 358,82
499	Разборка бетонного выравнивающего слоя отбойными молотками средняя толщина слоя 50 мм, с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.25 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	9,80	1 650,99	16 179,70
500	Разборка ж/б барьерного ограждения отбойными молотками с погрузкой экскаватором емкостью ковша 0.65 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	5,80	44 960,26	260 769,51
501	Разборка бетонного покрытия тротуаров отбойными молотками с погрузкой экскаватором емк ков 0.65 м ³ на автосамосвалы и вывоз на расстояние до 74 км	м ³	4,42	1 643,17	7 262,81
502	Резка алмазными дисками ж/б участков омоноличивания плит балок пролетного строения, глубина резки 15 см	п.м.	90,00	8 117,46	730 571,40
503	Демонтаж сборных ж.б. балок пролетного строения, длиной 18.0 м стреловым краном с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	шт.	6,00	43 658,14	261 948,84
504	Разборка монолитных бетонных укреплений конусов толщиной 12 см, с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	4,80	65 289,92	313 391,62

505	Разборка ж/б конструкций сопряжения отбойными молотками с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	22,40	65 333,16	1463 462,78
506	Разборка ж/б шкафных стенок и открьлков опор пневмоинструментом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	10,05	65 333,40	656 600,57
507	Разборка ж/б насадки опор пневмоинструментом с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	7,61	65 333,50	497 187,54
Всего по разделу 4.1. Демонтажные работы (мост и подходы)					4279 049,39
Раздел 4.2. Монтажные работы					
Подраздел 4.2.1. Крайняя опора ОК1					
508	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 и вручную с перемещением грунта II группы бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 50 м с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	49,26	881,77	43 435,39
509	Погружение дизель-молотом на базе экскаватора вертикальных свай С8-35Т4 массой 2,5 т на глубину 7,15 м в грунты II группы, бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8	шт.	4,00	39 211,13	156 844,52
510	Срубка голов свай сеч. 35х35 см с сохранением арматуры. Площадь срубаемой поверхности 0,1225 м2	шт.	4,00	2 475,27	9 901,08
511	Погрузка строительного мусора с вывозом на расстояние до 74 км	т	0,67	433,18	290,23
512	Устройство щебеночной подготовки толщ. 0.2 м под монолитный ригель	м ³	4,49	5 765,03	25 884,98
513	Устройство бетонной подготовки толщ. 0.1 м под монолитный ригель из бетона класса В7.5	м ³	1,77	9 783,25	17 316,36
514	Устройство монолитной насадки - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В30, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	8,55	31 671,04	270 787,39
515	Устройство монолитной шкафной стенки - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	5,77	24 679,53	142 400,89

516	Устройство монолитных открылков - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	1,89	25 981,28	49 104,62
517	Устройство монолитных подферменников - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В30, F300, W8, в том числе установка сеток - арматурных плоских, собранных в арматурные изделия из стали класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, Ø 12А400	м ³	0,87	31 538,82	27 438,77
518	Обмазка засыпаемых поверхностей опор битумной мастикой в два слоя по битумному праймеру (битумная мастика и керосин в соотношении 1:2)	м ²	41,66	1 311,31	54 629,13
519	Подготовка поверхности к окраске (пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание) и окраска видимых поверхностей опор двухслойным составом «ПРИМ Промкор» или аналог	м ²	23,86	1 481,75	35 354,55
Всего по подразделу 4.2.1. Крайняя опора ОК1					833 388,56
Подраздел 4.2.2. Крайняя опора ОК2					
520	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 и вручную с перемещением грунта II группы бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 50 м с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 74 км	м ³	49,26	881,75	43 435,00
521	Погружение дизель-молотом на базе экскаватора вертикальных свай С8-35Т4 массой 2,5 т на глубину 7,15 м в грунты II группы, бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8	шт.	4,00	39 211,13	156 844,52
522	Срубка голов свай сеч. 35х35 см с сохранением арматуры. Площадь срубаемой поверхности 0,1225 м2	шт.	4,00	2 475,27	9 901,08
523	Погрузка строительного мусора с вывозом на расстояние до 74 км	т	0,67	433,18	290,23
524	Устройство щебеночной подготовки толщ. 0.2 м под монолитный ригель	м ³	4,48	5 765,03	25 827,33
525	Устройство бетонной подготовки толщ. 0.1 м под монолитный ригель из бетона класса В7.5	м ³	1,77	9 783,25	17 316,36

526	Устройство монолитной насадки - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В30, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	8,54	31 671,04	270 470,58
527	Устройство монолитной шкафной стенки - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	5,55	24 797,59	137 626,62
528	Устройство монолитных открьлков - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В25, F300, W8, в том числе установка арматурных стержней - сталь класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, сталь класса А-I по ГОСТ 5781-82* марки Ст3пс по ГОСТ 380-2005	м ³	1,89	25 981,28	49 104,62
529	Устройство монолитных подферменников - бетон тяжелый по ГОСТ 26633-2015 В30, F300, W8, в том числе установка сеток - арматурных плоских, собранных в арматурные изделия из стали класса А-III по ГОСТ 5781-82* марки 25Г2С, Ø 12А400	м ³	0,73	24 034,97	17 545,53
530	Обмазка насыпаемых поверхностей опор битумной мастикой в два слоя по битумному праймеру (битумная мастика и керосин в соотношении 1:2)	м ²	39,70	1 311,31	52 059,01
531	Подготовка поверхности к окраске (пескоструйная обработка, обеспыливание, обезжиривание) и окраска видимых поверхностей опор двухслойным составом «ПРИМ Промкор» или аналог	м ²	23,21	1 481,75	34 391,42
Всего по подразделу 4.2.2. Крайняя опора ОК2					814 812,40
Подраздел 4.2.3. Пролетное строение из сборных ж/б балок					
532	Установка кранами балок пролетного строения длиной 18 м на опоры, балка Б1800.110.110-1-32АШв-Н	шт.	7,00	570 911,15	3996 378,05
533	Устройство закладных деталей ЗД1	шт.	27,00	2 073,48	55 983,96
534	Омоноличивание сборных железобетонных балок пролетного строения и их бортов в деревометаллической опалубке	м ³	13,80	26 475,88	365 367,14
535	Устройство закладных деталей ЗД-2	шт.	24,00	1 056,99	25 367,76

536	Обеспыливание поверхности балок пролетных строений с продувкой сжатым воздухом и устройство защитного покрытия видимых бетонных поверхностей по системе лакокрасочных покрытий типа NOR-MAALI	м ²	412,22	601,15	247 806,05
Всего по подразделу 4.2.3. Пролетное строение из сборных ж/б балок					4690 902,36
Подраздел 4.2.4. Опорные части и деформационные швы					
537	Монтаж резиновых опорных частей РОЧ Н 20х25х5.2 по ГОСТ 32020-2012	шт.	14,00	3 550,43	49 706,02
538	Деформационный шов типа Thorma Joint 650 («ФОРМОШОВ» размером: 650 x 95 x 1000 мм)	п.м.	21,40	32 569,68	696 991,15
Всего по подразделу 4.2.4. Опорные части и деформационные швы					746 697,17
Подраздел 4.2.5. Мостовое полотно					
539	Устройство дренажа проезжей части (Труба ПЭ 32 SDR 21-63х3 техническая ГОСТ 18599-2001 (l=500 мм), дренажная сетка, герметик "Брит БП-Г25", брикеты дренажа "Козинаки" размером 200х60х600мм ТУ 5714-001-18819798-2009)	п.м.	3,00	15 554,46	46 663,38
540	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого бетона В25, F300, W8. h _{мин} =0.03 м по ГОСТ 26633-2015	м ³	8,67	11 679,52	101 261,44
541	Обеспыливание и обезжиривание (10%) железобетонных поверхностей, укладка гидроизоляции рулонной типа Техноэластмост-С h=5.2 ТУ 5774-004-17925162-2003 или аналог (без учёта перехлеста)	м ²	192,60	1 864,70	359 141,22
542	Устройство защитного слоя из бетона В35, F2300, W12 (в солях). H _{мин} =0.04 м по ГОСТ 26633-2015	м ³	7,90	13 256,17	104 723,74
543	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м ²)	т	0,08	15 685,56	1 254,84
544	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	192,60	645,72	124 365,67
545	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м ²)	т	0,08	15 685,56	1 270,53
546	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	192,60	645,72	124 365,67

547	Изготовление, установка цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения из стали 09Г2СД-325 по ГОСТ 55374-2012, оцинкованный гальваническим способом, толщиной не менее 125 мкм	шт.	18,00	2 925,28	52 655,04
548	Крепление цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения: монтажные сварные швы горизонтальные, в нижнем положении, катет 8 мм с установкой болтов крепления стоек барьерного ограждения, укладка бетона В25 F200 W6, антикоррозионная обработка колодцев под монтажные болты	п.м.	30,60	3 125,44	95 638,46
549	Устройство штрабы в верхнем слое асфальтобетона вдоль цоколей Ц1 с заполнением мастикой битумно-полимерной марки "Технониколь-42" (или аналог)	м ³	0,05	383 276,00	19 163,80
550	Монтаж металлического мостового одностороннего барьерного ограждения 11МО с удерживающей способностью 250кДж (У3) и высотой 0.75м, с шагом стоек 2.0 м, метизы нормальной точности крепления барьерного ограждения и щитов ограждения контактной сети из стали Ст5сп2 по ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 50272-92, ГОСТ 11371-78	п.м.	36,00	16 623,16	598 433,76
551	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения из стали Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005 с окраской в два слоя по слою грунтовки	п.м.	36,00	10 543,16	379 553,76
Всего по подразделу 4.2.5. Мостовое полотно					2008 491,31
Подраздел 4.2.6. Сопряжение за опорой ОК1					
552	Укладка геотекстиля (плотность не менее 600 г/м2)	м ²	28,30	160,82	4 551,20
553	Устройство щебеночной подушки под лежень М800 фр.40-70, h=400 мм	м ³	9,00	5 331,04	47 979,36
554	Устройство монолитного железобетонного лежня - бетон В25 F300, W8, в том числе арматура по ГОСТ 5781-82	м ³	3,36	29 558,66	99 317,10
555	Досыпка песчаного грунта с послойным уплотнением и проливкой водой в пределах переходных плит К/упл=0.98, Кф=2 м/сут	м ³	46,61	945,42	44 066,03
556	Укладка геотекстиля (плотность не менее 600 г/м2)	м ²	39,99	160,84	6 432,00
557	Устройство щебеночной подушки под переходную плиту М800 фр.40-70, h=100 мм	м ²	3,78	5 331,07	20 151,44

558	Устройство переходной монолитный плиты L=4м В30, F300, W8, в том числе арматура по ГОСТ 5781-82	м ³	10,70	20 930,83	223 959,88
559	Устройство закладных деталей ЗД1	шт.	4,00	2 099,38	8 397,52
560	Обмазка бетонной поверхности, соприкасающейся с грунтом, битумной мастикой 2 раза	м ²	9,82	1 061,47	10 423,63
561	Устройство оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» по переходной плите	м ²	43,04	1 850,70	79 654,13
562	Устройство защитного слоя из бетона В35, F2300, W12 (в солях) Н _{мин} = 0.04 м по ГОСТ 26633-2015	м ³	1,82	13 255,78	24 125,52
563	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона крупнозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=12-298мм	т	11,98	5 883,24	70 481,22
564	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м2)	т	0,02	15 675,26	250,83
565	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	39,60	646,77	25 612,09
566	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м2)	т	0,02	15 675,26	297,83
567	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	45,70	646,77	29 557,39
568	Установка цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения из стали 09Г2СД-325 по ГОСТ 55374-2012, оцинкованный гальваническим способом, толщиной не менее 125мкм	шт.	4,00	2 871,98	11 487,92
569	Крепление цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения: монтажные сварные швы горизонтальные, в нижнем положении, катет 8 мм с установкой болтов крепления стоек барьерного ограждения, укладка бетона В25 F200 W6, антикоррозионная обработка колодцев под монтажные болты	п.м.	6,80	3 076,35	20 919,18
570	Устройство штрабы в верхнем слое асфальтобетона вдоль цоколей Ц1 с заполнением мастикой битумно-полимерной марки «Технониколь-42» (или аналог)	м ³	0,01	383 267,00	3 832,67

571	Монтаж металлического мостового одностороннего барьерного ограждения 11МО с удерживающей способностью 250кДж (У3) и высотой 0.75м, с шагом стоек 2.0 м, метизы нормальной точности крепления барьерного ограждения и щитов ограждения контактной сети из стали Ст5сп2 по ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 50272-92, ГОСТ 11371-78	п.м.	8,00	16 623,16	132 985,28
572	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения из стали Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005 с окраской в два слоя по слою грунтовки	п.м.	5,00	47 444,20	237 221,00
Всего по подразделу 4.2.6. Сопряжение за опорой ОК1					1101 703,19
Подраздел 4.2.7. Сопряжение за опорой ОК2					
573	Укладка геотекстиля (плотность не менее 600 г/м2)	м ²	28,30	160,82	4 551,20
574	Устройство щебеночной подушки под лежень М800 фр.40-70, h=400 мм	м ³	9,00	5 331,04	47 979,35
575	Устройство монолитного железобетонного лежня - бетон В25 F300, W8, в том числе арматура по ГОСТ 5781-82	м ³	3,36	29 558,66	99 317,10
576	Досыпка песчаного грунта с послойным уплотнением и проливкой водой в пределах переходных плит К/упл=0.98, Кф=2 м/сут	м ³	48,20	945,42	45 569,25
577	Укладка геотекстиля (плотность не менее 600 г/м2)	м ²	39,99	160,84	6 432,00
578	Устройство щебеночной подушки под переходную плиту М800 фр.40-70, h=100 мм	м ²	3,78	5 331,07	20 151,44
579	Устройство переходной монолитной плиты L=4м В30, F300, W8, в том числе арматура по ГОСТ 5781-82	м ³	10,70	20 930,83	223 959,88
580	Устройство закладных деталей ЗД1	шт.	4,00	2 099,38	8 397,52
581	Обмазка бетонной поверхности, соприкасающейся с грунтом, битумной мастикой 2 раза	м ²	9,82	1 061,47	10 423,63
582	Устройство оклеечной гидроизоляции «Техноэластмост-С» по переходной плите	м ²	43,04	1 850,70	79 654,13
583	Устройство защитного слоя из бетона В35, F2300, W12 (в солях) Нмин = 0.04 м по ГОСТ 26633-2015	м ³	1,82	13 255,78	24 125,52
584	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона крупнозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=12-298мм	т	11,98	5 883,24	70 481,22
585	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м2)	т	0,02	15 675,26	250,30

586	Устройство нижнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	39,60	646,77	25 612,09
587	Розлив битумной эмульсии (Расход 0.4 л/м2)	т	0,02	15 675,26	297,83
588	Устройство верхнего слоя покрытия проезжей части из асфальтобетона мелкозернистого горячего плотного тип Б марки I, h=0.05м	м ²	45,70	646,77	29 557,39
589	Установка цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения из стали 09Г2СД-325 по ГОСТ 55374-2012, оцинкованный гальваническим способом, толщиной не менее 125мкм	шт.	4,00	2 871,98	11 487,92
590	Крепление цоколей Ц1 под стойку барьерного ограждения: монтажные сварные швы горизонтальные, в нижнем положении, катет 8 мм с установкой болтов крепления стоек барьерного ограждения, укладка бетона В25 F200 W6, антикоррозионная обработка колодцев под монтажные болты	п.м.	6,80	3 076,35	20 919,18
591	Устройство штрабы в верхнем слое асфальтобетона вдоль цоколей Ц1 с заполнением мастикой битумно-полимерной марки «Технониколь-42» (или аналог)	м ³	0,01	383 267,00	3 832,67
592	Монтаж металлического мостового одностороннего барьерного ограждения 11МО с удерживающей способностью 250кДж (У3) и высотой 0.75м, с шагом стоек 2.0 м, метизы нормальной точности крепления барьерного ограждения и щитов ограждения контактной сети из стали Ст5сп2 по ГОСТ Р ИСО 4017-2013, ГОСТ 50272-92, ГОСТ 11371-78	п.м.	8,00	16 623,16	132 985,28
593	Изготовление и монтаж металлического перильного ограждения из стали Ст3сп5 по ГОСТ 535-2005 с окраской в два слоя по слою грунтовки	п.м.	5,00	47 444,20	237 221,00
Всего по подразделу 4.2.7. Сопряжение за опорой ОК2					1103 206,41
Подраздел 4.2.8. Укрепление конуса опоры ОК1					
594	Отсыпка песчаного грунта конуса Кф=2 м/сут с уплотнением К=0,98 слоями по 40 см, планировка откосов и поверхностей конусов механизированным способом. Грунт I группы	м ³	51,82	1 870,16	96 911,69
595	Укладка геосинтетического материала плотностью не менее 600 г/м2 на поверхность конуса опоры	м ²	61,30	446,92	27 396,19

596	Устройство монолитных бетонных упоров в основании конусов, монолитный бетон В30 F200 W8	п.м.	26,10	2 493,88	65 090,26
597	Укрепление откосов конуса монолитным бетоном толщиной 100 мм, с подготовкой под монолитный бетон слоем 100 мм и обратной засыпкой упора из щебня фр. 20-40 мм. Монолитный бетон В25 F200 W8, арматурная сетка Ø5 Вр I шаг 150x150 мм	м ²	57,10	2 035,59	116 232,19
Всего по подразделу 4.2.8. Укрепление конуса опоры ОК1					305 630,33
Подраздел 4.2.9. Укрепление конуса опоры ОК2					
598	Отсыпка песчаного грунта конуса Кф=2 м/сут с уплотнением К=0,98 слоями по 40 см, планировка откосов и поверхностей конусов механизированным способом. Грунт I группы	м ³	47,25	1 870,15	88 364,59
599	Укладка геосинтетического материала плотностью не менее 600 г/м2 на поверхность конуса опоры	м ²	79,20	446,92	35 396,06
600	Устройство монолитных бетонных упоров в основании конусов, монолитный бетон В30 F200 W8	п.м.	27,50	2 493,91	68 582,52
601	Укрепление откосов конуса монолитным бетоном толщиной 100 мм, с подготовкой под монолитный бетон слоем 100 мм и обратной засыпкой упора из щебня фр. 20-40 мм. Монолитный бетон В25 F200 W8, арматурная сетка Ø5 Вр I шаг 150x150 мм	м ²	74,60	2 035,60	151 855,76
Всего по подразделу 4.2.9. Укрепление конуса опоры ОК2					344 198,93
Всего по разделу 4.2. Монтажные работы					11949 031,26
Итого по главе 4. Мост через р. Сонка (БТЖ-Э2-ПД-ТКР4)					16228 031,15
Глава 5. Проект организации строительства (БТЖ-Э2-ПД-ПОС1)					
Раздел 5.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					
Подраздел 5.1.1. Земляные работы					
Подготовительные работы					
602	Снятие растительного грунта экскаватором вм. ковша 0.65м3 с погрузкой в а/с (10т) и транспортировкой на строительную площадку на расстояние до 16 км	м ³	162,00	235,34	38 125,08
Насыпь					

603	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м и уплотнением пневмокатками с поливом водой 50%	м ³	424,65	502,49	213 382,38
Сопутствующие работы					
604	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	589,00	1,68	989,52
605	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м ²	205,20	21,48	4 407,70
Всего по подразделу 5.1.1. Земляные работы					256 904,58
Подраздел 5.1.2. Водопропускные трубы					
Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м					
606	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м ³ с погрузкой в автосамосвалы	м ³	6,75	56,90	384,03
607	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	0,75	799,29	599,47
608	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	7,50	1 403,46	10 525,95
609	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м с толщиной стенки 8 см, Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м ³). <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	14 817,61	29 635,22
Всего по подразделу 5.1.2. Водопропускные трубы					41 144,72
Подраздел 5.1.3. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
610	Устройство покрытия из щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 40 см	м ²	475,00	1 697,83	806 469,25
Всего по подразделу 5.1.3. Дорожная одежда					806 469,25
Подраздел 5.1.4. Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
611	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	16,00	4 354,34	69 669,44
612	Установка знаков (щитков) металлических - предупреждающих: 1.8, 1.25, запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31, информационных: 6.16 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	26,00	440,25	11 446,50

613	Установка комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.1, комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	1 882,75	3 765,50
Временные технические средства организации дорожного движения					
614	Устройство средств технического регулирования: оградительных водоналивных блоков (длина 1,5 м), сигнальных огней красного цвета, буферов дорожных разделительных с нанесенным знаком 4.2.1, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м	225,00	464,38	104 485,50
615	Установка светофоров Т8 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт	2,00	37 771,12	75 542,24
Всего по подразделу 5.1.4. Обустройство на период производства работ					264 909,18
Подраздел 5.1.5. Демонтажные работы					
616	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	657,12	10,34	6 794,62
617	Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м	шт.	2,00	10 256,51	20 513,02
Всего по подразделу 5.1.5. Демонтажные работы					27 307,64
Всего по разделу 5.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					1396 735,47
Раздел 5.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)					
Подраздел 5.2.1. Земляные работы					
Подготовительные работы					
618	Снятие растительного грунта экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т) и транспортировкой на строительную площадку на расстояние до 16 км	м ³	177,50	235,34	41 772,85
Насыпь					
619	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м и уплотнением пневмокатками с поливом водой 50%	м ³	1 048,10	502,49	526 659,77
Сопутствующие работы					
620	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	451,91	1,68	759,21
621	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	м ²	327,00	21,48	7 023,96
Всего по подразделу 5.2.1. Земляные работы					576 215,79
Подраздел 5.2.2. Водопропускные трубы					

Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м					
622	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м ³	34,27	41,36	1 417,41
623	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м ³	0,38	799,29	303,73
624	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м ³	34,65	1 403,46	48 629,39
Всего по подразделу 5.2.2. Водопропускные трубы					50 351,33
Подраздел 5.2.3. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
626	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности толщиной 23 см	м ³	126,53	1 558,93	197 251,41
627	Устройство плит дорожных П.30-18 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	54,00	4 033,67	217 818,18
Всего по подразделу 5.2.3. Дорожная одежда					415 069,59
Подраздел 5.2.4. Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
628	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	16,00	4 354,34	69 669,44
629	Установка знаков (щитков) металлических - предупреждающих: 1.8, 1.25, запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31, информационных: 6.16 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	26,00	440,25	11 446,50
630	Установка комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.1, комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	2,00	1 882,75	3 765,50
Временные технические средства организации дорожного движения					
631	Устройство средств технического регулирования: оградительных водоналивных блоков (длина 1,5 м), сигнальных огней красного цвета, буферов дорожных разделительных с нанесенным знаком 4.2.1, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м	246,00	464,38	114 237,48
Всего по подразделу 5.2.4. Обустройство на период производства работ					199 118,92
Подраздел 5.2.5. Демонтажные работы					
633	Разборка существующей дорожной одежды из плит дорожных П.30-18 механизированным способом с погрузкой строительного материала в	шт.	54,00	762,12	41 154,48

	а/с (10т)				
634	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	1 174,63	10,34	12 145,68
Всего по подразделу 5.2.5. Демонтажные работы					53 300,16
Всего по разделу 5.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)					1294 055,49
Раздел 5.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги					
636	Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги песчано-гравийной смесью, толщиной 10 см	м ³	2 333,39	500,95	1168 911,72
637	Планировка верха земляного полотна механизированным способом, группа грунтов II	м ²	23 333,87	1,68	39 203,90
Всего по разделу 5.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги					1208 112,62
Раздел 5.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли					
Подраздел 5.4.1. Подготовительные работы					
Разборка дорожной одежды					
638	Разборка существующей дорожной одежды из ПГС механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м ³	1 233,93	199,07	245 638,45
639	Вывоз материала на строительную площадку на расстояние до 16 км	т	1 974,29	186,64	368 481,49
Всего по подразделу 5.4.1. Подготовительные работы					614 119,94
Подраздел 5.4.2. Земляные работы					
Укрепительные работы					
640	Укрепление восстановление почвенно-растительного слоя с засевом трав по слою растительного грунта толщиной 30 см с поливом водой и надвигка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	15 540,00	133,05	2067 597,00
641	Транспортировка ранее разработанного природного грунта автосамосвалами с места хранения на расстояние до 8 км	т	2 486,40	194,63	483 928,03
642	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов II	м ²	15 540,00	1,68	26 107,20
Всего по подразделу 5.4.2. Земляные работы					2577 632,23
Всего по разделу 5.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли					3191 752,17
Раздел 5.5. Обустройство места производства работ					

Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
643	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	14,00	4 359,36	61 031,04
644	Установка знаков (щитков) металлических - предупреждающих: 1.8, 1.25, запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31, информационных: 6.16 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	24,00	461,26	11 070,24
645	Установка комплекса переносного: 1.25, 1.34.1, 3.24, 4.2.1 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	шт.	1,00	1 882,75	1 882,75
Временные технические средства организации дорожного движения					
646	Устройство средств технического регулирования: оградительных водоналивных блоков (длина 1,5 м), сигнальных огней красного цвета, буферов дорожных разделительных с нанесенным знаком 4.2.1, 4.2.2 <i>Оборачиваемость 10 раз</i>	п.м	543,00	464,86	252 413,98
Всего по разделу 5.5. Обустройство места производства работ					326 403,01
Раздел 5.7. Временная автомобильная дорога к д. Трестино					
Подраздел 5.7.1. Земляные работы					
Выемка					
660	Разработка выемки грунт II группы экскаватором в м. ковша 0.65м ³ в отвал для дальнейшего использования	м ³	1 116,43	52,83	58 981,00
Сопутствующие работы					
661	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м ²	1 969,86	1,68	3 309,36
Укрепительные работы					
662	Укрепление обочин засевом трав по слою растительного грунта толщиной 10 см с поливом водой, продвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером	м ²	904,50	133,03	120 325,64
Всего по подразделу 5.7.1. Земляные работы					182 616,00
Подраздел 5.7.2. Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
663	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклиной фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см	м ²	1 522,16	152,54	232 190,29

664	Щебень М800 фракции 40-70 с заклиной фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м ³	398,81	2 460,21	981 155,35
665	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по слою основания из расчёта 0,8 л/м ² для подгрунтовки	т	1,15	26 251,84	30 163,56
666	Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 4 см	м ²	1 368,04	541,91	741 354,55
667	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по нижнему слою покрытия из расчёта 0,3 л/м ² для подгрунтовки	т	0,43	26 251,25	11 314,29
668	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 4 см	м ²	1 368,04	541,91	741 354,55
Укрепление обочин щебнем					
669	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	м ²	210,54	434,01	91 376,47
Всего по подразделу 5.7.2. Дорожная одежда					2828 905,86
Подраздел 5.7.3. Искусственные сооружения					
Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					
670	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ с погрузкой в а/с (10т)	м ³	4,00	64,64	258,55
671	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65м ³ в отвал для дальнейшего использования	м ³	10,72	45,73	490,23
672	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 16 км	т	6,80	148,72	1 011,50
675	Устройство безнапорной трубы из полиэтилена КОРСИС 400, тип SN 8, диаметром 0,4 м	м	16,00	3 521,99	56 351,34
Всего по подразделу 5.7.3. Искусственные сооружения					58 111,93
Всего по разделу 5.7. Временная автомобильная дорога к д. Трестино					3069 637,79
Итого по главе 5. Проект организации строительства (БТЖ-Э2-ПД-ПОС1)					10486 696,56
Итого по главам 1-6					790917 889,58
	Мероприятия по переустройству участка линии ВЛ 35 кВт в месте пересечения с автомобильной дорогой	руб.			0,00
	Итого с учетом мероприятий по переустройству участка линии ВЛ	руб.			790917 889,58

	Стоимость обработки и захоронения ТКО (строительного мусора) на ООО "Полигон" (2 полугодие 2022 г.)	т	0,00	214,77	0,00
	Итого с учетом утилизации ТКО	руб.			790917 889,58
	Стоимость затрат, связанных с перевозкой рабочих до места работ	руб.			1743 511,00
	Итого с учетом перевозки рабочих	руб.			792661 400,58
	Приёмочная диагностика сооружения (моста)	руб.			84 146,00
	Итого с учетом приемочной диагностики моста	руб.			792745 546,58
	Подготовка проектной документации	руб.			11147 631,33
	Подготовка рабочей документации (дорога)	руб.			9463 349,00
	Подготовка рабочей документации (мост)	руб.			4840 111,69
	Итого с учетом подготовки рабочей документации	руб.			818196 638,60
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%	руб.			24581 711,67
	Всего:	руб.			842778 350,27
	Итого в ценах соответствующих лет	руб.			933878 838,39
	НДС - 20%				186775 767,68
	Итого с учетом НДС 20%	руб.			1120654 606,07
	В т.ч. : Этап 1.2 (проектные работы)	руб.			13377 157,60
	Этап 2.2 (СМР)	руб.			1107277 448,47
Этапы по Контракту 1.3; 2.3 (Стадия сметы 1)					
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов, видов работ	Единица измерения	Количество (объем) работ	Цена за единицу в руб.	Стоимость, руб.
Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					
Раздел 1.1. Подготовительные работы					
Рубка деревьев					
684	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.) при средней поросли	га	18,075	3 593,11	64 945,46
685	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирающими на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние	га	18,075	12 783,69	231 065,20
686	Валка деревьев мягких пород диаметром до 32 см, трелевка на расстояние до 50 м трактором 79 кВт и разделка древесины с погрузкой в	100 шт	84,39	59 570,08	5027 119,05

	автосамосвалы				
687	Корчевка пней на тракторе 79 кВт в грунтах естественного залегания корчевателем с перемещением до 15 м с погрузкой и вывозом на свалку диаметром до 32 см	100 шт	84,39	8 223,35	693 968,51
Итого по разделу 1.1. Подготовительные работы					6017 098,22
Раздел 1.2. Земляные работы					
<i>Подготовительные работы</i>					
688	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. 41981,264 м3 в отвал для дальнейшего использования	100 м3	543,641	4 373,59	2377 661,97
689	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	148,594032	13 047,85	1938 832,64
<i>Выемка</i>					
690	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т)	100 м3	140,75	6 563,46	923 812,57
691	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 в отвал для дальнейшего использования	100 м3	1 074,71	6 096,69	6552 201,45
692	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	239,28	7 980,48	1909 540,92
<i>Насыпь</i>					
693	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	100 м3	969,93	5 621,91	5452 864,79
694	Уплотнение тела насыпи пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	100 м3	969,93	10 541,18	10224 217,26
695	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности	м3	3 865,92	25,47	98 464,98
696	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	4 252,51	1 039,53	4420 613,80
697	Уплотнение присыпных обочин земляного полотна прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой	м3	3 865,92	92,72	358 448,10
<i>Сопутствующие работы</i>					
698	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2	175 706,75	1,95	342 628,16

699	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	79 528,01	26,85	2135 327,07
700	Планировка откоса выемки, кюветов и дна земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	102 868,45	60,70	6244 114,92
	Укрепительные работы				
Итого по разделу 1.2. Земляные работы					42978 728,63
Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)					
701	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	100 м2	1 142,82	14 415,02	16473 780,36
702	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности $K_f \geq 1$ м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 30 см	м3	33 220,64	626,99	20829 009,07
703	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	36 542,70	1 039,53	37987 237,09
704	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	112,27	27 131,02	3045 949,16
705	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	100 м2	100,91	100 715,72	10163 713,46
Устройство дорожной одежды Тип 2 (на проезжей части)					
706	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	100 м2	602,33	14 415,02	8682 551,43
707	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности $K_f \geq 1$ м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 60 см	м3	32 034,73	626,99	20085 455,36
708	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	35 238,20	1 039,53	36631 169,16
709	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	130,69	27 131,02	3545 834,70
710	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	100 м2	117,66	100 715,72	11849 859,11
Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					169294 558,90
Раздел 1.7. Мероприятия по замене грунта					
711	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т)	100 м3	355,01	6 563,46	2330 093,93
712	Перевозка грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	603,52	7 980,48	4816 355,35

713	Замена грунта путем засыпки выемки бульдозером мощн. 79 кВт песком мелкой крупности	10 м3	1 268,40	67,66	85 819,94
714	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	13 952,40	1 039,53	14503 938,37
715	Уплотнение прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой	м3	12 684,00	92,72	1176 060,48
716	Замена грунта путем засыпки бульдозером мощн. 79 кВт пригодным местным грунтом разработанным ранее на объекте	10 м3	2 281,70	67,65	154 357,01
717	Уплотнение прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой	м3	22 817,00	92,72	2115 592,24
Итого по разделу 1.7. Мероприятия по замене грунта					25182 217,32
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					243472 603,07
Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					
Раздел 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					
718	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	1 110,44	60,97	67 703,40
719	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	123,38	1 022,37	126 142,06
720	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	1 110,44	29,51	32 769,03
721	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	594,63	4 278,88	2544 350,41
722	Устройство секции средней части трубы ST-M5.20.L (общая длина труб), в т.ч. обмазочная гидроизоляция тела трубы	м	330,40	8 930,80	2950 736 32
723	Монтаж бандажа гофрированного В1-5.20 (масса 1 шт. - 19,1 кг)	шт	17,00	5 096,10	86 633,70
724	Устройство блоков: фундамента Ф1л-5-100 (объем 1 шт. - 0,70 м3), фундамента Ф1п-5-100 (объем 1 шт. - 0,70 м3), экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт	120,00	17 236,27	2068 352 40
725	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	693,84	88,40	61 335,46
726	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	123,38	620,45	76 552,36
727	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на	м3	1 110,44	21,75	24 152,03

	расстояние до 30 м				
728	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	1 110,44	143,41	159 247,91
729	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности вручную с уплотнением	м3	52,21	564,90	29 493,43
730	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности бульдозером мощностью 79 кВт	м3	469,89	6,77	3 181,16
731	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	574,31	1 039,53	597 012,47
732	Уплотнение песка мелкой крупности пневмотрамбовками	м3	469,89	143,41	67 386,92
Итого по разделу 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					8895 049,06
Раздел 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					
733	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	497,67	60,97	30 342,94
734	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	55,29	1 022,37	56 526,84
735	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	497,67	29,51	14 686,24
736	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	264,41	4 278,88	1131 378,66
737	Устройство секции средней части трубы ST-M10.20.L (общая длина труб), в т.ч. обмазочная гидроизоляция тела трубы	м	148,40	13 192,12	1957 710,61
738	Монтаж бандажа гофрированного B2-10.20 (масса 1 шт. - 59,1 кг)	шт	7,00	9 357,51	65 502,57
739	Устройство блоков: лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3) в трубе, фундамента Ф1л-10-130 (объем 1 шт. - 0,99 м3), фундамента Ф1п-10-130 (объем 1 шт. - 0,99 м3), фундамента Ф2-10-205 (объем 1 шт. - 1,52 м3), экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт	2 428,00	709,86	1723 540,08
740	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	623,28	88,40	55 097,95
741	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	55,29	620,45	34 304,68
742	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	497,67	21,75	10 824,32
743	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	497,67	143,41	71 370,85

744	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности вручную с уплотнением	м3	31,03	564,90	17 529,58
745	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности бульдозером мощностью 79 кВт	м3	279,29	6,77	1 890,78
746	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	341,35	1 039,53	354 845,64
747	Уплотнение песка мелкой крупности пневмотрамбовками	м3	279,29	143,41	40 052,69
Итого по разделу 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					5565 604,83
Раздел 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					
748	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	193,86	60,97	11 819,64
749	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	21,54	1 022,37	22 021,35
750	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	193,86	29,51	5 720,81
751	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	73,27	4 278,88	313 513,54
752	Устройство секции средней части трубы ST-M12.20.113 (масса 1 шт. - 823,77 кг) (общая длина труб), в т.ч. обмазочная гидроизоляция тела трубы	м	45,20	16 627,35	751 556,22
753	Монтаж бандажа гофрированного В2-12.20 (масса 1 шт. - 69,1 кг)	шт	2,00	11 228,49	22 456,98
754	Устройство блоков: лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3) в трубе, фундамента Ф1л-12-150 (объем 1 шт. - 1,22 м3), фундамента Ф1п-12-150 (объем 1 шт. - 1,22 м3), фундамента Ф2-12-225 (объем 1 шт. - 1,76 м3), экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт	828,00	663,63	549 485,64
755	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	222,92	88,40	19 706,13
756	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	21,54	620,45	13 364,49
757	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	193,86	21,75	4 216,46
758	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	193,86	143,41	27 801,46
759	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности вручную с уплотнением	м3	5,30	564,90	2 995,56

760	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности бульдозером мощностью 79 кВт	м3	47,73	6,77	323,11
761	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	58,33	1 039,53	60 638,90
762	Уплотнение песка мелкой крупности пневмотрамбовками	м3	47,73	143,41	6 844,53
Итого по разделу 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					1812 465,42
Раздел 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					
763	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	667,09	60,97	40 672,42
764	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	74,12	1 022,37	75 779,09
765	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	667,09	29,51	19 685,80
766	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	296,64	4 278,88	1269 286,96
767	Устройство секции средней части трубы ST-M15.25.L и оголовочной части трубы ST-E15.25.L (общая длина труб), в т.ч. обмазочная гидроизоляция тела трубы	м	167,10	22 943,75	3833 900,63
768	Монтаж бандажа гофрированного В2-15.25 (масса 1 шт. - 101,6 кг)	шт	9,00	17 545,01	157 905,09
769	Устройство блоков: лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3) в трубе, фундамента Ф1л-15-165 (объем 1 шт. - 1,44 м3), фундамента Ф1п-15-165 (объем 1 шт. - 1,44 м3), фундамента Ф2-15-255 (объем 1 шт. - 2,12 м3), экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт	4 057,00	535,20	2171 306,40
770	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	1 015,23	88,40	89 746,33
771	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	74,12	620,45	45 988,37
772	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	667,09	21,75	14 509,19
773	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	667,09	143,41	95 667,23
774	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности вручную с уплотнением	м3	90,21	564,90	50 961,32
775	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности бульдозером мощностью 79 кВт	м3	811,92	6,77	5 496,68

776	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	992,34	1 039,53	1031 570,32
777	Уплотнение песка мелкой крупности пневмотрамбовками	м3	811,92	143,41	116 437,02
Итого по разделу 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					9018 912,85
Раздел 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м					
778	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	752,45	60,97	45 877,12
779	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	83,61	1 022,37	85 476,27
780	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	752,45	29,51	22 204,92
781	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	273,36	4 278,88	1169 674,64
782	Устройство секции средней части трубы ST-M20.25.L и оголовочной части трубы ST-E20.25.L (общая длина труб), в т.ч. обмазочная гидроизоляция тела трубы	м	151,80	30 344,64	4606 316,35
783	Монтаж бандажа гофрированного В2-20.25 (масса 1 шт. - 132,5 кг)	шт	9,00	23 393,34	210 540,06
784	Устройство блоков: лотка Л1 (объем 1 шт. - 0,0023 м3) в трубе, фундамента Ф1л-20-200 (объем 1 шт. - 1,76 м3), фундамента Ф1п-20-200 (объем 1 шт. - 1,76 м3), фундамента Ф2-20-305 (объем 1 шт. - 2,55 м3), экрана Ф3 (объем 1 шт. - 0,59 м3)	шт	4 603,00	553,50	2547 760,50
785	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	1 196,06	88,40	105 731,70
786	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	83,61	620,45	51 873,34
787	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	752,45	21,75	16 365,37
788	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	752,45	143,41	107 909,43
789	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности вручную с уплотнением	м3	29,97	564,90	16 932,31
790	Обратная засыпка котлована песком мелкой крупности бульдозером мощностью 79 кВт	м3	269,77	6,77	1 826,32
791	Песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	329,71	1 039,53	342 747,59

792	Уплотнение песка мелкой крупности пневмотрамбовками	м3	269,77	143,41	38 687,14
Итого по разделу 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м					9369 923,56
Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					34661 955,72
Глава 4. Проект организации строительства (ПОС)					
Раздел 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					
<i>Земляные работы</i>					
<i>Подготовительные работы</i>					
793	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	100 м3	1,59	4 373,59	6 954,01
<i>Насыпь</i>					
794	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	100 м3	4,17	5 621,91	23 448,99
795	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	100 м3	4,17	10 541,18	43 967,26
<i>Сопутствующие работы</i>					
796	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	100 м2	5,50	194,76	1 071,18
797	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	100 м2	1,97	2 685,17	5 289,78
<i>Водопропускные трубы</i>					
<i>Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м</i>					
798	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	6,72	60,97	409,72
799	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	0,70	1 022,37	715,66
800	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	7,42	3 009,18	22 328,12
801	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0.5 м с толщиной стенки 8 см. Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м3)	м3	1,16	31 029,63	35 994,37
<i>Дорожная одежда</i>					
<i>Устройство дорожной одежды</i>					
802	Устройство покрытия из щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 с заклинкой асфальтобетонным гранулятом (из отвала), толщиной 40 см	м2	466,00	358,40	167 014,40

803	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	197,50	2 652,86	523 939,85
Итого по разделу 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					831 133,34
Раздел 4.8. Подготовка межевых планов					
827	Подготовка межевых планов	шт	68,00	45 056,03	3063 810,00
Итого по разделу 4.8. Подготовка межевых планов					3063 810,00
Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС)					3894 943,34
Глава 5. Прочие затраты					
828	Компенсация затрат на мероприятия по переустройству участка линии ВЛ 35 кВт в месте пересечения с автомобильной дорогой	руб	0,00	0,00	0,00
Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, поз.829,830)					
829	Обработка и захоронение строительного мусора на ООО "Полигон"	т	0,00	248,35	0,00
830	Перевозка рабочих до места работ	руб	0,00	0,00	0,00
ИТОГО Этап 2.3 (Стадия сметы 2)		руб	0,00	0,00	0,00
Итого по главе 5. Прочие затраты			0,00	0,00	0,00
Глава 6. Проектно-изыскательские работы (стадия П+Р)					
831	Проектные работы, стадия П	руб			9543 844,75
832	Проектные работы, стадия Р	руб			19413 557,00
Итого по главе 6. Проектные работы (стадия П+Р)					28957 401,75
Всего по главам 1-6					310986 903,88
	Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.:	руб.			316731 610,81
	Подготовительные работы в ценах соответствующих лет	руб.			9047 711,17
	Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет	руб.			278458 590,80
	Проектно-изыскательские работы, стадия П в ценах соответствующих лет	руб.			9543 844,75
	Проектные работы, стадия Р в ценах соответствующих лет	руб.			19681 464,09
833	НДС - 20%	руб.			63346 322,17
	Итого с учетом НДС	руб.			380077 932,98
	В т.ч: Этап 1.3 (проектные работы)	руб.			11452 613,70
	Этап 2.3 (СМР)	руб.			368625 319,28
Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, за исключением поз.829,830)					
№ п/п	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов, видов работ	Единица измерения			

Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					
Раздел 1.2. Земляные работы					
<i>Сопутствующие работы</i>					
834	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2	27 181,89	1,95	53 004,69
<i>Укрепительные работы</i>					
835	Укрепление обочин, откосов насыпи, выемки, кюветов и дна кювета засевом трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой	100 м2	1 646,53	14 815,72	24394 557,08
836	Надвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	41 981,26	42,27	1774 548,03
Итого по разделу 1.2. Земляные работы					26222 109,80
Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
<i>Устройство дорожной одежды Тип 1 (на проезжей части)</i>					
837	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	721,42	27 131,02	19572 860,45
838	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	100 м2	655,61	100 715,72	66029 912,17
839	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	57,08	22 654,30	1293 091,25
840	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	100 м2	679,52	82 405,80	55996 001,91
841	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0003 м3/м2 для подгрунтовки	т	21,40	22 654,30	484 909,22
842	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	100 м2	679,52	11 069,80	7522 098,47
843	- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013	т	8 222,14	5 151,40	42355 506,75
<i>Устройство дорожной одежды Тип 2 (на проезжей части)</i>				0,00	
844	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	269,85	27 131,02	7321 332,88
845	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	100 м2	235,31	100 715,72	23699 718,22

846	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	26,67	22 654,30	604 129,47
847	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	100 м2	317,47	82 405,80	26161 212,75
848	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0003 м3/м2 для подгрунтовки	т	10,00	22 654,30	226 548,55
849	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	100 м2	317,47	11 069,80	3514 308,37
850	- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013	т	3 841,36	5 151,40	19788 402,51
Укрепление обочин щебнем					
851	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	10 м2	1 083,98	1 209,12	1310 661,90
852	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	1 474,22	2 652,86	3910 899,27
Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					279791 594,14
Раздел 1.4. Земляные работы (съезды)					
Разборка дорожной одежды					
853	Разборка слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм на толщину 10 см с погрузкой в а/с (10 т)	м2	518,00	371,63	192 308,28
854	Разборка существующей обочины из ПГС механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	100 м3	13,98	24 698,26	345 281,67
855	Вывоз материалов от разборки в место хранения на расстояние до 5 км	т	2 353,40	120,46	283 490,56
Подготовительные работы					
856	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	100 м3	57,49	4 373,59	251 417,57
857	Погрузка и перевозка растительного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	20,83	13 047,85	271 330,56
Выемка					

858	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования	100 м3	86,14	6 096,69	525 169,37
Насыпь					
859	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	8 540,83	56,22	480 165,46
860	Уплотнение тела насыпи пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	м3	8 540,83	105,41	900 288,89
861	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности	м3	480,06	25,47	12 227,08
862	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	528,07	1 039,53	548 941,49
863	Уплотнение присыпных обочин земляного полотна прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой	м3	480,06	92,72	44 510,97
Сопутствующие работы					
864	Планировка верха и обочин земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	22 893,72	1,95	44 642,75
865	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	8 591,52	26,85	230 682,32
866	Планировка откоса выемки, кюветов и дна земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	8 392,12	60,70	509 401,68
Укрепительные работы					
867	Укрепление обочин, откосов насыпи, выемки, кюветов и дна кювета засевом трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой	100 м2	197,67	14 815,72	2928 661,89
868	Надвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	3 953,45	42,27	167 112,42
Итого по разделу 1.4. Земляные работы (съезды)					7736 132,96
Раздел 1.5. Дорожная одежда (съезды)					
Устройство дорожной одежды Тип I (на проезжей части)					
869	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	100 м2	197,44	14 415,02	2846 166,41
870	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности $K_f \geq 1$ м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 30 см	м3	5 860,74	626,99	3674 625,37

871	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	6 446,82	1 039,53	6701 657,63
872	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	138,69	27 131,02	3762 882,56
873	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм с с заклинкой фракционированным мелким щебнем по ГОСТ 8267-93, толщиной 22 см	100 м2	119,88	100 715,72	12073 800,52
874	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	8,99	22 654,30	203 561,48
875	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	100 м2	106,97	82 405,80	8815 022,59
876	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0003 м3/м2 для подгрунтовки	т	3,37	22 654,30	76 335,48
877	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	100 м2	106,97	11 069,80	1184 146,47
878	- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013	т	1 295,26	5 151,40	6672 4С5 97
Восстановление покрытия существующей проезжей части					
879	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	0,44	22 654,30	9 857,34
880	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого горячего пористого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см	100 м2	5,18	82 405,80	426 862 04
881	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0003 м3/м2 для подгрунтовки	т	0,16	22 654,30	3 696,50
882	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого горячего плотного асфальтобетона тип Б марки I, толщиной 5 см	100 м2	5,18	11 069,80	57 341,56
883	- асфальтобетон горячий плотный мелкозернистый тип Б марки I по ГОСТ 9128-2013	т	62,68	5 151,40	322 879,45
Укрепление обочин щебнем					
884	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	10 м2	150,97	1 209,12	182 536,01

885	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	205,31	2 652,86	544 668,77
Итого по разделу 1.5. Дорожная одежда (сезды)					47558 446,12
Раздел 1.6. Устройство щебеночных сездов					
<i>Выемка</i>					
886	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т)	м3	114,65	65,63	7 524,31
887	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования	м3	140,07	60,97	8 540,23
888	Перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	т	194,90	79,80	15 553,07
<i>Насыпь</i>					
889	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	127,36	56,22	7 160,18
890	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	м3	127,36	105,40	13 423,74
<i>Устройство сездов из щебня</i>					
891	Устройство сездов из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см	м2	636,80	249,28	158 741,50
892	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	173,21	2 652,86	459 501,88
Итого по разделу 1.6. Устройство щебеночных сездов					670 444,91
Раздел 1.8. Устройство автобусных остановок					
<i>Земляные работы</i>					
893	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	м3	14,30	43,74	625,48
894	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	11,52	56,22	647,55
895	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25т слоями по 20см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	м3	11,52	105,41	1 214,32
896	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	55,32	1,95	107,87
897	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	40,40	26,85	1 084,74

898	Укрепление обочин и откосов засеваем трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой	м2	73,32	148,16	10 863,09
899	Надвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	14,66	42,27	619,68
Устройство дорожной одежды					
900	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности $K_{\phi} \geq 1$ м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 15 см	м3	39,00	626,99	24 452,61
901	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	42,90	1 039,53	44 595,84
902	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см	м2	260,00	285,79	74 305,40
903	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	35,36	2 652,86	93 805,13
Устройство бортовых камней					
906	Установка бортового камня БР 100.30.18 на бетонном основании	м	148,00	1 941,99	287 414,52
Установка остановочного павильона					
907	Монтаж остановочного павильона типа НР-6М-О (оцинкованный) (или эквивалент)	шт	4,00	256 733,21	1 026 932,84
908	Установка знаков (щитков) металлических особых предписаний: 5.16 (один комплект из 2-х знаков устанавливается на автобусный павильон)	шт	8,00	2 809,71	22 477,68
Итого по разделу 1.8. Устройство автобусных остановок					1589 146,85
Раздел 1.9. Устройство пешеходной дорожки					
Земляные работы					
909	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	м3	42,20	43,74	1 845,83
910	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	179,00	56,21	10 061,59
911	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25т слоями по 20см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	м3	179,00	105,45	18 875,55
912	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	244,29	1,95	476,37
913	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	139,84	26,85	3 754,70

914	Укрепление обочин и откосов засевом трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой	м2	211,00	148,16	31 261,76
915	Надвижка растительного грунта из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	42,20	42,27	1 783,79
Устройство дорожной одежды					
916	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности $K_f \geq 1$ м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 15 см	м3	23,77	626,99	14 902,93
917	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	26,15	1 039,53	27 179,45
918	Устройство слоя основания из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 10 см	м2	158,46	285,79	45 286,28
919	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	21,55	2 652,86	57 169,13
Укрепление обочин щебнем					
923	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 толщиной 10 см	м2	6,15	120,91	743,60
924	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	0,84	2 652,86	2 218,35
Устройство бортовых камней					
925	Установка бортового камня БР 100.20.8 на бетонном основании	м	157,00	1 450,41	227 714,37
Итого по разделу 1.9. Устройство пешеходной дорожки					443 274,20
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					364011 148,98
Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					
Раздел 2.1. Демонтаж искусственных сооружений					
926	Разборка бетонных конструкций с погрузкой строительного мусора в а/с (10 т): железобетонные водопропускные трубы (отверстие до 1 м включительно)	м3	71,46	16 229,17	1159 736,49
927	Разборка бетонных конструкций с погрузкой строительного мусора в а/с (10 т): железобетонные водопропускные трубы (отверстие 1,2 м)	м3	38,92	14 478,34	563 496,99
928	Вывоз мусора на свалку на расстояние до 40 км	т	264,91	276,75	73 314,40
Итого по разделу 2.1. Демонтаж искусственных сооружений					1796 547,88
Раздел 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					
929	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вл. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т)	м3	31,25	65,63	2 050,94

930	Разработка котлована грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования	м3	83,75	60,97	5 106,24
931	Вывоз земли в место хранения на расстояние до 5 км	т	53,13	79,80	4 239,38
932	Обратная засыпка трубы бульдозером мощностью 79 кВт грунтом II группы	м3	83,75	6,77	566,99
933	Уплотнение грунта вибрационными катками слоями по 25 см за 6 проходов	м3	83,75	33,27	2 786,36
934	Устройство подготовки под трубу и порталные стенки из гравийно-песчаной смеси	м3	15,00	1 677,60	25 164,00
935	Устройство безнапорной трубы из полиэтилена КОРСИС 400, тип SN 8, диаметром 0,4 м	м	125,00	3 939,84	492 480,00
936	Устройство порталных стенок из монолитного железобетона В-20 с армированием: арматура А240 (А-I) диаметром 6 мм, арматура А400 (А-III) диаметром 10 мм	м3	4,58	48 187,37	220 794,53
Итого по разделу 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					753 188,44
Раздел 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					
<i>Укрепление откосов входного и выходного оголовка</i>					
938	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	252,91	1 800,47	455 356,87
939	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	5,00	35 460,74	177 303,70
940	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	559,42	112,54	62 957,13
<i>Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)</i>					
941	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	235,50	1 961,61	461 959,16
942	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	21,00	4 408,93	92 587,53
943	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	3,00	35 461,00	106 383,00
944	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	471,00	112,54	53 006,34
Итого по разделу 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					1409 553,73
Раздел 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					
<i>Укрепление откосов входного и выходного оголовка</i>					

945	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	147,68	1 800,47	265 893,41
946	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	1,80	35 460,74	63 829,33
947	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	327,26	112,54	36 829,84
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
948	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	210,50	1 961,61	412 918,91
949	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	7,35	4 408,93	32 405,64
950	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	1,00	35 461,00	35 461,00
951	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	421,00	112,54	47 379,34
Итого по разделу 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					894 717,47
Раздел 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					
Укрепление откосов входного и выходного оголовка					
952	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	39,05	1 800,47	70 308,35
953	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	0,36	35 460,74	12 765,87
954	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	86,63	112,54	9 749,34
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
955	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	67,60	1 961,61	132 604,84
956	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	1,75	4 408,93	7 715,33
957	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	0,20	35 461,00	7 092,20
958	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	135,20	112,54	15 215,41
Итого по разделу 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					255 451,64
Раздел 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					
Укрепление откосов входного и выходного оголовка					
959	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном	м2	141,23	1 800,47	254 280,38

	основании толщиной 10 см					
960	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	1,40	35 460,74	49 645,04	
961	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	313,41	112,54	35 271,16	
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)						
962	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	210,70	1 961,61	413 311,23	
963	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	2,80	4 408,93	12 345,00	
964	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	0,80	35 461,00	28 368,80	
965	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	431,90	112,54	48 606,03	
Итого по разделу 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					841 827,64	
Раздел 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м						
Укрепление откосов входного и выходного оголовка						
966	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	71,98	1 800,47	129 597,83	
967	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	0,95	35 460,74	33 687,70	
968	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	159,34	112,54	17 932,12	
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)						
969	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	396,50	1 961,61	777 778,37	
970	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	2,80	4 408,93	12 345,00	
971	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	1,80	35 461,00	63 829,80	
972	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	793,00	112,54	89 244,22	
Итого по разделу 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м					1124 415,04	
Раздел 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м						
973	Разборка железобетонных откосных стенок оголовков трубы из бетона В-20. Длина блока СТ4д(п) – 1,85 м, масса – 2,5 т. Расход бетона – 0,98 м3	м3	3,92	9 185,13	36 005,71	

974	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	61,29	60,97	3 736,85	
975	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	6,81	1 022,37	6 962,34	
976	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	61,29	29,51	1 808,67	
977	Устройство щебеночной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	3,08	3 717,45	11 449,75	
978	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы и оголовки	м3	23,40	3 009,18	70 414,81	
979	Устройство сборного фундамента под звенья ж/б труб из бетона В-20: Ф20.1 (масса – 1,85 т, длина – 2,0 м, расход арматуры – 26,1 кг, бетона – 0,74 м3), в т.ч. конопатка швов паклей пропитанной битумом и омоноличивание цементным раствором	шт	5,00	15 603,20	78 016,00	
980	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=1,0 м с толщиной стенки 14 см. Бетон В-25. Блоки: ТС100.25-3 (масса – 2,66 т, длина – 2,5 м, объем бетона – 1,07 м3), в т.ч. конопатка швов паклей пропитанной битумом и омоноличивание цементным раствором	м	12,50	17 448,58	218 107,25	
981	Установка звеньев оголовка П10.15, бетон В-25. Масса блока – 3,23 т. Расход бетона – 1,29 м3, в т.ч. конопатка швов паклей пропитанной битумом и омоноличивание цементным раствором	м3	2,58	22 111,19	57 046,87	
982	Установка железобетонных откосных стенок оголовков трубы из бетона В-20. Длина блока СТ4л(п) – 1,85 м, масса – 2,50 т. Расход бетона – 0,98 м3, в т.ч. конопатка швов паклей пропитанной битумом и омоноличивание цементным раствором	м3	3,92	28 423,93	111 421,81	
983	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков горячим битумом в 2 слоя	м2	91,05	1 286,91	117 173,16	
984	Устройство оклеечной гидроизоляции в два слоя из рулонных материалов	м2	3,72	1 844,10	6 860,05	
985	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	3,55	620,45	2 202,60	
986	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	42,66	21,75	927,86	
987	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	42,66	143,41	6 117,87	
Укрепление откосов входного и выходного оголовка						

989	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	63,20	1 800,47	113 789,70
990	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	0,09	35 460,74	3 191,47
991	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	92,02	112,54	10 355,93
Укрепление русла входного оголовка и русла на выходе (без устройства конца укрепления)					
992	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 10 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	35,75	1 961,61	70 127,56
993	Устройство упоров У1 из монолитного бетона В-20	м	4,90	4 408,93	21 603,76
994	Устройство антисептированных досок в монолитном бетоне	м3	3,00	35 461,00	106 383,00
995	Устройство сетки арматурной сварной легкой из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 4	кг	71,50	112,54	8 046,61
Итого по разделу 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м					1061 749,63
Раздел 2.9. Устройство водоотводных сооружений					
Устройство водоотводных прикромочных бетонных лотков					
996	Установка бетонного лотка Б1-20-75 на бетонном основании	м	652,00	4 862,17	3170 134,84
Устройство водосбросных сооружений					
997	Устройство водосбросов на обочине из железобетонных блоков: Б2-20-40 (0,034 м3/шт), Б-5 (0,079 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см и устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см	м3	0,58	74 705,00	43 030,03
Устройство лотка по откосу насыпи					
998	Устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см	м3	0,36	8 651,49	3 149,14
999	Устройство сборных железобетонных лотков Б-6 (длина 520 мм/шт, 0,022 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см	шт	13,00	3 550,60	46 157,80
Итого по разделу 2.9. Устройство водоотводных сооружений					3262 471,86
Раздел 2.10. Устройство очистных сооружений					
1002	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	114,59	52,76	6 045,77
1003	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	12,78	1 022,37	13 065,89
1004	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 КВт на	м3	114,59	25,29	2 897,98

	расстояние до 30 м					
1005	Устройство щебеночной подготовки щебень М800 фракции 20-40 мм, толщиной 65 см	м3	7,72	6 784,85	52 379,04	
1006	Устройство опорной плиты ПП20-2 с отверстием в центре под фильтровальный колодец	м3	1,06	13 657,45	14 476,90	
1007	Установка локальных очистных сооружений: фильтровальный колодец из стеклопластика (Н-2700, D-1800, жесткость корпуса SN 2500)	шт	2,00	2053 201,90	4106 403,80	
1008	Устройство песчаной подготовки из песка мелкой крупности, толщиной 10 см	м3	4,45	2 111,00	9 393,95	
1009	Устройство трубопроводов из ПЭ труб диаметром 200 мм SDR17	м	50,00	5 064,89	253 244,50	
1010	Устройство изоляции трубопроводов из матов прошивных фольгированных "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000x1200x50	м3	1,57	37 927,05	59 545,47	
1011	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	7,88	620,45	4 889,15	
1012	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	70,90	21,75	1 542,08	
1013	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	24,25	56,21	1 363,09	
1014	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	117,91	143,41	16 909,47	
	Итого по разделу 2.10. Устройство очистных сооружений				4542 157,09	
	Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2)				15942 080,42	
Глава 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКР3)						
Раздел 3.1. Подготовительные работы						
<i>Демонтаж конструкций</i>						
1016	Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (20 шт), стойки дорожных знаков (23 шт)	шт	23,00	3 478,21	79 998,83	
1017	Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	0,73	304,94	222,06	
Итого по разделу 3.1. Подготовительные работы					80 220,89	
Раздел 3.2. Обустройство на период эксплуатации						
<i>Установка металлического барьерного ограждения</i>						

1019	Устройство барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м (или аналог)	м	996,00	5 060,75	5040 507,00	
Дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б						
1027	Устройство присыпных берм из грунта II группы	м3	1 961,70	25,47	49 964,50	
1028	Устройство песчанной подготовки толщиной 0,10 м из песка мелкого, устройство сборного железобетонного фундамента Ф-1 и установка стоек дорожных знаков D76 мм (СКМ 3.30, СКМ 3.40, СКМ 3.50, СКМ 3.60) на сборный железобетонный фундамент на период эксплуатации, в т.ч. омоноличивание стоек с фундаментом бетоном В15	шт	503,00	10 253,12	5157 319,36	
1029	Устройство фундаментов-столбов бетонных под стойки дорожных знаков из монолитного бетона В15	м3	3,00	12 036,21	36 108,63	
1030	Установка стоек дорожных знаков D76 мм бесфундаментных на период эксплуатации (установка в монолитный фундамент) СКМ 3.30	шт	24,00	22 246,21	533 909,04	
1031	Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.12.1, 1.12.2 (900х900х900 мм)	шт	6,00	1 905,14	11 430,34	
1032	Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.34.1, 1.34.2 (500х615 мм (одна стрелка))	шт	694,00	1 655,87	1149 173,78	
1033	Установка знаков (щитков) металлических приоритета: 2.1, 700х700 мм	шт	4,00	2 078,18	8 312,72	
1034	Установка знаков (щитков) металлических приоритета: 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.6, 2.4 (900х900х900 мм)	шт	35,00	1 905,14	66 679,90	
1035	Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.21 (d=700 мм)	шт	95,00	2 075,65	197 186,75	
1036	Установка знаков (щитков) металлических предписывающих: 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 (d=700 мм)	шт	24,00	2 075,65	49 815,60	
1037	Установка знаков (щитков) металлических особых предписаний: 5.15.1, 1400х700 мм	шт	4,00	3 433,92	13 735,68	
1038	Установка знаков (щитков) металлических особых предписаний: 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5 (700х700 мм)	шт	3,00	2 075,65	6 226,95	

1039	Установка знаков (щитков) металлических особых предписаний: 5.23.1, 5.24.1 (0,6 м2)	шт	2,00	1 968,29	3 936,58
1040	Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.10.1 (1,05 м2), 6.11 (1,05 м2)	шт	8,00	5 956,94	47 655,52
1041	Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.13, 300х200 мм	шт	76,00	1 093,81	83 129,56
1042	Установка знаков (щитков) металлических дополнительной информации: 8.1.1, 350х700 мм	шт	6,00	1 063,28	6 379,53
Итого по разделу 3.2. Обустройство на период эксплуатации					12461 472,09
Итого по главе 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКРЗ)					12541 692,98
Глава 4. Проект организации строительства (ПОС)					
Раздел 4.9. Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП) (Подготовительные работы)					
1098	Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП)	руб			14 511 782,54
Итого по разделу 4.9. Выполнение комплекса работ по обследованию и очистке местности от взрывоопасных предметов (ВОП)					14 511 782,54
Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС)					14 511 782,54
Всего по главам 1-6					407 006 704,92
	Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.:	руб.			414 566 784,19
	Подготовительные работы в ценах соответствующих лет	руб.			14 458 731,86
	Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет	руб.			400 108 052,33
	НДС - 20%	руб			82 913 356,84
	Итого Этап 2.3 (стадия сметы 2) с учетом НДС				497 480 141,03
Итого по стадии 1 - работы сданные до 2026 г.:					
	ВСЕГО по этапам: ИИ; 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3 (стадия сметы 1; стадия сметы 2)	руб.			2 057 089 986,47
	ВСЕГО по этапам: ИИ; 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3 (стадия сметы 1; стадия сметы 2), НДС 20%	руб.			411 417 997,31
	ВСЕГО по этапам: ИИ; 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 2.3 (стадия сметы 1; стадия сметы 2), с учетом НДС 20%	руб.			2 468 507 983,78
Стадия 2 - Работы к приемке с 2026 г.:					

Этапы по Контракту 1.3; 2.3 (Стадия сметы 1)					
Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					
Раздел 1.2. Земляные работы					
Подготовительные работы					
688	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. 41981,264 м3 в отвал для дальнейшего использования	100 м3	0,000	4 373,59	0,87
Выемка					
690	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 с погрузкой в а/с (10 т)	100 м3	0,12	6 563,46	817,42
691	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 в отвал для дальнейшего использования	100 м3	0,43	6 096,69	2 621,94
692	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	0,21	7 980,48	1 689,58
Насыпь					
693	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	100 м3	0,48	5 621,91	2 708,63
694	Уплотнение тела насыпи пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	100 м3	0,48	10 541,18	5 078,74
695	Отсыпка присыпных обочин земляного полотна из песка мелкой крупности	м3	3,84	25,47	97,81
696	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	4,22	1 039,53	4 390,97
697	Уплотнение присыпных обочин земляного полотна прицепным катком на пневмошинах массой 25 т за 8 проходов по одному следу при толщине уплотняемого слоя 20 см с поливом водой	м3	3,84	92,72	356,05
Сопутствующие работы					
699	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	43,26	26,85	1 161,53
700	Планировка откоса выемки, кюветов и дна земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	15,77	60,70	957,23
Укрепительные работы					
Итого по разделу 1.2. Земляные работы					19 880,77
Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
Устройство дорожной одежды Тип I (на проезжей части)					

701	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	100 м2	11,501	14 415,02	165 787,15
Устройство дорожной одежды Тип 2 (на проезжей части)					
706	Устройство прослойки из геотекстиля тканого марки «Геоспан ТН 20» (или аналог)	100 м2	1,15210000 000002	14 415,02	16 607,54
Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					182 394,69
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					202 275,46
Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					
Раздел 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					
721	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	190,33	4 278,88	814 399,23
Итого по разделу 2.3. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=0,5 м					814 399,23
Раздел 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					
733	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	28,578	60,97	1 742,40
734	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	3,182	1 022,37	3 253,18
735	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	28,578	29,51	843,34
741	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	3,182	620,45	1 974,27
742	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	28,578	21,75	621,57
743	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	28,578	143,41	4 098,38
Итого по разделу 2.4. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,0 м					12 533,14
Раздел 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					
748	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	2,943	60,97	179,44
749	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	0,327	1 022,37	334,31
750	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	2,943	29,51	86,85
755	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	3,080	88,40	272,27

756	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	0,327	620,45	202,89
757	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	2,943	21,75	64,01
758	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	2,943	143,41	422,06
Итого по разделу 2.5. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,2 м					1 561,83
Раздел 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					
766	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	14,63	4 278,88	62 600,02
770	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	37,30	88,40	3 297,32
Итого по разделу 2.6. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=1,5 м					65 897,34
Раздел 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м					
781	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	19,56	4 278,88	83 694,89
785	Оборачивание трубы геотекстилем Геоспан ТН 20	м2	74,08	88,40	6 548,68
Итого по разделу 2.7. Устройство водопропускных гофрированных труб диаметром d=2,0 м					90 243,57
Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					984 635,11
Глава 4. Проект организации строительства (ПОС)					
Раздел 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					
<i>Земляные работы</i>					
<i>Подготовительные работы</i>					
793	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	100 м3	0,03	4 373,59	131,21
<i>Насыпь</i>					
794	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	100 м3	0,0755	5 621,91	424,45
795	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	100 м3	0,0755	10 541,18	795,86
<i>Сопутствующие работы</i>					
796	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	100 м2	0,39	194,76	75,96
797	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах	100 м2	0,082	2 685,17	220,19

	II группы				
Водопропускные трубы					
Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м					
798	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	0,03	60,97	1,83
799	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	0,05	1 022,37	51,12
800	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	0,08	3 009,18	240,73
Дорожная одежда					
Устройство дорожной одежды					
802	Устройство покрытия из щебня М800 фр. 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 с заклиной асфальтобетонным гранулятом (из отвала), толщиной 40 см	м2	9,00	358,40	3 225,60
803	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	3,92	2 652,86	10 399,21
Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
804	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50	шт	16,00	5 982,25	95 716,00
805	Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900x900x900 мм)	шт	8,00	190,51	1 524,08
806	Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм)	шт	16,00	207,56	3 320,96
807	Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050x350 мм	шт	2,00	159,50	319,00
808	Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900x900x900 мм), знак 1.34.1 (500x2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм)	шт	1,00	1 728,33	1 728,33
809	Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900x900x900 мм), знак 1.34.2 (500x2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.2 (d=700 мм)	шт	1,00	1 728,33	1 728,33
Временные технические средства организации дорожного движения					

810	Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8	100 м	2,25	94 323,92	212 228,82
Демонтажные работы					
811	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт	100 м3	6,5712	979,61	6 437,21
812	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	11,17104	13 047,85	145 758,05
813	Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м	м3	1,1600	21 783,90	25 269,32
814	Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	2,7840	197,05	548,59
815	Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (26 шт), стойки дорожных знаков (16 шт)	шт	16,0000	4 016,50	64 264,00
816	Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	0,62336	304,94	190,09
Восстановительные работы					
817	Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	162,00	42,27	6 847,74
818	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I	100 м2	5,40	167,62	905,15
Итого по разделу 4.1. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип А)					582 351,83
Раздел 4.6. Обустройство места производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
819	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50	шт	14,00	6 064,69	84 905,66
820	Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900x900x900 мм)	шт	8,00	190,51	1 524,08
821	Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм)	шт	14,00	207,56	2 905,84
822	Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050x350 мм	шт	2,00	159,50	319,00

823	Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900х900х900 мм), знак 1.34.1 (500х2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм)	шт	1,00	1 728,33	1 728,33
Временные технические средства организации дорожного движения					
824	Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8	м	5,43	70 006,66	380 136,16
Демонтажные работы					
825	Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (24 шт), стойки дорожных знаков (14 шт)	шт	14,00	4 093,47	57 308,58
826	Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	0,55864	304,78	170,26
Итого по разделу 4.6. Обустройство места производства работ					528 997,91
Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС)					1111 349,74
Глава 5. Прочие затраты					
828	Компенсация затрат на мероприятия по переустройству участка линии ВЛ 35 кВт в месте пересечения с автомобильной дорогой	руб			8876 540,07
Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, поз.829,830)					
829	Обработка и захоронение строительного мусора на ООО "Полигон"	т	264,912	248,35	65 790,90
830	Перевозка рабочих до места работ	руб			1020 238,84
ИТОГО Этап 2.3 (Стадия сметы 2)				руб	1086 029,74
Итого по главе 5. Прочие затраты					9962 569,81
Всего по главам 1-6					12 260 830,12
	Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.:	руб.			12 508 338,76
	Подготовительные работы в ценах соответствующих лет	руб.			0,00
	Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет	руб.			12 508 338,76
	Проектно-изыскательские работы, стадия П в ценах соответствующих лет	руб.			0,00
	Проектные работы, стадия Р в ценах соответствующих лет	руб.			0,00
	Всего с Кнде=0,983606556714626	руб.			12 303 284,02
833	НДС - 22%	руб.			2 706 722,48
	Итого с учетом НДС	руб.			15 010 006,50

	В т.ч: Этап 1.3 (проектные работы)	руб.			0,00
	Этап 2.3 (СМР)	руб.			15 010 006,50
Этап по контракту 2.3 (Стадия сметы 2, за исключением поз.829,830)					
Глава 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					
Раздел 1.2. Земляные работы					
<i>Сопутствующие работы</i>					
834	Планировка верха земляного полотна и обочин механизированным способом в грунтах II группы	м2	277,71	1,95	541,53
<i>Укрепительные работы</i>					
835	Укрепление обочин, откосов насыпи, выемки, кюветов и дна кювета засевом трав по слою растительного грунта толщиной 20 см с поливом водой	100 м2	452,53120	14 815,72	6704 575,55
Итого по разделу 1.2. Земляные работы					6705 117,08
Раздел 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					
<i>Устройство дорожной одежды Тип I (на проезжей части)</i>					
837	Устройство прослойки из георешетки СБНП Грунт 50\50-40 (или аналог)	100 м2	0,123333333 3	27 131,02	3 346,16
<i>Укрепление обочин щебнем</i>					
851	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	10 м2	288,531	1 209,12	348 868,60
852	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	392,395	2 652,86	1040 969,00
Итого по разделу 1.3. Дорожная одежда (основной ход ось Д-1)					1393 183,76
Раздел 1.6. Устройство щебеночных съездов					
<i>Выемка</i>					
887	Разработка выемки грунт II группы экскаватором вм. ковша 0.65 м3 в отвал для дальнейшего использования	м3	0,052	60,97	3,17
<i>Насыпь</i>					
889	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	0,026	56,22	1,46
890	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	м3	0,026	105,40	2,74
<i>Устройство съездов из щебня</i>					
891	Устройство съездов из щебня М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93, толщиной 20 см	м2	0,130	249,28	32,41
892	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента	м3	0,035	2 652,86	92,85

	уплотнения 1.36)				
Итого по разделу 1.6. Устройство щебеночных съездов					132,63
Раздел 1.8. Устройство автобусных остановок					
<i>Земляные работы</i>					
893	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	м3	0,36	43,74	15,75
897	Планировка откоса насыпи земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	м2	32,92	26,85	883,90
<i>Устройство дорожной одежды</i>					
904	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	0,2184	22 654,30	4 947,70
905	Устройство слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 5 см	м2	260,00	920,03	239 207,80
Итого по разделу 1.8. Устройство автобусных остановок					245 055,15
Раздел 1.9. Устройство пешеходной дорожки					
<i>Устройство дорожной одежды</i>					
920	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020 по слою основания из расчёта 0,0008 м3/м2 для подгрунтовки	т	0,13311	22 654,30	3 015,42
921	Устройство слоя покрытия из асфальтобетона тип Д марки II, толщиной 5 см	м2	158,46000	267,44	42 378,54
922	- асфальтобетон горячий плотный тип Д марки II по ГОСТ 9128-2013	т	18,98350	5 447,35	103 409,77
Итого по разделу 1.9. Устройство пешеходной дорожки					148 803,73
Итого по главе 1. Автомобильная дорога (ТКР1)					8492 292,35
Глава 2. Искусственные сооружения (ТКР2)					
Раздел 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					
936	Устройство порталных стенок из монолитного железобетона В-20 с армированием: арматура А240 (А-I) диаметром 6 мм, арматура А400 (А-III) диаметром 10 мм	м3	0,0260	48 187,37	1 252,87
937	Укрепление откосов монолитным бетоном толщиной 15 см. Бетон В-20	м2	21,6000	2 355,90	50 887,44
Итого по разделу 2.2 Устройство водопропускных полиэтиленовых труб					52 140,31
Раздел 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м					

983	Устройство обмазочной гидроизоляции тела трубы и оголовков горячим битумом в 2 слоя	м2	3,85	1 286,91	4 954,60
985	Обратная засыпка котлована вручную грунтом II группы с уплотнением	м3	3,26	620,45	2 022,66
986	Обратная засыпка котлованов грунта II группы из валов бульдозером мощностью 79 кВт и перемещением на расстояние до 30 м	м3	18,63	21,75	405,20
987	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	18,63	143,41	2 671,73
988	Устройство монолитного лотка трубы	м3	1,10	13 445,30	14 789,83
Итого по разделу 2.8. Устройство водопропускных железобетонных труб диаметром d=1,0 м					24 844,02
Раздел 2.9. Устройство водоотводных сооружений					
<i>Устройство водосбросных сооружений</i>					
997	Устройство водосбросов на обочине из железобетонных блоков: Б2-20-40 (0,034 м3/шт), Б-5 (0,079 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см и устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см	м3	0,102	74 705,00	7 619,91
<i>Устройство гасителей у подошвы насыпи</i>					
1000	Устройство слоя монолитного бетона В-15, F-300, толщиной 8 см	м3	0,176	8 656,00	1 523,46
1001	Установка железобетонных блоков Б-8 (9 шт, длина 500 мм/шт, 0,018 м3/шт), блоков Б-9 (1 шт, длина 800 мм/шт, 0,088 м3/шт), в т.ч. щебеночная подготовка толщиной 10 см	шт	10,000	3 319,65	33 196,50
Итого по разделу 2.9. Устройство водоотводных сооружений					42 339,87
Раздел 2.10. Устройство очистных сооружений					
1002	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 со складированием в отвал	м3	0,400	52,76	21,10
1004	Перемещение грунта в отвал для дальнейшего использования бульдозером мощностью 79 кВт на расстояние до 30 м	м3	0,400	25,29	10,12
1009	Устройство трубопроводов из ПЭ труб диаметром 200 мм SDR17	м	51,000	5 064,89	258 309,39
1010	Устройство изоляции трубопроводов из матов прошивных фольгированных "ТехноНИКОЛЬ 80", размер 4000x1200x50	м3	1,601	37 927,05	60 721,21
1013	Устройство насыпи из грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	м3	24,740	56,21	1 390,64
1014	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м3	1,980	143,41	283,95
Укрепление откосов выходного оголовка трубы					

1015	Укрепление монолитным бетоном В20 толщиной 8 см на щебеночном основании толщиной 10 см	м2	4,80	1 800,47	8 642,26
	Итого по разделу 2.10. Устройство очистных сооружений				329 378,67
	Итого по главе 2. Искусственные сооружения (ТКР2)				448 702,87
Глава 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКР3)					
Раздел 3.2. Обустройство на период эксплуатации					
<i>Установка сигнальных столбиков</i>					
1018	Столбик сигнальный пластиковый С-3, высотой 1300 мм	шт	667,00	578,77	386 039,59
<i>Установка металлического барьерного ограждения</i>					
1019	Устройство барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м (или аналог)	м	44,00	5 060,75	222 673,00
<i>Дорожная разметка горизонтальная термопластиком</i>					
1020	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.1, 1.2, 1.3 шириной 0,10 м	100 м	383,51	15 426,88	5916 301,04
1021	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.5 шириной 0,10 м; соотношение промежутка 1:3	100 м	50,72	4 529,78	229 750,44
1022	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.6 шириной 0,10 м; соотношение промежутка 3:1	100 м	5,17	12 100,02	62 557,10
1023	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.7 шириной 0,10 м; соотношение промежутка 1:1	100 м	3,29	8 314,74	27 322,24
1024	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.8 шириной 0,20 м; соотношение промежутка 1:3	100 м	5,17	9 254,85	47 847,57
1025	Выполнение новой разметки термопластиком НП-1-170 со стекломикрошариками: 1.11 шириной 0,15 м; соотношение промежутка 3:1	100 м	1,68	41 837,09	70 286,31
<i>Дорожная разметка горизонтальная холодным пластиком</i>					
1026	Выполнение новой разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами: 1.13, 1.16.1, 1.16.2, 1.16.3, 1.18 (прямо), 1.18 (направо), 1.18 (налево), 1.19 (перестроение влево)	м2	183,03	3 220,05	589 365,75
Итого по разделу 3.2. Обустройство на период					7552 143,04

эксплуатации					
Итого по главе 3. Организация дорожного движения (ОДД) (ТКРЗ)					7552 143,04
Глава 4. Проект организации строительства (ПОС)					
Раздел 4.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)					
<i>Земляные работы</i>					
<i>Подготовительные работы</i>					
1043	Снятие растительного грунта бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м, в т.ч. в отвал для дальнейшего использования	100 м3	1,62	4 373,59	7 085,22
<i>Насыпь</i>					
1044	Устройство насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с перемещением до 50 м	100 м3	4,2465	5 621,91	23 873,44
1045	Уплотнение несвязного грунта пневмокатками весом 25 т слоями по 20 см при 18 проходах по одному следу (с поливом водой 50%)	100 м3	4,2465	10 541,18	44 763,12
<i>Сопутствующие работы</i>					
1046	Планировка верха земляного полотна механизированным способом в грунтах II группы	100 м2	5,89	194,76	1 147,14
1047	Планировка откосов насыпи механизированным способом в грунтах II группы	100 м2	2,0520	2 685,17	5 509,97
<i>Водопропускные трубы</i>					
<i>Устройство водопропускных ж/б труб d=0,5 м</i>					
1048	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	6,75	60,97	411,55
1049	Разборка грунта II группы вручную с одиночной перекидкой	м3	0,75	1 022,37	766,78
1050	Устройство гравийно-песчаной подготовки под тело трубы	м3	7,50	3 009,18	22 568,85
1051	Укладка звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м с толщиной стенки 8 см. Бетон В-30, Блоки: ТС50.50-2 (масса – 1,4 т, длина – 5,16 м, бетон – 0,58 м3)	м3	1,16	31 029,63	35 994,37
<i>Дорожная одежда</i>					
<i>Устройство дорожной одежды</i>					
1052	Устройство подстилающего слоя из песка мелкой крупности Кф≥1 м/сут по ГОСТ 8736-2014, толщиной 23 см	м2	475,00	144,21	68 499,75
1053	- песок мелкой крупности (с учетом коэффициента уплотнения 1.1)	м3	120,175	1 039,53	124 925,52
1054	Устройство покрытия дороги из сборных железобетонных дорожных плит П.30-18	м3	51,765	5 334,29	276 129,52

Обустройство на период производства работ					
Временные дорожные знаки. Знаки устанавливаются II типоразмера с применением световозвращающей пленки типа Б на желтом фоне на временных стойках					
1055	Установка стоек дорожных знаков D76 мм на период производства работ: СКМ 3.40, СКМ 3.50	шт	16,00	5 982,25	95 716,00
1056	Установка знаков (щитков) металлических предупреждающих: 1.8, 1.25 (900x900x900 мм)	шт	8,00	190,51	1 524,08
1057	Установка знаков (щитков) металлических запрещающих: 3.20, 3.24, 3.31 (d=700 мм)	шт	16,00	207,56	3 320,96
1058	Установка знаков (щитков) металлических информационных: 6.16, 1050x350 мм	шт	2,00	159,50	319,00
1059	Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900x900x900 мм), знак 1.34.1 (500x2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.1 (d=700 мм)	шт	1,00	1 728,33	1 728,33
1060	Комплекс переносной (опора), в составе: знак 1.25 (900x900x900 мм), знак 1.34.2 (500x2250 мм), знак 3.24 (d=700 мм), знак 4.2.2 (d=700 мм)	шт	1,00	1 728,33	1 728,33
Временные технические средства организации дорожного движения					
1061	Устройство временных технических средств организации дорожного движения, в составе: оградительные водоналивные блоки (длина 1,5 м), сигнальные огни красного цвета, буферы дорожные разделительные с нанесенными знаками 4.2.1 и 4.2.2, светофоры Т8	100 м	2,25	94 323,92	212 228,82
Демонтажные работы					
1062	Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10 т): плита дорожная П.30-18	м3	51,7650	1 034,24	53 537,43
1063	Перевозка дорожных плит бортовыми автомобилями от места производства работ до места хранения на расстояние до 200 км	100 т	1,2941	76 634,66	99 174,83
1064	Разборка существующей дорожной одежды из песка мелкой крупности бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м3	120,1750	12,13	1 457,72
1065	Погрузка и перевозка песка автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	т	1,9228	13 047,85	25 088,41

1066	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	м3	467,1200	12,13	5 666,17
1067	Погрузка и перевозка разработанного грунта автосамосвалами в место хранения на расстояние до 5 км	т	7,9410	13 047,85	103 613,50
1068	Демонтаж звеньев круглой ж/б трубы d=0,5 м	м3	1,1600	21 783,90	25 269,32
1069	Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	2,7840	197,05	548,59
1070	Демонтаж металлических конструкций: щитки дорожных знаков (26 шт), стойки дорожных знаков (16 шт)	шт	16,0000	4 016,50	64 264,00
1071	Погрузка в бортовые машины и вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	0,6234	304,94	190,09
Восстановительные работы					
1072	Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	м3	162,00	42,27	6 847,74
1073	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I	100 м2	5,40	167,62	905,15
Итого по разделу 4.2. Устройство объезда на период переустройства водопропускных труб (Тип Б)					1314 803,70
Раздел 4.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги					
1074	Устройство выравнивающего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси, средней толщиной 10 см	100 м2	143,74	12 264,93	1762 951,23
1075	Смесь песчано-гравийная (с учетом коэффициента нормы расхода 1.27)	100 м3	18,25	54 359,98	992 334,80
Итого по разделу 4.3. Восстановление покрытия существующей автомобильной дороги					2755 286,03
Раздел 4.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли существующей дороги					
Подготовительные работы					
Разборка дорожной одежды					
1076	Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом: ПГС, щебень 20 см	10 м3	1 092,94	2 469,87	2699 420,21
1077	Разборка существующей дорожной одежды отбойными молотками: асфальтобетон 10 см	м2	622,64	310,82	193 528,96
1078	Погрузка и вывоз материала в место хранения на расстояние до 5 км	100 т	176,12	12 166,56	2142 721,40
Земляные работы					
Укрепительные работы					
1079	Надвижка разработанного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	100 м3	472,38	4 226,64	1996 565,66

1080	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I	100 м2	571,28	167,62	95 757,89
Обустройство существующей дороги					
Укрепление обочин щебнем					
1081	Укрепление обочин щебнем М800 фракции 20-40 мм по ГОСТ 8267-93 на ширину 0,5 м толщиной 10 см	10 м2	20,29	1 209,12	24 534,25
1082	- щебень М800 фракции 20-40 по ГОСТ 8267-93 (с учетом коэффициента уплотнения 1.36)	м3	27,60	2 652,86	73 207,69
Установка металлического барьерного ограждения					
1083	Устройство барьерного ограждения марки 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, (ТУ 5216-003-44884958-04), горячее цинкование, шаг стоек 2 м, высота 0,75 м (или аналог)	м	32,00	5 060,75	161 944,00
Итого по разделу 4.4. Ведомость объемов работ по рекультивации земли существующей дороги					7387 680,06
Раздел 4.5. Ведомость объемов работ по демонтажу и рекультивации строительной площадки (монтаж учтен в 1 Этапе строительства Объекта)					
Демонтажные работы					
1084	Разборка существующей дорожной одежды механизированным способом с погрузкой строительного материала в а/с (10 т): плита дорожная П.30-18	м3	51,7650	1 034,24	53 537,43
1085	Перевозка дорожных плит бортовыми автомобилями от места производства работ до места хранения на расстояние до 200 км	100 т	1,2941	102 730,31	132 945,86
1086	Разборка насыпи из ранее разработанного грунта II группы бульдозером мощн. 79 кВт с погрузкой строительного материала в а/с (10т)	100 м3	5,7337	1 212,82	6 953,95
1087	Демонтаж металлических конструкций с погрузкой в бортовые машины: информационное табло (2 шт), стойки дорожных знаков (4 шт)	шт	6,0000	2 318,69	13 912,14
1088	Демонтаж металлических конструкций с погрузкой в бортовые машины: металлическое ограждение из сетки рабицы, шаг стоек 1,5 м, высота 2 м	м	321,0000	465,15	149 313,15
1089	Вывоз в место хранения на расстояние до 23 км	т	109,2802	197,06	21 534,76

1090	Демонтаж: прожектора МАСН 2 70W SM-RS с направлением в три стороны (3 прожектора на опоре), светильника с разрядной лампой высокого давления РКУ 06-125, кронштейна 1.К1-2,0-2,0-Ф3-ц с креплением к стене здания, светильника торшерный "Огонек" НТУ 01-150-001 на опоре "Сокол-1" (или аналог)	шт	41,0000	768,22	31 497,02
1091	Демонтаж опоры "Сокол-1" (или аналог), вес 41,3 кг/шт, в т.ч. закладная деталь фундамента 3Ф-20/4/К180-1,3-б, вес 39 кг/шт с погрузкой в бортовые машины	шт	14,0000	1 987,14	27 819,96
1092	Погрузка и вывоз демонтированных прожекторов и светильников в место хранения на расстояние до 23 км	т	0,1751	724,88	126,93
1093	Вывоз демонтированных металлических изделий и конструкций в место хранения на расстояние до 23 км	т	1,5862	197,08	312,61
Земляные работы					
Укрепительные работы					
1094	Надвижка растительного грунта I группы из отвала на расстояние до 50 м бульдозером мощностью 79 кВт	100 м3	23,823	4 226,64	100 691,24
1095	Планировка прилегающей территории механизированным способом, группа грунтов I	100 м2	79,41	167,62	13 310,70
Итого по разделу 4.5. Ведомость объемов работ по демонтажу и рекультивации строительной площадки (монтаж учтен в 1 Этапе строительства Объекта)					551 955,75
Раздел 4.7. Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания					
1096	Зарыбление Иваньковского водохранилища в границах Тверской области жизнестойким посадочным материалом: стерлядь средней штучной навеской 2,5 г	шт	533,00	25,00	13 325,00
1097	Зарыбление Иваньковского водохранилища в границах Тверской области жизнестойким посадочным материалом: сазан средней массой выпускаемой молоди 20,0 г	кг	66,78	416,67	27 825,22
Итого по разделу 4.7. Меры по сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания					41 150,22
Итого по главе 4. Проект организации строительства (ПОС)					12 050 875,77
Всего по главам 1-6					28 544 014,02
	Итого в ценах соответствующих лет, в т.ч.:	руб.			29 097 675,15

Подготовительные работы в ценах соответствующих лет	руб.		0,00
Строительно-монтажные работы за исключением подготовительных в ценах соответствующих лет	руб.		29 097 675,15
Всего с Кндс=0,983606557472857			28 620 664,08
НДС - 22%	руб		6 296 546,10
Итого Этап 2.3 (стадия сметы 2) с учетом НДС			34 917 210,18
Всего по стадии 2 - к приемке с 2026 года:			
Всего			40 923 948,10
Всего НДС 22%			9 003 268,58
Всего с учетом НДС 22%			49 927 216,68
ВСЕГО по ГК	руб.		2 098 013 934,57
ВСЕГО по ГК, НДС	руб.		420 421 265,89
ВСЕГО по ГК, с учетом НДС	руб.		2 518 435 200,46

ЗАКАЗЧИК


Заместитель директора, руководитель
контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО ТК «Руслан-1»



А.А. Кургинян

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО КОНТРАКТУ РАБОТ

Объект: Разработка проектной документации и выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по реконструкции на объекте «Реконструкция автомобильной дороги
общего пользования межмуниципального значения Большое Эскино - Трестино -Жданово в
Осташковском городском округе и Фировском районе Тверской области
(на участке км 9+300 – км49+900)»

№ п/п	Позиция оплаты	Сумма к оплате (всего), руб.	Сроки оплаты за выполненный вид работ, дней	Доля выполнения вида работ в цене Контракта, %	Сроки выплаты аванса	Размер аванса, подлежащ его выплате Подрядчи ку
Стадия 1 – Работы, сданные до 2026 г.						
1	I этап Подготовка проектной документации и инженерных изысканий, в том числе:	11 700 100,00	Единым платежом по факту выполнения в срок не позднее 25 декабря 2021 года	0,5	не предусмот рено	не предусмо трено
		31 549 900,00	Оплата единым платежом в течение не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки	1,3	не предусмот рено	не предусмо трено
	этап 1.1	6 720 128,70	Оплата единым платежом в течение не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи	0,3	не предусмот рено	не предусмо трено
	этап 1.2	13 377 157,60	Оплата единым платежом в течение не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи	0,5	не предусмот рено	не предусмо трено
	этап 1.3	11 452 613,70	Оплата единым платежом в течение не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи	0,5	не предусмот рено	не предусмо трено
2	II этап Выполнение работ по реконструкци	2 425 257 983,78	Не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания	96,3	не предусмот рено	не предусмо трено

	и, в том числе:		Заказчиком актов КС-2, КС-3			
	этап 2.1	451 875 075,00	Не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов КС-2, КС-3	17,9	не предусмотрено	не предусмотрено
	этап 2.2	1 107 277 448,47	Не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов КС-2, КС-3	44,0	не предусмотрено	не предусмотрено
	этап 2.3	866 105 460,31	Не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов КС-2, КС-3	34,4	не предусмотрено	не предусмотрено
3	С учетом НДС в размере 20% и индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ	2 468 507 983,78	-	-	-	-

Стадия 2 - Работы к приемке с 2026 г.:

4	II этап Выполнение работ по реконструкции и, в том числе:	49 927 216,68	Оплата единым платежом в течение не более чем 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи	1,9	не предусмотрено	не предусмотрено
	этап 2.3	49 927 216,68	Не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком актов КС-2, КС-3	1,9	не предусмотрено	не предусмотрено
5	С учетом НДС в размере 22% и индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ	49 927 216,68	-	-	-	-
6	Всего по Контракту с учетом НДС и индекса прогнозной	2 518 435 200,46	-	-	-	-

прогнозной инфляции на период выполнения работ					
--	--	--	--	--	--


Цена Контракта будет определена по результатам проведенного конкурса.

Срок окончательной оплаты – не более чем в течении 15 рабочих дней после подписания Акта межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного Объекта реконструкции.

Размер окончательной оплаты – 5% от цены контракта.

ЗАКАЗЧИК

Заместитель директора, руководитель
контрактной службы
ГКУ «Дирекция ТДФ»



И.Н. Кабыркина

М.П.

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор
ООО ТК «Руслан-1»



А.А. Кургинян

М.П.