

Дополнительное соглашение № 2

к государственному контракту № 33-1/2025-Р от 13.10.2025
на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок
Торжокского муниципального района Тверской области

г. Тверь

«27» декабря 2026

ЗАКАЗЧИК, Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее- ГКУ «Дирекция ТДФ»), в лице директора Афиногентова Кирилла Сергеевича, действующего на основании Устава, и **ПОДРЯДЧИК, Государственное унитарное предприятие Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее – ГУП «Торжокское ДРСУ»)**, в лице директора Цатуряна Александра Владимировича, действующего на основании Устава, далее именуемые Сторонами, с учетом протокола технического совещания № 2 от 25.12.2025, заключили настоящее дополнительное соглашение к государственному контракту № 33-1/2025-Р от 13.10.2025 на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района Тверской области (далее - Контракт) о нижеследующем:

На основании пункта 1.2 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации", пункта 20.2 раздела 20 Контракта и подпункта 21.2.1 пункта 21.2 раздела 21 Контракта, Стороны приняли решение внести в Контракт следующие изменения, а именно:

1. Изложить пункт 2.1 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.1. Цена Контракта (цена Работ) составляет: **453 351 018 (Четыреста пятьдесят три миллиона триста пятьдесят одна тысяча восемнадцать) рублей 58 копеек**, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС), а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.»

2. Изложить пункт 2.2 раздела 2 Контракта в следующей редакции:

«2.2. Заказчик обязуется обеспечить финансирование выполненных работ, в размере и формах, за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, коды бюджетной классификации расходов Российской Федерации 104.0409.144019Д007.244.

Оплата Работ производится в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств

на **2025** год в размере **55 757 175 (Пятьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч сто семьдесят пять) рублей 33 копейки**, включая НДС 20%, что составляет 12,3 % от цены Контракта,

на 2026 год в размере 397 593 843 (Триста девяносто семь миллионов пятьсот девяносто три тысячи восемьсот сорок три) рублей 25 копеек, включая НДС 22%, что составляет 87,7 % от цены Контракта,

В случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения обязательств по Контракту, Заказчик осуществляет действия в соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае если Сторонами принято решение о сокращении сроков исполнения Контракта в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды без изменения объемов и содержания работ, цена Контракта не изменяется.»

3. Приложение № 1 «Ведомость объемов и стоимости» к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Приложение № 4 «График оплаты выполненных работ» к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) с даты подписания настоящего дополнительного соглашения читать в редакции Приложения № 2 к настоящему дополнительному соглашению.

5. Изложить раздел 3.1 электронного контракта «Объект закупки», сформированного с использованием ЕИС, в следующей редакции:

«3.1. Объект закупки

Невозможно определить количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг - Нет

№ п/п	Наименование объекта закупки, товарный знак, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы	Тип объекта закупки	Позиции по КТРУ, ОКПД2	Количество (объем) и единица измерения товара, работы, услуги	Цена за единицу (в валюте контракта)	Ставка НДС	Страна происхождения товара	Сумма (в валюте контракта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района Тверской области	Работа	Работы по ремонту автомобильных дорог (42.11.20.200)	1 Условная единица (усл. ед)	453 351 018.58	22%		453 351 018.58
Характеристики объекта закупки								
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района Тверской области: Выполнение работ по ремонту Торжок Торжокского муниципального района Тверской области;								
Итого:								453 351 018.58

6. Изложить раздел 5.4 электронного контракта «График платежей», сформированного с использованием ЕИС, в следующей редакции:

«5.4. График платежей

Финансирование за счет бюджетных средств

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества	Сумма контракта (в валюте контракта)		Аванс
		на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5

Код бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта капитального строительства/недвижимого имущества	Сумма контракта (в валюте контракта)		Аванс
		на 2025 год	на 2026 год	
1	2	3	4	5
1040409144019Д007244		55 757 175,33	397 593 843,25	Нет
Итого		55 757 175,33	397 593 843,25	

7. На все выполненные и принятые Заказчиком работы гарантийные обязательства сохраняются в соответствии с пунктом 8.1. раздела 8 Контракта в полном объеме.

8. В соответствии с подпунктом 6.1.1 пункта 6.1. раздела 6 Контракта качество всех конструктивных элементов Объекта и выполняемых работ должно соответствовать требованиям Описания объекта закупки (Техническое задание) (Приложение №1 к Контракту) и нормативных документов, указанных в Приложении № 2 к Описанию объекта закупки (Техническое задание).

9. Остальные условия Контракта, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства.

10. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному для каждой Стороны по Контракту, является неотъемлемой частью Контракта № 33-1/2025-Р от 13.10.2025, вступает в силу с момента подписания.

Приложения:

№1 - «Ведомость объемов и стоимости».

№2 – «График оплаты выполненных работ».

ЗАКАЗЧИК
Директор
ГКУ «Дирекция ТДФ»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ГУП «Торжокское ДРСУ»



К.С. Афиногентов
М.П.



А.В.Цатурян
М.П.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района Тверской области

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу в руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1: Работы выполненные в 2025 году					
ГЛАВА 1. Ремонт ул. Кожевников (участок от АЗС "Сургутнефтегаз" до границы г. Торжок)					
Раздел 1.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
1.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см. фрезой шириной 2 метра	10000 м²	1,384	673 232,41	931 753,66
1.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	1000тн	0,8752	254 580,00	222 808,42
1.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	10тн	0,415	273 798,03	113 680,94
1.1.6	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000тн	1,329	9 458 855,72	12 571 386,78
1.1.7	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	4,152	27 379,80	113 680,93
1.1.8	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	1,38400	11 514 884,83	15 936 600,61

1.1.9	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	10000м ²	0,7839	435 693,02	341 539,76
	Итого по разделу 1.1				30 231 451,10
Раздел 1.2. Съезды с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
1.2.1	Разборка оснований на глубину 0,26 м (26 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	100м ³	0,529	104 801,19	55 439,83
1.2.2	Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	0,2035	733 407,38	149 248,40
1.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м ²	тн	0,163	27 379,79	4 462,91
1.2.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м ²)	100тн	0,3660	925 695,38	338 804,51
1.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,061	27 379,86	1 670,17
1.2.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,2035	1 151 413,15	234 312,58
1.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,196	43 569,26	8 539,57
	Итого по разделу 1.2				792 477,97
Раздел 1.3. Ремонт заездных карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
1.3.1	Разборка изношенного щебеночного покрытия на глубину 0,26 м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес грунта 1 м ³ - 1,8 т/м ³)	100м ³	0,4368	107 396,75	46 910,90
1.3.2	Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	0,168	733 378,15	123 207,53
1.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м ²	тн	0,130	28 222,38	3 668,91

1.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,2818	925 597,55	260 833,39
1.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБК Б-50 (ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020), расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,0500	27 162,10	1 358,11
1.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,168	1 151 335,30	193 424,33
	Итого по разделу 1.3				629 403,17
Раздел 1.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках					
1.4.1	Демонтаж металлического автопавильона (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км	шт	1	2 911,10	2 911,10
1.4.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	м³	13,4	1 080,47	14 478,30
1.4.3	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	м³	5,4	93,31	503,87
1.4.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м²	0,198	41 104,49	8 138,69
1.4.5	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 средней толщиной 0,2 м	100м³	0,134	160 887,61	21 558,94
1.4.6	Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,26	192 384,35	50 019,93
1.4.7	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,32	121 003,69	38 721,18
1.4.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	100м²	0,67	67 452,31	45 193,05
1.4.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с первоначальным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	100м²	0,67	103 986,55	69 670,99

1.4.10	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	100м²	0,119	34 363,53	4 089,26
1.4.11	Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,05775	63 809,52	3 685,00
1.4.12	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	2	267 274,46	534 548,92
	Итого по разделу 1.4				793 519,23
Раздел 1.5. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
1.5.1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли)	га	0,400	365 000,58	146 000,23
1.5.2	Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на расстояние до 6 км	тн	19,200	457,60	8 785,92
	Итого по разделу 1.5				154 786,15
Раздел 1.6. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
1.6.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (8 стоек по 11,1 кг каждая, 11 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,1413	201 226,82	28 433,35
1.6.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	шт	11	9 621,96	105 841,56
1.6.3	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700)	шт	2	3 264,84	6 529,68
1.6.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу", 2.3.1(2.3) "Пересечение со второстепенной дорогой" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	3	2 344,68	7 034,04
1.6.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер щита: круг диаметром 700 мм)	шт	1	3 245,91	3 245,91

1.6.6	Установка шитков дорожных знаков II типа на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	4	4 548,85	18 195,40
1.6.7	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер шита, мм 900*600)	шт	4	3 290,46	13 161,84
1.6.8	Установка шитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ТОРЖОК" 1.532 x 0.392 (площадь шита 0.6 кв.м)	шт	2	4 390,15	8 780,30
1.6.9	Установка шитков дорожных знаков II типа на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.22 "Фотоидентификация" (размер шита, мм 700*550)	шт	1	1 419,07	1 419,07
	Итого по разделу 1.6				192 641,15
Раздел 1.7. Нанесение дорожной разметки					
1.7.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	1000м²	0,4174	856 321,63	357 428,65
1.7.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	1000м²	0,0204	938 160,53	19 138,47
1.7.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м²	0,15	85 827,33	12 874,10
1.7.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	м²	4,35	877,81	3 818,47
1.7.5	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками (разметка 1.11). сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная	100м²	0,06	85 630,67	5 137,84
	- прерывистая	100м²	0,045	85 820,67	3 861,93
1.7.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	0,112	404 068,75	45 255,70
1.7.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	м²	9,6	4 181,24	40 139,90

1.7.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.17). пластик желтый	100м²	0,0446	211 088,79	9 414,56
	Итого по разделу 1.7				497 069,62
	Итого по главе 1				33 291 348,39
ГЛАВА 7. Ремонт ул. Кузнечная (участок включая пл. Ефрема Новоторжского, участок ул. Ржевская до пер. Республиканский)					
Раздел 7.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
7.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,73530	673 232,46	495 027,83
7.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	1000тн	0,73530	254 580,01	187 192,68
7.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	2,20600	27 379,80	60 399,84
7.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,73530	11 514 871,85	8 466 885,27
	Итого по Раздел 7.1				9 209 505,62
Раздел 7.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках					
7.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	м³	8,200	1 080,47	8 859,85
7.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	м³	3,150	93,23	293,67
7.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м²	0,1080	41 145,56	4 443,72
7.4.4	Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,130	192 384,29	25 009,96
7.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,190	121 003,79	22 990,72
7.4.6	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,082	160 887,93	13 192,81

7.4.7	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм. средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,041	674 211,22	27 642,66
7.4.8	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	1000м²	0,041	1 039 335,37	42 612,75
7.4.9	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	100м²	0,0364	34 363,36	1 250,83
7.4.10	Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,016	63 754,29	1 020,07
7.4.11	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	1,00	267 274,45	267 274,45
Итого по Раздел 7.4					
Раздел 7.5. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров с асфальтобетонным покрытием					
7.5.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погружкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 1,9 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,299	107 722,58	32 209,05
7.5.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м³	0,133	9 323,09	1 239,97
7.5.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	1000м²	0,0444	411 739,32	18 281,23
7.5.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,125	1 210 036,30	150 649,52
7.5.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,141	63 754,37	8 989,37
7.5.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,254	160 887,75	40 865,49
7.5.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм. средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,127	674 475,21	85 658,35

7.5.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	1000м²	0,127	1 039 874,90	132 064,11
	Итого по Раздел 7.5				469 957,09
	Итого по главе 7				10 094 054,20
	ВСЕГО глава 1.7				43 385 402,59
	Всего в ценах соответствующих лет (ИИ = 1,0709665)	1,07			46 464 312,77
	НДС 20%				9 292 862,56
	Всего с НДС 20% (в ценах соответствующих лет)				55 757 175,33

Раздел 2: Работы выполняемые в 2026 году

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу в руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6

ГЛАВА 1. Ремонт ул. Кожевников (участок от АЗС "Сургутнефтегаз" до границы г. Торжок)

Раздел 1.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
1.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000 м²	0,028	673 232,41	18 581,21
1.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	10тн	0,011	273 798,03	2 929,64
1.1.6	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см, расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000тн	0,91294	9 458 855,72	8 635 367,74
1.1.7	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,082	27 379,80	2 245,14
1.1.8	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вл по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,0273	11 514 884,83	314 126,06

Итого по разделу 1.1					8 973 249,79
Раздел 1.3. Ремонт проезжих карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
1.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,004	28 222,38	112,89
1.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,020	925 597,55	18 697,07
Итого по разделу 1.3					18 809,96
Раздел 1.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках					
1.4.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	м³	3,000	1 080,47	3 241,41
1.4.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м²	0,018	41 104,49	739,88
1.4.5	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 средней толщиной 0,2 м	100м³	0,030	160 887,61	4 826,63
1.4.7	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,140	121 003,69	16 940,52
1.4.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	100м²	0,150	67 452,31	10 117,85
1.4.11	Обратная засыпка восстановленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земельного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,025	63 809,52	1 612,47
Итого по разделу 1.4					37 478,76
Раздел 1.6. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
1.6.3	Установка шитков дорожных знаков II типа размера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	1	3 264,84	3 264,84
Итого по разделу 1.6					3 264,84
Раздел 1.7. Нанесение дорожной разметки					

1.7.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	1000м ²	0,068	856 321,63	57 955,85
1.7.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м ²	0,0786	85 827,33	6 746,03
1.7.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	м ²	0,45	877,81	395,01
Итого по разделу 1.7					65 096,89
Итого по главе 1					9 097 900,24

ГЛАВА 2. Ремонт ул. Карла Маркса

Раздел 2.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием

2.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м ²	4,219	67 323,25	284 036,79
2.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулита для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	4,219	25 458,00	107 407,30
2.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	1,266	27 386,29	34 662,83
2.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	4,219	1 151 492,36	4 858 146,28
2.1.5	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулита) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,915	43 569,28	39 865,89
Итого по Раздел 2.1					5 324 119,09

Раздел 2.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием

2.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м ²	0,797	67 323,21	53 656,60
2.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулита для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	0,797	25 457,99	20 290,02

2.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,239	27 368,42	6 543,79
2.2.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,797	1 151 528,32	917 768,07
2.2.5	Укрепление обочины асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	100м ²	0,800	4 356,95	3 485,56
Итого по Раздел 2.2					1 001 744,04

Раздел 2.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках

2.3.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (20 см - щебеночно-песчаное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес грунта 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	м ³	11,000	1 048,01	11 528,11
2.3.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м ³	0,040	9 999,25	399,97
2.3.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ²	0,150	40 304,27	6 045,64
2.3.4	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 средней толщиной 0,2 м	м ³	11,000	1 608,88	17 697,68
2.3.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100,30,18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,300	192 384,43	57 715,33
2.3.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100,20,8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,190	121 003,79	22 990,72
2.3.7	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	100м ²	0,550	67 445,02	37 094,76
2.3.8	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	м ³	1,650	1 608,88	2 654,65
2.3.9	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов с предварительным устройством основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м ³ - 1,5 т/м ³)	м ²	55,000	3 379,46	185 870,30

2.3.10	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	100м²	0,110	32 801,82	3 608,20
2.3.11	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) желтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м.	100шт	0,110	98 441,82	10 828,60
2.3.12	Обратная засыпка восстановленного бортового камня (посадочной площади) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,040	68 376,50	2 735,06
2.3.13	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	1,000	267 274,45	267 274,45
Итого по Раздел 2.3					626 443,47
Раздел 2.4. Регулирование люков колодцев					
2.4.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учетом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,356	26 850,62	9 558,82
2.4.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	2,630	454,24	1 194,65
2.4.3	Восстановление песчано-гравелистого слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	м³	6,400	1 849,03	11 833,79
2.4.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинивающей щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,320	73 340,75	23 469,04
2.4.5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 4 колодца)	10шт	0,400	35 047,45	14 018,98
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. III15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (4 колодца)	шт	4,000	6 178,17	24 712,68
Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)		шт	4,000	17 779,56	71 118,24
Итого по Раздел 2.4					155 906,20

Раздел 2.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства

2.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (13 стойки по 11,1 кг каждая, 18 щитка по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,188	246 012,18	46 250,29
2.5.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,200	965 849,15	193 169,83
2.5.3	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900)	шт	8,000	4 548,85	36 390,80
2.5.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.5 "Дорога с односторонним движением", и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" (размер щита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
2.5.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 3.1 "Въезд запрещен" (размер щита, круг диаметром 700 мм)	шт	3,000	3 245,91	9 737,73
2.5.6	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
2.5.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер щита, мм 900*900)	шт	1,000	4 836,63	4 836,63
2.5.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900)	шт	1,000	4 643,99	4 643,99
2.5.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.21 "Двустороннее движение" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	1,000	2 344,68	2 344,68
2.5.10	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700)	шт	2,000	3 264,84	6 529,68
2.5.11	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36

2.5.12	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350)	шт	2,000	1 419,07	2 838,14
2.5.13	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.4 "Движение прямо или направо" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
2.5.14	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.11 "Наименование объекта" (р. Тверца) (площадь шита 0,28 кв.м)	шт	2,000	2 048,74	4 097,48
Итого по Раздел 2.5					332 751,86

Раздел 2.6. Нанесение дорожной разметки

2.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м ²	0,892	85 632,19	76 383,91
2.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	10м ²	0,150	8 779,87	1 316,98
2.6.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	10м ²	0,300	8 564,47	2 569,34
		м ²	2,250	858,19	1 930,93
2.6.4	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м ²	0,112	404 068,75	45 255,70
2.6.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	м ²	9,600	4 181,24	40 139,90
2.6.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	10м ²	0,223	21 108,83	4 707,27
2.6.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.24.1) (дублёр знака 1.23 "Дети")	10м ²	0,266	79 172,97	21 060,01
Итого по Раздел 2.6					193 364,04

Раздел 2.7. Работы по восстановлению искусственных неровностей

2.7.1	Демонтаж искусственных неровностей	10м²	0,540	133 686,31	72 190,61
	Монтаж искусственных неровностей	м²	5,400	19 324,49	104 352,25
2.7.2	Средний блок размером 900х500 мм	шт	11,000	2 808,15	30 889,65
	Концевой блок 900х250 мм	шт	2,000	1 357,90	2 715,80
Итого по Раздел 2.7					210 148,31

Раздел 2.8. Работы, выполняемые на проезжей части моста через р. Тверца (ул. Карла Маркса)					
2.8.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,146	673 232,25	98 238,05
2.8.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	145,920	86,02	12 552,04
2.8.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,438	27 379,82	11 992,36
2.8.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,146	11 514 982,66	1 680 266,27
2.8.5	Устройство деформационного шва закрытого типа (с мастичным заполнением) (Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-85 (мостовая))	100п.м.	0,192	1 895 574,69	363 950,34
Итого по Раздел 2.8					2 166 999,06
Итого по главе 2					10 011 476,07

ГЛАВА 3. Ремонт ул. Садовая (участок пересечения с ул. Стенана Разина до пересечения с ул. Красноармейская)

Раздел 3.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
3.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,168	673 232,36	112 968,39
3.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	1,678	25 458,00	42 718,53

3.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,503	27 379,84	13 772,06
3.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	10000м ²	0,168	11 514 937,84	1 932 206,57
3.1.5	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,622	43 569,32	27 100,12
Итого по Раздел 3.1					2 128 765,67

Раздел 3.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием					
3.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м ²	0,467	67 323,23	31 439,95
3.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	0,467	25 457,99	11 888,88
3.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,140	27 379,71	3 833,16
3.2.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,467	11 511 556,55	537 776,91
3.2.5	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	100м ²	0,600	4 356,98	2 614,19
Итого по Раздел 3.2					587 553,09

Раздел 3.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках с учетом подхода к существующим тротуарам					
3.3.1	Демонтаж металлического автопавильона (средняя масса 1 шт - 0,2 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	шт	1,000	2 590,18	2 590,18
3.3.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (20 см - щебеночно-песчаное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес грунта 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	м ³	11,000	1 048,01	11 528,11
3.3.3	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	10м ³	0,429	932,33	399,97

3.3.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ²	0,147	41 126,80	6 045,64
3.3.5	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 средней толщиной 0,2 м	м ³	11,000	1 608,88	17 697,68
3.3.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,300	192 384,43	57 715,33
3.3.7	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,190	121 003,79	22 990,72
3.3.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	100м ²	0,550	67 445,02	37 094,76
3.3.9	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	м ³	1,650	1 608,88	2 654,65
3.3.10	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов с предварительным устройством основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м ² - 1,5 т/м ²)	м ²	55,000	3 379,46	185 870,30
3.3.11	Устройство вертикальной дорожной разметки 2,7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м ²	100м ²	0,105	34 363,81	3 608,20
3.3.12	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м ² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м ³ /п.м.	100шт	0,110	98 441,82	10 828,60
3.3.13	Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м ³	0,043	63 754,31	2 735,06
3.3.14	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	1,000	267 274,45	267 274,45
Итого по Раздел 3.3					629 033,65
Раздел 3.4. Регулирование люков колодезев					
3.4.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,178	26 850,56	4 779,40

3.4.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	1,310	454,24	595,05
3.4.3	Восстановление песчано-гравелистого слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	10м³	0,320	18 490,28	5 916,89
3.4.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинновкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,160	73 340,75	11 734,52
3.4.5	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 2 колодца)	100шт	0,020	350 474,50	7 009,49
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (2 колодца)	шт	2,000	6 178,18	12 356,36
	Льски чулунные тяжелые (льски чулунные плавящиеся Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	шт	2,000	17 779,56	35 559,12
Итого по Раздел 3.4					77 950,83

Раздел 3.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
3.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитов дорожных знаков (5 стоек по 11,1 кг каждая, 7 щитка по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,072	247 590,14	17 826,49
3.5.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	10шт	0,800	102 917,35	82 333,88
3.5.3	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
3.5.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Концы главной дороги" (размер щита, мм 700*700)	шт	1,000	3 264,84	3 264,84
3.5.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
3.5.6	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости", 3.1 "Выезд запрещен" (размер щита, круг диаметром 700 мм)	шт	2,000	3 245,91	6 491,82

3.5.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900)	шт	4,000	4 548,85	18 195,40
3.5.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900)	шт	1,000	4 643,99	4 643,99
3.5.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер щита, мм 900*600)	шт	2,000	3 290,46	6 580,92
3.5.10	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (размер щита, мм 1050*350)	шт	2,000	2 456,14	4 912,28
	Итого по Раздел 3.5				153 628,34

Раздел 3.6. Нанесение дорожной разметки

3.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	10м ²	1,190	8 563,29	10 190,32
3.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	10м ²	0,200	9 381,45	1 876,29
3.6.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	10м ²	0,375	8 582,75	3 218,53
3.6.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	10м ²	0,300	8 564,47	2 569,34
		м ²	2,250	858,19	1 930,93
3.6.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением графетной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м ²	0,112	404 068,75	45 255,70
3.6.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением графетной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	м ²	9,600	4 181,24	40 139,90

3.6.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	10м ²	0,223	21 108,83	4 707,27
Итого по Раздел 3.6					109 888,28
Раздел 3.7. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
3.7.1	Демонтаж искусственных неровностей	10м ²	0,540	133 686,31	72 190,61
	Монтаж искусственных неровностей	м ²	5,400	19 324,49	104 352,25
3.7.2	Средний блок размером 900х500 мм	шт	11,000	2 808,15	30 889,65
	Концевой блок 900х250 мм	шт	2,000	1 357,90	2 715,80
Итого по Раздел 3.7					210 148,31
Итого по главе 3					3 896 968,17
Глава 4. Ремонт ул. Мира (участок по пл. Воробьева (от путепровода) до ул. Державинского)					
Раздел 4.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием					
4.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м ²	0,982	673 232,39	661 114,21
4.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	982,000	86,02	84 471,64
4.1.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	982,000	168,56	165 525,92
4.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	10тн	0,295	273 798,07	80 660,91
4.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	10000м ²	0,982	11 514 816,97	11 307 550,26
Итого по Раздел 4.1					12 299 322,94
Раздел 4.2. Засадные карманы, съезды, парковки и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием					

4.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,144	673 232,68	96 608,89
4.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	143,500	86,02	12 343,87
4.2.3	Обратная транспортировка гранулата для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	143,500	168,56	24 188,36
4.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,431	27 379,84	11 800,71
4.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,144	11 514 679,72	1 652 356,54
4.2.6	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м³	0,036	9 323,25	332,84
4.2.7	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м²	0,102	41 278,92	4 210,45
4.2.8	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,340	182 402,26	62 016,77
4.2.9	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,357	6 375,43	2 276,03
Итого по Раздел 4.2					1 866 134,46

Раздел 4.3. Съезды, парковки и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием

4.3.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,580	104 801,14	60 784,66
4.3.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,290	733 407,38	212 688,14
4.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,232	27 379,74	6 352,10
4.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,486	925 632,52	450 190,63
4.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,087	27 379,77	2 382,04

4.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	10000м ²	0,029	11 515 227,59	333 941,60
4.3.7	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м ³	0,134	9 323,07	1 253,02
4.3.8	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	1000м ²	0,038	411 738,28	15 810,75
4.3.9	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100шт	1,280	182 402,24	233 474,87
4.3.10	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м ³	0,134	63 754,39	8 568,59
Итого по Раздел 4.3					1 325 446,40

Раздел 4.4. Ремонт изношенных посадочных площадок, пешеходных дорожек и тротуаров с покрытием из плитки

4.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ асфальтобетона - 2 т/м ³ , 1 м ³ щебня - 1,8 т/м ³)	100м ³	1,070	108 047,16	115 610,46
4.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м ³	0,348	9 323,10	3 240,71
4.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ²	0,993	411 159,33	40 871,21
4.4.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,271	1 210 036,16	327 919,80
4.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,014	1 824 020,71	25 536,29
4.4.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,046	1 923 842,39	88 496,75
4.4.7	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	1000м ³	0,035	637 543,73	22 161,02
4.4.8	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	1000м ³	0,107	1 608 877,66	172 149,91
4.4.9	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	0,535	674 449,83	360 830,66

4.4.10	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	1000м³	0,016	1 608 878,50	25 822,50
4.4.11	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов с предварительным устройством основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м² - 1,5 т/м³)	10000м²	0,054	33 789 144,67	1 807 719,24
4.4.12	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	10000м²	0,016	343 635,40	5 532,53
4.4.13	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м) с предварительной планировкой существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м	10000м²	0,014	4 479 718,82	60 700,19
4.4.14	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	10000м²	0,014	912 853,87	12 369,17
4.4.15	Демонтаж металлических автопавильонов (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	10шт	0,300	29 110,83	8 733,25
4.4.16	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	10шт	0,300	2 672 744,57	801 823,37
Итого по Раздел 4.4.					3 879 517,06

Раздел 4.5. Ремонт частично разрушенных лестничных и пандусных сходов

4.5.1	Демонтаж железобетонных конструкций (вес лома 1 м³ железобетона - 2,5 т/м³) с применением отбойных молотков с последующей погрузкой экскаватором емк. ковш 0,25 м³ в автосамосвалы и транспортировкой до 6 км	10тн	0,526	57 001,47	29 954,27
4.5.2	Разборка оснований на глубину 0,3 м (30 см - песчано-щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ песчано-щебеночного основания - 1,7 т/м³)	100м³	0,039	106 110,77	4 186,07
4.5.3	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,20 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²) с предварительным уплотнением разобранного основания виброплитой (8 проходов)	1000м²	0,013	1 127 434,98	14 825,77
4.5.4	Восстановление конструкций из монолитного бетона, бетон В25, F300, W8, h=17 см	100м³	0,036	949 081,16	34 499,10
Итого по Раздел 4.5					83 465,21

Раздел 4.6. Подготовительные работы - расчетка площадей от растительности

4.6.1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли)	1000м²	0,640	36 500,06	23 360,04
4.6.2	Потрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на среднее расстояние до 6 км	тн	3,072	457,60	1 405,75
4.6.3	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см	100шт	0,160	352 662,50	56 426,00
4.6.4	Потрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	16,690	457,60	7 637,34
4.6.5	Корчевка пней диаметром до 24 см с потрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	тн	1,600	721,83	1 154,93
4.6.6	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,160	5 238,75	838,20
4.6.7	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	100шт	0,250	1 939 683,88	484 920,97
4.6.8	Потрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	82,080	457,60	37 559,81
4.6.9	Корчевка пней диаметром более 32 см с потрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100тн	0,025	162 824,40	4 070,61
4.6.10	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,250	5 238,64	1 309,66
Итого по Раздел 4.6					618 683,31

Раздел 4.7. Регулирование люков колодезев

4.7.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учетом обоймы) с потрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100тн	0,022	2 685 059,33	59 742,57
4.7.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с потрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	16,425	454,24	7 460,89
4.7.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,400	184 903,48	73 961,39
4.7.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,200	733 407,35	146 681,47

4.7.5	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодез, всего 25 колодезев)	100шт	0,250	350 474,44	87 618,61
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (25 колодезев)	100шт	0,250	617 817,24	154 454,31
	Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	шт	25,000	17 779,56	444 489,00
	Итого по Раздел 4.7				974 408,24
Раздел 4.8. Восстановление пешеходного ограждения					
4.8.1	Демонтаж (разборка) существующего поврежденного металлического пешеходного ограждения с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (масса 1 п.м. - 0,01 тн)	1000п.м	0,324	279 877,28	90 680,24
4.8.2	Установка металлического пешеходного ограждения ПЮ6 с бетонированием бетоном М250 (В20), шаг 2 м, высота 1,5 м с установкой на высоту не более 1,1 м по ГОСТ 52289-2019	1000п.м	0,324	2 262 202,38	732 953,57
	Итого по Раздел 4.8				823 633,81
Раздел 4.9. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
4.9.1	Монтаж искусственных неровностей	100м²	0,518	1 932 448,79	1 000 042,25
	Средний блок размером 900х500 мм	шт	110,000	2 808,15	308 896,50
	Концевой блок 900х250 мм	шт	10,000	1 357,90	13 579,00
	Итого по Раздел 4.9				1 322 517,75
Раздел 4.10. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
4.10.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (61 стойка по 11,1 кг каждая, 109 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,939	244 041,49	229 154,96
4.10.2	Восстановление (досылка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,056	161 408,57	9 038,88
4.10.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,700	1 038 915,40	727 240,78

4.10.4	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	4,000	2 344,68	9 378,72
4.10.5	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер шита, мм 900*900)	шт	4,000	4 836,63	19 346,52
4.10.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	14,000	3 264,84	45 707,76
4.10.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	7,000	2 344,68	16 412,76
4.10.8	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.5 "Движение без остановки запрещено" (размер шита, восемьугольник 700*700 мм)	шт	4,000	3 254,50	13 018,00
4.10.9	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Движение запрещено" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (2 шт); 3.13 "Ограничение высоты" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (2 шт); 3.18.1 "Поворот направо запрещен" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (1 шт); 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (7 шт); 3.27 "Остановка запрещена" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (1 шт); 4.1.1 "Движение прямо" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (1 шт); 4.1.3 "Движение налево" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (2 шт); 4.1.4 "Движение прямо или направо" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (1 шт); 4.2.3 "Объезд препятствия справа или слева" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (1 шт).	шт	18,000	3 245,91	58 426,38
4.10.10	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.8.1 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами" (размер шита, мм 600*900)	шт	2,000	3 290,46	6 580,92
4.10.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.6 "Концы дороги с односторонним движением" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
4.10.12	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.15.1 "Направление движения по полосам" (размер шита, мм 930*700)	шт	2,000	3 998,25	7 996,50
4.10.13	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.15.2 "Направление движения по полосе" (размер шита, мм 700*700)	шт	2,000	3 264,84	6 529,68
4.10.14	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер шита, мм 900*600)	шт	6,000	3 290,46	19 742,76

4.10.15	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	24,000	4 548,85	109 172,40
4.10.16	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900)	шт	6,000	4 643,99	27 863,94
4.10.17	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.4 "Парковка (парковочное место)" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
4.10.18	Установка шитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направления" "УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ ПОЧТА" 3,249 x 0,786 (площадь шита 2,55 кв.м) (2 шт); 6.10.1 "Указатель направления" "М-10 "РОССИЯ"" "ЦЕНТР" 2,509 x 0,786 (площадь шита 1,97 кв.м) (1 шт); 6.10.1 "Указатель направления" "ОСТАШКОВ РЖЕВ" "С.-ПЕТЕРБУРГ" 3,249 x 1,286 (площадь шита 4,18 кв.м) (1 шт); 6.10.1 "Указатель направления" "М-10 "РОССИЯ"" "УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО" 3,249 x 1,286 (площадь шита 4,18 кв.м) (1 шт).	10шт	0,500	225 800,16	112 900,08
4.10.19	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.16 "Стоп линия" (размер шита, мм 1050*350)	шт	4,000	2 456,14	9 824,56
4.10.20	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350) (2 шт); 8.4.1 "Вид транспортного средства" (размер шита, мм 700*350) (1 шт); 8.6.5 "Способ постановки транспортного средства на стоянку" (размер шита, мм 700*350) (1 шт).	шт	4,000	1 419,07	5 676,28
4.10.21	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.13 "Направление главной дороги" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
4.10.22	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	100шт	0,340	285 359,88	97 022,36
4.10.23	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.3 "Препятствие" (красно-белый) (размер шита, мм 500*1700)	шт	1,000	6 290,50	6 290,50
Итого по Раздел 4.10					1 565 188,68

Раздел 4.11. Нанесение дорожной разметки					
4.11.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м ²	1,795	85 632,27	153 709,92
4.11.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	100м ²	0,113	93 818,40	10 554,57
4.11.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	10м ²	0,375	8 582,75	3 218,53
4.11.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	10м ²	1,650	8 778,71	14 484,87
4.11.5	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	10м ²	1,290	8 562,97	11 046,23
		10м ²	0,968	8 582,67	8 308,02
4.11.6	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12)	10м ²	1,440	26 368,45	37 970,57
4.11.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.13)	10м ²	0,480	19 682,23	9 447,47
4.11.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м ²	0,832	404 068,62	336 185,09
4.11.9	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	100м ²	0,736	418 124,05	307 739,30
4.11.10	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.1) (8,2 м ²); (разметка 1.16.2) (16,2 м ²); (разметка 1.16.3) (19,2 м ²).	100м ²	0,436	404 068,58	176 173,90
4.11.11	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	10м ²	0,669	21 108,88	14 121,84
Итого по Раздел 4.11					1 082 960,31

Итого по главе 4						25 841 278,17
ГЛАВА 5. Ремонт Калининского шоссе (участок от д.16Д по Калининскому шоссе до д. 38А по Калининскому шоссе)						
Раздел 5.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием						
5.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,155	673 232,35		104 485,66
5.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	1000тн	0,155	254 579,96		39 510,81
5.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,466	27 379,79		12 758,98
5.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	100000м²	0,155	11 514 932,67		1 787 117,55
5.1.5	Укрепление обочины асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	100000м²	0,512	435 693,05		223 074,84
Итого по Раздел 5.1						2 166 947,84
Раздел 5.2. Ремонт заселых карманов с изношенным асфальтобетонным покрытием						
5.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,168	67 323,39		11 310,33
5.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	0,168	25 458,04		4 276,95
5.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,050	27 379,40		1 368,97
5.2.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,168	11 511 335,30		193 424,33
Итого по Раздел 5.2						210 380,58

Раздел 5.3. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках с учетом подхода к существующим тротуарам

5.3.1	Демонтаж металлического автопавильона (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км	шт	1,000	2 911,10	2 911,10
5.3.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 3 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,254	108 047,17	27 443,98
5.3.3	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	м³	11,030	93,23	1 028,33
5.3.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	1000м²	0,038	411 457,94	15 553,11
5.3.5	Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,064	1 923 843,91	123 126,01
5.3.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000п.м.	0,062	1 210 036,61	75 022,27
5.3.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ ($K_{ф} \geq 1$ м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,254	160 887,80	40 865,50
5.3.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	1000м²	0,127	674 488,19	85 660,00
5.3.10	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²)	1000м²	0,127	1 040 407,40	132 131,74
5.3.11	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	1000м²	0,022	343 633,93	7 697,40
5.3.12	Обратная засыпка установленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земельного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,110	63 754,40	7 032,11
5.3.13	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	2,000	267 274,46	534 548,92
Итого по Раздел 5.3					1 053 020,47

Раздел 5.4. Нанесение дорожной разметки

5.4.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м ²	0,570	85 631,98	48 810,23
5.4.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	м ²	1,050	877,80	921,69
5.4.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	100м ²	0,086	85 636,51	7 364,74
		100м ²	0,065	85 829,15	5 535,98
5.4.4	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м ²	0,112	404 068,75	45 255,70
5.4.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	м ²	9,600	4 181,24	40 139,90
5.4.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	100м ²	0,045	211 088,79	9 414,56
	Итого по Раздел 5.4				157 442,80
	Итого по главе 5				3 587 791,69

ГЛАВА 6. Ремонт ул. Мелиниковых (участки: от пересечения с Новоторжской наб до пл. Пушкина; от пересечения с ул. Мелиниковых д.4 до д.6 по ул. Мелиниковых)

Раздел 6.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием

6.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м ²	0,205	673 232,44	138 012,65
6.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки труса до 6 км)	тн	205,000	254,58	52 188,90
6.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,615	27 379,82	16 838,59
6.1.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000тн	0,197	9 458 917,00	1 862 082,40

6.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,615	27 379,82	16 838,59
6.1.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,205	11 514 855,95	2 360 545,47
Итого по Раздел 6.1					4 446 506,60

Раздел 6.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием					
6.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	0,320	67 323,34	21 543,47
6.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	тн	32,000	254,58	8 146,56
6.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,096	27 380,00	2 628,48
6.2.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А16Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 4 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	100тн	0,307	945 957,08	290 692,61
6.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,096	27 380,00	2 628,48
6.2.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,320	1 151 485,66	368 475,41
Итого по Раздел 6.2					694 115,01

Раздел 6.3. Работы, выполняемые на проезжей части моста через р. Здоровец (ул. Мелниковых)					
6.3.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	0,384	67 323,33	25 852,16
6.3.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	38,400	86,02	3 303,17
6.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,115	27 379,83	3 148,68

6.3.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16ВТ по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,384	1 151 485,52	442 170,44
6.3.5	Устройство деформационного шва закрытого типа (с мастичным заполнением) (Мастика герметизирующая "Брит"-БР-(БП)-ДПП-85 (мостовая))	100п.м.	0,192	1 895 574,69	363 950,34
Итого по Раздел 6.3					838 424,79

Раздел 6.4. Регулирование люков колодезев					
6.4.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,178	26 850,56	4 779,40
6.4.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	1,310	454,24	595,05
6.4.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м³/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	10м³	0,320	18 490,28	5 916,89
6.4.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинковкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,160	73 340,75	11 734,52
6.4.5	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (3 кольца на колодец, всего 2 колодца)	шт	2,000	4 191,49	8 382,98
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (2 колодца)	шт	2,000	6 178,18	12 356,36
	Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	шт	2,000	17 779,56	35 559,12
Итого по Раздел 6.4					79 324,32

Раздел 6.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
6.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (10 стоек по 11,1 кг каждая, 15 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,147	245 902,11	36 147,61
6.5.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,120	1 069 765,92	128 371,91

6.5.3	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	12,000	4 548,85	54 586,20
6.5.4	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	4,000	3 264,84	13 059,36
6.5.5	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	3,000	2 344,68	7 034,04
6.5.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.8.2(3) "Тупик" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
6.5.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.18.2 "Поворот налево запрещен" (размер шита: круг диаметр 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
6.5.8	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.13 "Направление главной дороги" (размер шита, мм 900*900)	шт	1,000	4 643,99	4 643,99
6.5.9	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
6.5.10	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
6.5.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.11 "Наименование объекта" (руч. Заровел) (площадь шита 0,28 кв.м)	шт	2,000	2 048,74	4 097,48
	Итого по Раздел 6.5				274 451,82
Раздел 6.6. Нанесение дорожной разметки					
6.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	10м ²	1,050	8 562,91	8 991,06
6.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	10м ²	0,205	9 383,37	1 923,59
6.6.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	10м ²	0,230	8 779,65	2 019,32

6.6.4	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	0,336	404 068,69	135 767,08
6.6.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	100м²	0,288	418 124,17	120 419,76
Итого по Раздел 6.6					269 120,81
Раздел 6.7. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
6.7.1	Демонтаж искусственных неровностей	10м²	0,540	133 686,31	72 190,61
6.7.2	Монтаж искусственных неровностей	м²	10,350	19 324,49	200 008,47
	Средний блок размером 900х500 мм	шт	22,000	2 808,15	61 779,30
	Концевой блок 900х250 мм	шт	2,000	1 357,90	2 715,80
Итого по Раздел 6.7					336 694,18
Итого по главе 6					6 938 637,53
ГЛАВА 7. Ремонт ул. Кузнецкая (участок включая пл. Ефрема Новоторжского, участок ул. Ржевская до пер. Республиканский)					
Раздел 7.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
7.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,03599	673 232,46	24 229,64
7.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	1000тн	0,03599	254 580,01	9 162,33
7.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/К Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,10800	27 379,80	2 957,02
7.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А1Бт по ГОСТ Р 58406-2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,03599	11 514 871,85	414 420,24
7.1.5	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,10610	43 569,40	4 622,71
Итого по Раздел 7.1					455 391,94

Раздел 7.2. Съезды с разрушенным асфальтобетонным покрытием

7.2.1	Разборка оснований на глубину 0,26 м (26 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,421	104 801,19	44 121,30
7.2.2	Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,16198	733 407,28	118 797,31
7.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,121	27 379,90	3 312,97
7.2.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,000	925 673,93	0,00
7.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,000	27 379,81	0,00
7.2.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вг по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,15025	1 151 467,08	173 007,93
7.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,04744	43 569,52	2 066,94
	Итого по Раздел 7.2				341 306,45

Раздел 7.3. Ремонт проезжих карманов с разрушенным асфальтобетонным покрытием

7.3.1	Разборка изношенного щебеночного покрытия на глубину 0,26 м экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес грунта 1 м³ - 1,8 т/м³)	100м³	0,233	107 396,84	25 023,46
7.3.2	Восстановление верхнего слоя основания из щебня М800 фракции 40-70, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,0896	733 524,64	65 723,81
7.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,072	27 379,85	1 971,35
7.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,000	925 733,53	0,00
7.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,000	27 379,20	0,00

7.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,0896	1 151 830,24	103 203,99
Итого по Раздел 7.3					195 922,61
Раздел 7.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках					
7.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	м³	0,120	93,23	11,19
7.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м²	0,0229	41 145,56	942,23
7.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100,20,8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,040	121 003,79	4 840,15
7.4.6	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,048	160 887,93	7 722,62
7.4.7	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,024	674 211,22	16 181,07
7.4.8	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с предварительным розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	1000м²	0,024	1 039 335,37	24 944,05
Итого по Раздел 7.4					54 641,31
Раздел 7.5. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров с асфальтобетонным покрытием					
7.5.10	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м) с предварительной планировкой существующего тротуарного материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м	100м²	1,80	44 797,20	80 634,96
7.5.11	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	100м²	0,0	9 128,55	0,00
Итого по Раздел 7.5					80634,96
Раздел 7.6. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
7.6.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (10 стоек по 11,1 кг каждая, 12 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,140	247 600,71	34 664,10

7.6.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,130	998 408,32	129 793,08
7.6.3	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	1,0	3 264,84	3 264,84
7.6.4	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	6,0	2 344,68	14 068,08
7.6.5	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Выезд запрещен", 4.3 "Круговое движение", 4.2.1 "Объезд препятствий", 4.1.1 "Движение прямо" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	10,0	3 245,91	32 459,10
7.6.6	Установка штифов дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.1.6 "Место остановки автобуса" (размер шита, мм 900*600)	шт	2,0	3 290,46	6 580,92
7.6.7	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	8,0	4 548,85	36 390,80
7.6.8	Установка штифов дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	шт	2,0	2 853,60	5 707,20
	Итого по Раздел 7.7				262 928,12

Раздел 7.7. Нанесение дорожной разметки

7.7.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	0,533	85 631,35	45 641,51
7.7.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	100м²	0	93 800,47	0,00
7.7.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м²	0,048	85 827,47	4 119,72
7.7.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	10м²	0,080	8 779,26	702,34
7.7.5	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастиками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	м²	2,8	8 563,51	23 977,83
		100м²	0,210	8 582,14	1 802,25

7.7.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1). пластик белый	100м²	0,288	404 068,69	116 371,78
7.7.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1). пластик желтый	100м²	0,0	418 124,17	0,00
7.7.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.16.1) (16,4 м²)(разметка 1.16.2) (10,8 м²)	100м²	0,110	404 068,68	44 447,55
7.7.10	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.17). пластик желтый	10м²	0,50	21 108,83	10 554,42
Итого по Раздел 7.7					247 617,40
Раздел 7.8. Ремонт колодез					
7.8.1	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 колыца на колодез, всего 10 колодез) (применительно по строке 8.6.5 Веломости объемов и стоимости работ по ул. Старицкая)	100шт	0,060	350 474,40	21 028,46
	Локи чулунные тяжелые (локи чулунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой) (применительно по строке 8.6.5 Веломости объемов и стоимости работ по ул. Старицкая)	шт	4,000	17 779,56	71 118,24
Итого по Раздел 7.8					92 146,70
Итого по главе 7					1 730 589,49
Глава 8. Ремонт ул. Старицкая (участок от пл. Ефрема Новоторжского до пересечения с ул. Республиканская, включая подъезд к Борисоглебскому монастырю)					
Раздел 8.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
8.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см. фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,514	673 232,44	345 704,86
8.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	513,500	86,02	44 171,27
8.1.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	513,500	168,56	86 555,56

8.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,846	27 379,81	23 163,32
8.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А1бВн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	10000м ²	0,232	11 147 463,20	2 580 637,73
8.1.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А1бВт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	10000м ²	0,282	11 514 720,18	3 247 151,09
8.1.7	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	1000м ³	0,270	104 801,26	28 296,34
8.1.8	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,540	43 569,39	23 527,47
Итого по Раздел 8.1					6 379 207,64

Раздел 8.2. Работы, выполняемые на основной проезжей части на участке с частично разрушенным асфальтобетонным покрытием

8.2.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	1000м ³	0,249	1 048 011,89	260 996,88
8.2.2	Планировка авторейдером и уплотнение катком на среднюю глубину до 0,3 м (6 проходов) разобранного основания	10000м ²	0,125	158 676,04	19 758,34
8.2.3	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,18 м, с расклинивающей щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	10000м ²	0,125	8 526 788,47	1 061 755,70
8.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м ²	тн	0,996	27 379,80	27 270,28
8.2.5	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м ²)	100тн	1,899	925 677,01	1 757 397,80
8.2.6	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,340	27 379,76	9 309,12
8.2.7	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А1бВн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,113	11 147 729,15	1 261 922,94
8.2.8	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м ²	0,200	43 569,60	8 713,92

8.2.9	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	100м ²	0,102	9 323,06	950,02
8.2.10	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ²	0,291	41 192,34	11 986,97
8.2.11	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100п.м.	0,970	182 402,25	176 930,18
8.2.12	Восстановление продольного прикромочного железобетонного лотка из блоков Б-1-20-50 (388 шт) (объем блока - 0,1 м ³) с предварительным восстановлением щебеночной подготовки М800 фракции 20-40 мм, толщиной 10 см, под прикромочные лотки Б-1-20-50	100м ³	0,388	3 080 713,51	1 195 316,84
Итого по Раздел 8.2					5 792 308,99

Раздел 8.3. Съезды и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием

8.3.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м ²	0,258	67 323,10	17 369,36
8.3.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	25,800	86,02	2 219,32
8.3.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	25,800	168,56	4 348,85
8.3.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,077	27 379,74	2 108,24
8.3.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,258	1 114 876,59	287 638,16
8.3.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	10м ³	0,210	10 480,33	2 200,87
8.3.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	100м ²	0,420	4 356,93	1 829,91
Итого по Раздел 8.3					317 714,71

Раздел 8.4. Съезды и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием

8.4.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	100м ³	0,288	104 801,28	30 182,77
8.4.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	0,144	733 475,42	105 620,46

8.4.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,115	27 379,83	3 148,68
8.4.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,242	925 621,74	223 537,65
8.4.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,043	27 379,53	1 177,32
8.4.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,144	1 114 838,19	160 536,70
8.4.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	100м²	0,700	4 356,91	3 049,84
Итого по Раздел 8.4					527 253,42

Раздел 8.5. Подготовительные работы - расчетка площадей от растительности

8.5.1	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	100шт	0,280	1 939 683,89	543 111,49
8.5.2	Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	91,920	457,60	42 062,59
8.5.3	Корчевка пней диаметром более 32 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	10тн	0,280	16 282,46	4 559,09
8.5.4	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,280	5 238,64	1 466,82
Итого по Раздел 8.5					591 199,99

Раздел 8.6. Регулирование люков колодезев (участок км 0+000 - км 0+394)

8.6.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,890	26 850,60	23 897,03
8.6.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	6,570	454,24	2 984,36
8.6.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,160	184 903,50	29 584,56
8.6.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,800	73 340,74	58 672,59

8.6.5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 10 колодцев)	100шт	0,100	350 474,40	35 047,44
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (10 колодцев)	100шт	0,100	617 817,50	61 781,75
	Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	шт	10,000	17 779,56	177 795,60
Итого по Раздел 8.6					389 763,33
Раздел 8.7. Регулирование люков колодцев (участок км 0'+000 - км 0'+317)					
8.7.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,445	26 850,65	11 948,54
8.7.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	3,290	454,24	1 494,45
8.7.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	м³	8,000	1 849,03	14 792,27
8.7.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,400	73 340,70	29 336,28
8.7.5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (3 кольца на колодец, всего 5 колодцев)	10шт	0,500	41 914,86	20 957,43
	Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (5 колодцев)	шт	5,000	6 178,17	30 890,85
	Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	шт	5,000	17 779,56	88 897,80
Итого по Раздел 8.7					198 317,62
Раздел 8.8. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
8.8.1	Демонтаж существующих металлических стоек и штиков дорожных знаков (7 стоек по 11,1 кг каждая, 14 штиков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	0,111	243 550,99	27 034,16

8.8.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	м³	1,280	1 614,09	2 066,04
8.8.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжёлый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,160	1 047 440,25	167 590,44
8.8.4	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер шита, мм 900*900)	шт	1,000	4 836,63	4 836,63
8.8.5	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	6,000	3 264,84	19 589,04
8.8.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	9,000	2 344,68	21 102,12
8.8.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (2 шт); 4.3 "Круговое движение" (размер шита: круг диаметром 700 мм) (2 шт).	шт	4,000	3 245,91	12 983,64
8.8.8	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	100шт	0,150	285 359,87	42 803,98
Итого по Раздел 8.8					298 006,05
Раздел 8.9. Нанесение дорожной разметки					
8.9.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	0,838	85 631,78	71 759,43
8.9.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	10м²	0,668	9 381,29	6 266,70
8.9.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	10м²	0,375	8 582,75	3 218,53
8.9.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	м²	2,000	877,88	1 755,76
8.9.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.2) (10,8 м²); (разметка 1.16.3) (4,8 м²)	100м²	0,156	404 068,53	63 034,69
Итого по Раздел 8.9					146 035,11

Итого по главе 8

14 639 806,86

Глава 9. Ремонт ул. Дзержинского (участок от пл. Б.А. Воробьева до Ленинградского шоссе)

Раздел 9.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием

9.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	24,450	67 323,24	1 646 053,22
9.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	2445,000	168,56	412 129,20
9.1.3	Обратная транспортировка гранулита для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	2445,000	86,02	210 318,90
9.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК В по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	10тн	0,734	273 798,05	200 830,87
9.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	2,445	11 514 844,07	28 153 793,75
9.1.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	1,955	104 801,17	204 886,29
9.1.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	10000м²	0,391	435 693,02	170 355,97
Итого по Раздел 9.1					30 998 368,20

Раздел 9.2. Связды и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием

9.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	3,480	67 323,24	234 284,88
9.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	348,000	86,02	29 934,96
9.2.3	Обратная транспортировка гранулита для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	348,000	168,56	58 658,88
9.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК В по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	1,044	27 379,82	28 584,53
9.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	3,480	11 514 75,08	4 007 133,28

9.2.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,056	104 801,61	5 868,89
9.2.7	Укрепление обочины асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,112	43 569,55	4 879,79
Итого по Раздел 9.2					4 369 345,21

Раздел 9.3. Связки и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
9.3.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,440	104 801,14	46 112,50
9.3.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,220	733 407,27	161 349,60
9.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,176	27 379,72	4 818,83
9.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	0,369	925 670,78	341 535,49
9.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,066	27 379,70	1 807,06
9.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,220	1 151 614,14	253 355,11
9.3.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м²	0,042	43 569,29	1 829,91
Итого по Раздел 9.3					810 808,50

Раздел 9.4. Парковочные и заездные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием					
9.4.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м²	28,650	6 732,32	192 881,08
9.4.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	286,500	86,02	24 644,73
9.4.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	286,500	168,56	48 292,44
9.4.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии -	тн	0,860	27 379,78	23 546,61

	0,3 л/м²				
9.4.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	2,865	1 151 497,34	3 299 039,87
	Итого по Раздел 9.4				3 588 404,73

Раздел 9.5. Парковочные карманы с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
9.5.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	4,170	104 801,19	437 020,95
9.5.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклиновочной щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	2,085	733 407,26	1 529 154,14
9.5.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	1,668	27 379,80	45 669,51
9.5.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100тн	3,497	925 666,84	3 236 825,51
9.5.5	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,626	27 379,82	17 139,77
9.5.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	2,085	1 151 475,42	2 400 826,25
9.5.7	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,038	93 230,69	3 524,120
9.5.8	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	1000м³	0,108	411 682,41	44 461,70
9.5.9	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	3,600	182 402,24	656 648,07
9.5.10	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,378	63 754,34	24 099,14
	Итого по Раздел 9.5				8 395 369,16

Раздел 9.6. Ремонт изношенного тротуара, пешеходных дорожек и посадочных площадок с покрытием из плитки

9.6.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лоуа 1 м ³ асфальтобетона - 1,9 т/м ³ , 1 м ³ щебня - 1,8 т/м ³)	100м ³	3,53	107 722,77	380 261,38
9.6.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м ³	0,03321	93 230,82	3 096,20
9.6.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ³	0,1446263	411 697,07	59 557,18
9.6.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,365	1 210 036,17	441 663,20
9.6.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,450	182 402,29	82 081,03
9.6.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,120	192 384,33	23 086,12
9.6.7	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м ³	0,111	63 754,34	7 083,42
9.6.8	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф $\geq$ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	1000м ³	0,203	1 608 877,65	326 602,16
9.6.9	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	1,030	674 449,78	694 683,27
9.6.10	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф $\geq$ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м ³	0,280	160 887,80	44 968,14
9.6.11	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м ³ - 1,5 т/м ³)	тн	22,110	6 681,47	147 727,30
9.6.12	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	100м ²	10,300	323 952,54	3 336 711,16
9.6.13	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м ²	100м ²	0,042	34 363,57	1 443,27
9.6.14	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м)	1000м ²	0,273	447 971,96	122 072,36

9.6.15	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	100м²	2,725	9 128,56	24 875,33
9.6.16	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделка швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м.	100шт	0,650	98 442,14	63 987,39
9.6.18	Демонтаж металлических автопавильонов (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	шт	1,000	2 911,10	2 911,10
9.6.19	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	1,000	267 274,45	267 274,45
Итого по Раздел 9.6					6 030 084,46

Раздел 9.7. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности

9.7.1	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную (средней поросли)	1000м²	0,660	36 500,06	24 090,04
9.7.2	Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелкокося на среднее расстояние до 6 км	10тн	0,317	4 575,98	1 449,67
9.7.3	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см	100м³	0,447	236 686,26	105 798,76
9.7.4	Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	31,290	457,60	14 318,30
9.7.5	Корчевка пней диаметром до 24 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0,300	7 218,30	2 165,49
9.7.6	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,300	5 238,67	1 571,60
9.7.7	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	1000м³	0,352	4 135 786,47	1 454 762,89
9.7.8	Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	1000тн	0,246	457 599,97	112 674,84
9.7.9	Корчевка пней диаметром более 32 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0,750	16 282,48	12 211,86
9.7.10	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,750	5 238,65	3 928,99
Итого по Раздел 9.7					1 732 972,44

Раздел 9.8. Регулирование люков колодез

9.8.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м³	0,091	915 594,85	83 639,59
-------	--	-------	-------	------------	-----------

9.8.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	23,000	454,24	10 447,52
9.8.3	Восстановление песчано-гравийного слоя из песка природного мелкого для строительных работ с $K_f > 1$ м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,560	184 903,57	103 546,00
9.8.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклиновочной щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,280	733 407,11	205 353,99
9.8.5	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 35 колодезев)	100шт	0,350	2 746 247,80	961 186,73
Итого по Раздел 9.8					1 364 173,83
Раздел 9.9. Восстановление водопроводных лотков					
9.9.1	Разработка выемки земляного полотна экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ на глубину 0,6 м под установку водопропускных лотков (вес 1 м³ - 1,7 т/м³), с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	1000м³	0,048	330 532,92	15 865,58
9.9.2	Восстановление подушки из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,2 м, с расклиновочной щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,080	932 191,00	74 575,28
9.9.3	Устройство бетонной подготовки средней толщиной 0,1 м (бетон тяжелый, класс В 15 (М200)) с установкой бетонного водопропускного лотка DN200 (длина 1 шт - 1000 мм, объем лотка - 0,044 м³) и решеток чугунных (длина 1 шт. - 500 мм, вес чугунной решетки 7 кг/шт, 2 решетки на 1 лоток)	100шт	1,600	1 531 975,52	2 451 160,83
Итого по Раздел 9.9					2 541 601,69
Раздел 9.10. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
9.10.1	Демонтаж существующих металлических стоек и штифов дорожных знаков (67 стоек по 11,1 кг каждая, 178 штифов по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,670	418 679,85	280 515,50
9.10.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,102	161 408,69	16 528,25
9.10.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,064	22 531 897,66	1 442 041,45

9.10.4	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	32,000	2 344,68	75 029,76
9.10.5	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер шита, мм 900*900)	шт	23,000	4 836,63	111 242,49
9.10.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Конец главной дороги" (размер шита, мм 700*700)	шт	23,000	3 264,84	75 091,32
9.10.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	17,000	2 344,68	39 859,56
9.10.8	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.5 "Движение без остановки запрещено" (размер шита, восьмиугольник 700*700 мм)	шт	1,000	3 254,50	3 254,50
9.10.9	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещен" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	5,000	3 245,91	16 229,55
9.10.10	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.2 "Движение запрещено" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	5,000	3 245,91	16 229,55
9.10.12	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	33,000	3 245,91	107 115,03
9.10.13	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Остановка запрещена" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	8,000	3 245,91	25 967,28
9.10.14	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.28 "Стоянка запрещена" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.15	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.1 "Движение прямо" (размер шита, круг диаметром 700 мм)	шт	5,000	3 245,91	16 229,55

9.10.16	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.2 "Движение направо" (размер шита: круг диаметр 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.17	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.3 "Движение налево" (размер шита: круг диаметр 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.18	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.4 "Движение прямо или направо" (размер шита: круг диаметр 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.19	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.5 "Движение прямо или налево" (размер шита: круг диаметр 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
9.10.20	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" (размер шита. мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
9.10.21	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер шита. мм 900*600)	шт	16,000	3 290,46	52 647,36
9.10.22	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита. мм 900*900)	шт	52,000	4 548,85	236 540,20
9.10.23	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением" (размер шита. мм 1050*350)	шт	1,000	2 456,14	2 456,14
9.10.24	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита. мм 900*900)	шт	32,000	4 643,99	148 607,68
9.10.25	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.4 "Парковка (парковочное место)" (размер шита. мм 900*900)	шт	8,000	4 643,99	37 151,92
9.10.26	Установка шитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.10.1 "Указатель направлений" "М-10 "РОССИЯ" "ОСТАШКОВ РЖЕВ" 3.218 x 1.572 (площадь шита 5,06 кв.м)	шт	1,000	37 023,62	37 023,62
9.10.27	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер шита. мм 700*350)	100шт	0,150	141 900,33	21 285,05

9.10.28	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на ошникованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.2 "Зона действия" (размер шита, мм 350*700)	шт	3,000	1 419,07	4 257,21
9.10.29	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на ошникованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.5 и 8.2.6 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350)	шт	3,000	1 419,07	4 257,21
9.10.30	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на ошникованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.13 "Направление главной дороги" (размер шита, мм 900*900)	шт	1,000	4 643,99	4 643,99
9.10.31	Установка шитков дорожных знаков на ошникованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	100шт	0,920	285 359,88	262 531,09
Итого по Раздел 9.10					3 065 499,70
Раздел 9.11. Нанесение дорожной разметки					
9.11.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	1000м²	0,442	856 320,75	378 408,14
9.11.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,924	87 789,56	81 117,55
9.11.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1)- сплошная- прерывистая	10000м²	0,182	197 368,86	36 000,08
9.11.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12)	10м²	0,720	26 368,47	18 985,30
9.11.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.13)	10м²	0,600	19 682,23	11 809,34
9.11.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	2,650	404 068,64	1 070 781,90
9.11.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	1000м²	0,245	4 181 240,44	1 023 567,66
9.11.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.2)	10м²	0,540	40 406,94	21 819,75
9.11.9	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	100м²	0,201	211 088,54	42 365,47

9.11.10	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.20), пластик белый	10м ²	0,369	19 682,25	7 262,75
9.11.11	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.24.1) (дублир знака 1.23 "Дети")	10м ²	0,798	79 172,92	63 179,99
Итого по Раздел 9.11					2 755 297,93
Раздел 9.12 Работы по восстановлению искусственных неровностей					
9.12.1	Демонтаж искусственных неровностей	м ²	50,000	13 368,63	668 431,68
9.12.2	Монтаж искусственных неровностей	м ²	129,600	25 553,42	3 311 723,26
Итого по Раздел 9.12					3 980 154,94
Итого по Главе 9					69 632 080,79
Глава 10. Ремонт Ленинградского шоссе (участок от ул. Дзержинского до М-10 "Россия")					
Раздел 10.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием					
10.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100000м ²	0,398	6 732 324,06	2 679 128,36
10.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	3979,500	168,56	670 784,52
10.1.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	3979,500	86,02	342 316,59
10.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	100тн	0,119	2 737 980,57	326 887,50
10.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	100000м ²	0,398	115 148 478,78	45 823 337,13
10.1.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	1000м ³	0,735	1 048 011,84	769 764,70
10.1.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	100000м ²	0,147	4 356 930,50	640 033,09
Итого по Раздел 10.1					51 252 251,89

Раздел 10.2. Съезды и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием					
10.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,309	673 232,43	208 028,82
10.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	309,000	168,56	52 085,04
10.2.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	309,000	86,02	26 580,18
10.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,927	27 379,81	25 381,08
10.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,309	11 514 783,17	3 558 068,00
10.2.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,218	104 801,10	22 794,24
10.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,435	43 569,24	18 952,62
Итого по Раздел 10.2					3 911 889,98
Раздел 10.3. Съезды и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
10.3.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	1000м³	0,302	1 048 011,85	316 499,58
10.3.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	1,510	733 407,26	1 107 444,96
10.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	10тн	0,121	273 797,85	33 074,78
10.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средней толщиной 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	1000т	0,253	9 256 570,08	2 344 152,32
10.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,453	27 379,78	12 403,04

10.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	1,510	1 151 511,46	1 738 782,30
10.3.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м²	0,300	43 569,27	13 070,78
Итого по Раздел 10.3					5 565 427,76
Раздел 10.4. Парковочные и проезжие карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием					
10.4.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	0,846	67 323,27	56 955,49
10.4.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	84,600	86,02	7 277,29
10.4.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	100тн	0,846	16 855,99	14 260,17
10.4.4	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,168	104 801,19	17 606,60
10.4.5	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,18 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,084	852 678,57	71 625,00
10.4.6	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,067	27 379,85	1 834,45
10.4.7	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средней толщиной 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	0,141	925 670,85	130 408,51
10.4.8	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,279	27 379,82	7 638,97
10.4.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вт по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,930	1 151 485,53	1 070 881,54
10.4.10	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,098	104 800,92	10 218,09
10.4.11	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,195	43 569,23	8 496,00

Итого по Раздел 10.4					1 397 202,11
Раздел 10.5. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров с асфальтобетонным покрытием					
10.5.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ плитки - 1,9 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	1000м³	0,200	863 963,65	172 792,73
10.5.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,106	93 230,81	9 847,97
10.5.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,302	411 663,35	124 240,00
10.5.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,986	1 210 036,22	1 193 095,71
10.5.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,200	182 402,35	36 480,47
10.5.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	1,056	63 754,36	67 343,73
10.5.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	2,000	160 887,78	321 775,56
10.5.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	100м²	10,000	67 444,98	674 449,80
10.5.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вг ГОСТ Р 58406-2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с розливом битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	1000м²	1,000	1 039 960,78	1 039 960,78
10.5.10	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м с подготовкой почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м)	1000м²	0,493	447 971,99	220 850,19
10.5.11	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	1000м²	0,493	91 285,58	45 003,79
10.5.12	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) желтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м.	100шт	0,360	98 442,22	35 439,20
Итого по Раздел 10.5					3 941 279,93

Раздел 10.6. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках

10.6.1	Демонтаж металлических автопавильонов (средняя масса 1 шт - 0,6 тн) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	шт	2,000	2 911,10	5 822,20
10.6.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,168	108 047,20	18 151,93
10.6.3	Механизированная прочистка (восстановление) ковров экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ с последующим разравниванием грунта, планировкой откосов и дна ковров, с последующей частичной погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км лишнего грунта	1000м³	0,049	1 223 775,31	59 475,48
10.6.4	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,006	93 231,93	554,73
10.6.5	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,020	411 588,24	8 396,40
10.6.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30..18 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,320	192 384,28	61 562,97
10.6.7	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,360	121 003,61	43 561,30
10.6.8	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,168	160 887,68	27 029,13
10.6.9	Восстановление щебеночного основания посадочных площадок из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	100м²	0,840	67 456,60	56 663,54
10.6.11	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406-2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с розливом битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход биты	1000м²	0,084	1 039 664,29	87 331,80
10.6.12	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	100м²	0,112	34 363,93	3 848,76
10.6.13	Обратная засыпка восстановленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земельного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,060	63 754,45	3 793,39
10.6.14	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	2,000	267 274,46	534 548,92

Итого по Раздел 10.6					910 740,55
Раздел 10.7. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
10.7.1	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную (средней поросли)	100000м²	0.135	3 650 005,40	493 480,73
10.7.2	Погрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелкокося на среднее расстояние до 6 км	тн	64.896	457,60	29 696,41
10.7.3	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см	100м³	0.447	236 686,26	105 798,76
10.7.4	Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	31.290	457,60	14 318,30
10.7.5	Корчевка пней диаметром до 24 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0.300	7 218,30	2 165,49
10.7.6	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0.300	5 238,67	1 571,60
10.7.7	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	100м³	1.876	413 578,65	775 873,55
10.7.8	Погрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	131.320	457,60	60 092,03
10.7.9	Корчевка пней диаметром более 32 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0.400	16 282,48	6 512,99
10.7.10	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0.400	5 238,68	2 095,47
Итого по Раздел 10.7					1 491 605,33
Раздел 10.8. Регулирование люков колодцев					
10.8.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учетом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м³	0.065	915 594,94	59 742,57
10.8.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	16.430	454,24	7 463,16
10.8.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0.2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0.400	184 903,48	73 961,39
10.8.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0.15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0.200	733 407,35	146 681,47

10.8.5	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодез, всего 25 колодез) с КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт), плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. П1115, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (25 колодез) и люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	100м³	0,068	10 171 287,70	686 561,92
Итого по Раздел 10.8					974 410,51
Раздел 10.9. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
10.9.1	Демонтаж искусственных неровностей	100м²	0,350	1 336 863,31	467 902,16
10.9.2	Монтаж искусственных неровностей Средний блок размером 900х500 мм Концевой блок 900х250 мм	100м²	1,134	2 555 342,04	2 897 757,87
Итого по Раздел 10.9					3 365 660,03
Раздел 10.10. Восстановление недостающего барьерного ограждения					
10.10.1	Устройство недостающего металлического оцинкованного барьерного ограждения типа 21ДЮ/У3(250)-0,75-2,0-1,15(1,35) высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2,0 м	100м	1,440	367 496,74	529 195,31
Итого по Раздел 10.10					529 195,31
Раздел 10.11. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
10.11.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (70 стоек по 11,1 кг каждая, 165 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,700	403 864,89	282 705,42
10.11.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,152	161 408,68	24 534,12
10.11.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,095	20 337 345,68	1 932 047,84
10.11.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1,8 "Светофорное регулирование" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
10.11.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1,17 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	12,000	2 344,68	28 136,16

10.11.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер шита, мм 900*900)	шт	16,000	4 836,63	77 386,08
10.11.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Конец главной дороги" (размер шита, мм 700*700)	шт	54,000	3 264,84	176 301,36
10.11.8	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	45,000	2 344,68	105 510,60
10.11.9	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещен" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
10.11.10	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.18.1 "Поворот направо запрещен" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
10.11.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" и 3.31 "Конец всех ограничений" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	20,000	3 245,91	64 918,20
10.11.12	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	22,000	3 245,91	71 410,02
10.11.13	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.28 "Стоянка запрещена" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	3,000	3 245,91	9 737,73
10.11.14	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.32 "Движение грузовых автомобилей запрещено" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
10.11.15	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.1 "Движение прямо" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
10.11.16	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.8.2 "Направление движения транспортных средств с опасными грузами" (размер шита, мм 600*900)	шт	1,000	3 290,46	3 290,46
10.11.17	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.15.1 "Направление движения по полосам" (размер шита, мм 930*700)	шт	2,000	3 998,25	7 996,50
10.11.18	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.15.4 "Начало полосы" (размер шита, мм 700*700)	шт	1,000	3 264,84	3 264,84

10.11.19	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер шита, мм 900*600)	шт	20,000	3 290,46	65 809,20
10.11.20	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	24,000	4 548,85	109 172,40
10.11.21	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900)	шт	12,000	4 643,99	55 727,88
10.11.22	Установка шитков дорожных знаков индивидуального проектирования на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.23.1 "Начало населенного пункта", 5.24.1 "Конец населенного пункта" "ТОРЖОК" 1,532 x 0,392 (площадь шита 0,6 кв.м)	м²	1,200	7 316,92	8 780,30
10.11.23	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.16 "Стоп линия" (размер шита, мм 1050*350)	шт	2,000	2 456,14	4 912,28
10.11.24	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.22 "Фотофиксация" (размер шита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
10.11.25	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.1.1 "Расстояние до объекта" (размер шита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
10.11.26	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350)	шт	7,000	1 419,07	9 933,49
10.11.27	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.4.1 "Вид транспортного средства" (размер шита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
10.11.28	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (черно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	м²	40,560	7 316,92	296 774,28
10.11.29	Установка дорожных сигнальных столбиков типа СЗ	100шт	0,060	35 404,33	2 124,26
Итого по Раздел 10.11					3 362 403,63
Раздел 10.12. Нанесение дорожной разметки					
10.12.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0.1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	0,110	8 563 206,73	941 096,42
10.12.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0.1 м (разметка 1.5)	м²	0,217	93 816,24	20 339,36

10.12.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	м²	0,150	85 827,33	12 874,10
10.12.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	м²	0,737	87 789,04	64 656,63
10.12.5	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	м²	0,480	85 704,00	41 137,92
10.12.6	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,4 м (разметка 1.12)	10м²	0,840	26 368,48	22 149,52
10.12.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	0,672	404 068,63	271 534,12
10.12.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	100м²	0,576	418 124,08	240 839,47
10.12.9	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.1)	100м²	0,335	404 068,66	135 363,00
10.12.10	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	100м²	0,178	211 088,57	37 658,20
10.12.11	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.18), пластик желтый	10м²	0,921	21 108,87	19 441,27
10.12.12	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.24.1) (дублир знака 1.23 "Дети")	10м²	0,532	79 172,95	42 120,01
Итого по Раздел 10.12					1 849 210,02
Раздел 10.13. Восстановление линии наружного освещения					
10.13.1	Монтаж оптоволоконных ж/б опор при помощи механизмов Опора СВ-110-5 (или аналог)	100шт	0,310	3 098 034,94	960 390,83
10.13.2	Монтаж сложных (двухсторонних) ж/б опор при помощи механизмов Опора СВ-110-5 (или аналог) Опора СВ-95-3,5 (или аналог) Узел крепления укоса У-3 (или аналог)	100шт	0,220	732 305,77	161 107,27
10.13.3	Установка знака для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140 мм, толщиной 1,6 мм (металлическая шильда)	шт	42,000	259,90	10 915,80

10.13.4	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б "Охранная зона ВЛ" (размер шита, мм 200*300)	шт	9,000	1 060,71	9 546,39
10.13.5	Монтаж повторного заземления Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм Сталь круглая d=18 мм, L=5 м	100шт	0,100	228 227,80	22 822,78
10.13.6	Монтаж изолированного провода при помощи механизмов Подвес провода самонесущего изолированного СИП-2, сечением 3х50+1х70 мм², на металлических опорах освещения Подвес провода самонесущего изолированного ПВЗ (ПугВнг), сечением 1х16 мм², на металлических опорах освещения Монтаж мелкого гибкого неизолированного провода МГ6 (или аналог) Зажим прокалывающий Р2х-95 Изолированный наконечник СРТА R 16 или аналог	1000м	1,890	573 101,24	1 083 161,34
10.13.7	Кронштейн анкерный СА-1500 Болт анкерный 10х150 (вес 1 шт - 0,2 кг)	шт	22,000	278,29	6 122,38
10.13.8	Комплект промежуточной подвески ES 1500 Болт анкерный 10х150 (вес 1 шт - 0,2 кг)	100шт	0,620	77 794,71	48 232,72
10.13.9	Кронштейн под светильник КР-2М Болт анкерный 8х100 (вес 1 шт - 0,1 кг)	шт	42,000	475,81	19 984,02
10.13.10	Монтаж светильников при помощи механизмов Светильник GALAD Победа LED 100 Вт (или аналог)	100шт	0,420	928 645,33	390 031,04
10.13.11	Подключение светильников к ВЛ Подключение светильников к ВЛ кабелем ПВС-0,66 3х2,5 мм² с протяжкой в кронштейне КР-2М Зажим прокалывающий Р1х-95 Зажим анкерный РА 25х100	1000м	0,630	64 512,52	40 642,89
10.13.12	Бандажная лента F207 (или аналог)	10м	0,636	805,79	512,48
10.13.13	Скрепка NS20 (или аналог) для бандажной ленты	100шт	1,260	2 697,55	3 398,91
10.13.14	Фасадные крепления КФК15-5-7,6 10х100	шт	21,000	69,03	1 449,63
10.13.15	Сборка и монтаж комплектного шкафа наружного освещения (ШНО) из нержавеющей стали размерами 2000х600х400 мм	шт	1,000	87 641,46	87 641,46
10.13.16	Болт анкерный 10х150 (вес 1 шт - 0,2 кг)	100шт	1,680	2 011,70	3 379,66
10.13.17	Гофрированная труба d=50 мм из полиамида (подрему к ШНО) с затяжкой провода СИП-2	100м	0,200	124 611,05	24 922,21
10.13.18	Счетчик трехфазный Меркурий 231 3Ф 5-60-А 220/380 В	шт	1,000	4 615,03	4 615,03
10.13.19	Монтаж рубильника в РУ-0,4 кВ с подключением в РУ-0,4 кВ	шт	1,000	2 876,23	2 876,23
10.13.20	Рубильник РПС-100А	шт	1,000	4 294,65	4 294,65
10.13.21	Магнитный пускатель ПМ 12-63А 220 В	шт	1,000	6 000,40	6 000,40
10.13.22	Вставка плавкая ПН2-100 А	шт	3,000	1 124,81	3 374,44

10.13.23	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами: светильники, кронштейны, опоры	100 изм.	0,300	14 583,17	4 374,95
10.13.24	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	100изм.	0,100	112 524,30	11 252,43
10.13.25	Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"	10шт	0,200	11 252,45	2 250,49
10.13.26	Измерение напряжения прикосновения в сетях напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (напряжение в начале и конце линии)	10шт	0,200	9 226,95	1 845,39
Итого по Раздел 10.13					2 915 145,82
Итого по Главе 10					81 466 422,87

ГЛАВА 11. Ремонт ул. Степана Разина (участок от ул. Саловая до ул. Дзержинского)

Раздел 11.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием

11.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000 м²	6,277	67 323,24	422 587,98
11.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	тн	627,700	254,58	159 799,87
11.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	1,030	50 054,53	51 556,17
11.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	6,277	1 114 746,55	6 997 264,09
11.1.5	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,570	43 569,40	24 834,56
Итого по Раздел 11.1					7 656 042,68

Раздел 11.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием

11.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м²	5,170	6 732,31	34 806,04
11.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	тн	51,700	254,58	13 161,79

11.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,155	27 379,87	4 243,88
11.2.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,517	1 114 783,00	576 342,81
Итого по Раздел 11.2					628 554,53
Раздел 11.3. Ремонт разрушенного тротуара с покрытием из плитки					
11.3.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м 20 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (1 м ³ щебня - 1,8 т/м ³)	100м ³	3,021	107 397,98	324 449,30
11.3.2	Нарезка бордюра шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	тн	0,215	93 230,75	20 067,92
11.3.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ³	0,615	411 637,40	253 157,00
11.3.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	10,070	121 003,62	1 218 506,45
11.3.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	10,430	182 402,24	1 902 455,36
11.3.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки бордюра (без стоимости материала)	100м ³	2,153	63 754,36	137 231,26
11.3.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м ³	3,021	160 887,78	486 041,98
11.3.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	1,511	674 446,53	1 018 751,48
11.3.9	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м ³	0,453	160 887,80	72 914,35
11.3.10	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м ³ - 1,5 т/м ³)	тн	31,500	6 681,47	210 466,31
11.3.11	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	100м ²	15,105	323 952,76	4 893 306,44

11.3.12	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м) и Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м	100м ²	5,035	44 797,20	225 553,90
11.3.13	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м ²)	100м ²	5,035	9 128,55	45 962,27
	Итого по Раздел 11.3				10 808 864,02

Раздел 11.4. Ремонт посадочных площадок на автобусных остановках

11.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетонное покрытие, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ асфальтобетона - 2,0 т/м ³ , 1 м ³ щебня - 1,8 т/м ³)	100м ³	0,134	108 047,01	14 478,30
11.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,25 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м ³	0,006	93 230,10	538,87
11.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м ³	0,020	411 044,95	8 138,69
11.4.4	Устройство недостающих бортовых камней БР 100.30.18 на бетонном основании (марка бетона В15)	п.м.	0,340	192 384,35	65 410,68
11.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	п.м.	0,320	121 003,69	38 721,18
11.4.6	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м ³	0,064	160 887,34	10 296,79
11.4.7	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м ³ на 1000 м ²)	100м ²	0,670	67 452,31	45 193,05
11.4.8	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м ³	0,020	160 889,05	3 233,87
11.4.9	Устройство основания из песко-цементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес шпс 1 м ³ - 1,5 т/м ³)	100м ²	0,670	192 448,87	128 940,74
11.4.10	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	100м ²	0,683	142 633,54	97 475,76

11.4.11	Устройство вертикальной дорожной разметки 2.7 на бортовом камне со стороны проезжей части черной и белой дорожной разметочной краской длиной линий разметки: черная 1 м, белая 2 м (в пропорции 1:2), площадь окрашиваемой поверхности одного бортового камня 0,35 м²	100м²	0,119	34 363,53	4 089,26
11.4.12	Обратная засыпка восстановленного бортового камня (посадочной площадки) с внешней стороны (со стороны откосной части земляного полотна) материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,058	63 754,33	3 685,00
11.4.13	Установка автопавильонов типа НР-6М-О (оцинкованный)	шт	1,000	267 274,45	267 274,45
Итого по Раздел 11.4					687 476,64

Раздел 11.5. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
11.5.1	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола до 24 см	100га	0,179	236 686,24	42 319,50
11.5.2	Потрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на расстояние до 6 км	100тн	0,125	45 760,06	5 729,16
11.5.3	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли)	10000м²	0,200	365 000,55	73 000,11
11.5.4	Потрузка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на расстояние до 6 км	тн	9,600	457,60	4 392,96
11.5.5	Кронирование, обрезка крон деревьев диаметром ствола до 24 см с автовышки	100шт	0,110	149 525,27	16 447,78
11.5.6	Потрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	100тн	0,115	20 320,92	2 330,81
Итого по Раздел 11.5					144 220,32

Раздел 11.6. Регулирование люков колодезев					
11.6.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с потружкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м³	0,008	915 598,98	7 169,14
11.6.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с потружкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	1,970	454,24	894,85
11.6.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,048	184 903,75	8 875,38
11.6.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,024	733 406,25	17 601,75

11.6.5	Регулирование высотного положения крышек колодез с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 3 колодца)	10шт	0,300	274 624,73	82 387,42
Итого по Раздел 11.6					116 928,54

Раздел 11.7. Восстановление дорожных знаков, обустройства

11.7.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (12 стоек по 11,1 кг каждая, 15 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,120	349 112,08	41 893,45
11.7.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,011	19 786 370,91	217 650,08
11.7.3	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700)	шт	2,000	3 264,84	6 529,68
11.7.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу", 1.11.2 "Опасный поворот" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	5,000	2 344,68	11 723,40
11.7.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещен", 3.2 "Движение запрещено", 3.27 "Остановка запрещена", 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено", 4.1.1(2,3) "Движение прямо (направо, налево)", 4.2.1 "Объезд препятствия справа" (размер щита: круг диаметр 700 мм)	шт	12,000	3 245,91	38 950,92
11.7.6	Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер щита, мм 900*600)	шт	4,000	3 290,46	13 161,84
11.7.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.3 "Зона действия" (размер щита, мм 700*350)	шт	8,000	4 548,85	36 390,80
11.7.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.3 "Зона действия" (размер щита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
11.7.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.7.1 "Въезд на дорогу с односторонним движением" (размер щита, мм 1050*350)	шт	1,000	2 456,14	2 456,14
11.7.10	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" (размер щита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
Итого по Раздел 11.7					379 463,36

Раздел 11.8. Нанесение дорожной разметки

11.8.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1.1.2)	1000м²	0,2931	856 321,87	250 987,94
11.8.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м²	0,075	85 827,60	6 437,07
11.8.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,05	87 796,60	4 389,83
11.8.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.11), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3:1) - сплошная - прерывистая	100м²	0,12	117 814,08	14 137,69
11.8.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	0,224	404 068,66	90 511,38
11.8.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	10м²	1,92	41 812,40	80 279,81
11.8.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	100кг	0,6293	14 960,37	9 414,56
Итого по Раздел 11.8					456 158,28
Итого по главе 11					20 877 708,37
Глава 12. Ремонт ул. Конная (участок от д.8 по ул. 3-й пер. Бакунина до пересечения с ул. Володарского)					
Раздел 12.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием					
12.1.1	Механизированная прочистка (восстановление) кюветов экскаваторами с ковшем вместимостью 0,65 м³ с последующей планировкой откосов и дна кюветов, с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км лишнего грунта	1000м³	0,023	1 223 774,80	28 746,47
12.1.2	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	1,555	67 323,23	104 687,62
12.1.3	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	155,500	86,02	13 376,11
12.1.4	Обратная транспортировка гранулита для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	155,500	168,56	26 211,08
12.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,467	27 379,83	12 786,38

12.1.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	1,555	1 114 761,64	1 733 454,35
12.1.7	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	1000м ³	0,045	104 801,56	4 716,07
12.1.8	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учета стоимости гранулята) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,090	43 569,67	3 921,27
Итого по Раздел 12.1					1 927 899,36
Раздел 12.2. Связки с изношенным асфальтобетонным покрытием					
12.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м ²	0,450	6 732,40	3 029,58
12.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	4,500	86,02	387,09
12.2.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	4,500	168,56	758,52
12.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,014	27 380,00	383,32
12.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	0,045	1 114 502,22	50 152,60
12.2.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	100м ³	0,004	104 794,29	366,78
12.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м ²	0,007	43 565,71	304,96
Итого по Раздел 12.2					55 382,85
Раздел 12.3. Ремонт разрушенных пешеходных дорожек и тротуаров					
12.3.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - покрытие из асфальтобетона, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м ³ асфальтобетона - 2,0 т/м ³ , 1 м ³ щебня - 1,8 т/м ³)	100м ³	0,288	108 047,29	31 117,62

12.3.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,015	93 231,57	1 429,24
12.3.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,044	411 704,11	18 032,64
12.3.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,720	121 003,64	87 122,62
12.3.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,740	182 402,22	134 977,64
12.3.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,153	63 754,34	9 773,54
12.3.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,288	160 887,81	46 335,69
12.3.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинковкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,144	674 518,06	97 130,60
12.3.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вл ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) с розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,65 л/м²	1000м²	0,144	1 040 225,49	149 792,47
12.3.11	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м)	100м²	0,360	44 797,22	16 127,00
12.3.12	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	100м²	0,360	9 128,58	3 286,29
Итого по Раздел 12.3					595 125,35
Раздел 12.4. Работы по восстановлению разрушенных элементов водопропускной трубы					
12.4.1	Прочистка тела трубы (d=0,5 м) от наноса грунта вручную с последующей погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние 6 км лишнего грунта	10м³	0,196	78 484,34	15 382,93
12.4.2	Частичная разработка насыпи (вес грунта 1 м³ - 1,4 т/м³) для демонтажа разрушенных элементов водопропускной трубы, с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км	1000м³	0,085	286 524,94	24 469,23
12.4.3	Демонтаж звеньев водопропускной железобетонной трубы диаметром 0,8 м, с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км	10м³	0,504	224 978,83	113 389,33

12.4.4	Прочистка русел (разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,65 м³ с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км)	1000м³	0,011	286 524,11	3 209,07
12.4.5	Разработка грунта под подушку водопропускных труб, с погрузкой и транспортировкой на расстояние до 6 км	1000м³	0,027	286 525,00	7 678,87
12.4.6	Восстановление подушки под тело трубы из природной песчано-гравийной смеси по ГОСТ 23735-2014	100м³	0,268	573 235,26	153 627,05
12.4.7	Восстановление звеньев круглых гофрированных металлических труб d=0,8 м с толщиной стенки 2,5 мм, полимерное 2-х стороннее цинковой покрытие: 2хТС-М8.25.100. Серия 3.501.3-187.10 Звено 2хТС-М8.25.100 (длина звена (секции) 6,0 м) Бандаж В1-8.25 Серия 3.501.3-187.10	100м	0,120	2 405 133,08	288 615,97
12.4.8	Восстановление железобетонного фундамента для гофрированных металлических водопропускных труб автокранами d=0,8 м Блок фундамента Ф1п-8-120, Sf1=5,425 м² Блок фундамента Ф1п-8-120, Sf1=5,425 м² Блок экрана ФЭ, SfЭ=5,94 м²	м²	5,840	31 075,52	181 481,04
12.4.9	Устройство обмозочной гидроизоляции блоков фундаментов и экранов в 2 слоя. Марка мастики МБР-75 или аналог с расходом 3 кг на м² при устройстве в один слой (Площади поверхности блоков (1 шт): Sf1=5,425 м²; SfЭ=5,94 м²)	100м²	0,455	147 212,16	66 922,65
12.4.10	Оборачивание трубы нетканым геотекстильным материалом типа КАНВАЛАН МФ5 или аналог	100м²	0,792	36 294,97	28 745,62
12.4.11	Засыпка котлована трубы песком природным мелким для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	1000м³	0,085	967 054,45	82 586,45
12.4.12	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,25 м, с расклиновочной щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,060	1 140 511,00	68 430,66
12.4.13	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,048	27 379,58	1 314,22
12.4.14	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	0,101	925 386,17	93 121,61
12.4.15	Укрепление откосов на входе и выходе, бетон В20, F200, W6, h=8 см с щебеночной подготовкой М800 фракции 20-40 мм, h=10 см	1000м²	0,065	197 500,62	12 837,54
12.4.16	Укрепление откосов на выходе, бетон В20, F200, W6, h=8 см	1000м²	0,037	197 423,78	7 304,68
12.4.17	Укрепление русла на входе, бетон В20, F200, W6, h=8 см	100м²	0,092	189 190,98	17 405,57
12.4.18	Устройство упоров на входе, бетон В20, F200, W6	100м	0,013	481 711,19	6 454,93
12.4.19	Укрепление русла на входе и выходе, щебеночная подготовка М800 фракции 20-40 мм, h=10 см	100м²	0,030	188 983,00	5 669,49

12.4.20	Укрепление русла на выходе и выходе, бетон В20, F200, W6, h=8 см	1000м³	0,011	286 524,96	3 214,81
12.4.21	Щебеночная подушка под каменную наброску на выходе М800 фракции 20-40 мм, h=10 см	100м³	0,014	581 490,91	8 315,32
12.4.22	Каменная наброска на выходе (валуны, глыбы) d=200-300 мм, h max=1000 мм	100м³	0,019	618 016,75	11 804,12
Итого по Раздел 12.4					1 201 981,16

Раздел 12.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства

12.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитов дорожных знаков (6 стоек по 11,1 кг каждая, 11 щитов по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,060	377 960,67	22 677,64
12.5.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,009	161 409,09	1 420,40
12.5.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,006	20 052 081,82	110 286,45
12.5.4	Установка щитов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
12.5.5	Установка щитов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Въезд запрещен" (размер щита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
12.5.6	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Остановка запрещена" (размер щита: круг диаметром 700 мм)	шт	4,000	3 245,91	12 983,64
12.5.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.2.1 "Объезд препятствия справа" (размер щита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
12.5.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" (размер щита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
12.5.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900)	шт	4,000	4 548,85	18 195,40
12.5.10	Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (черно-белый) (размер щита, мм 300*1300)	м²	1,560	7 316,92	11 414,40
12.5.11	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 "Препятствие" (красно-белый) (размер щита, мм 500*1700)	шт	1,000	6 290,50	6 290,50

12.5.12	Установка дорожных сигнальных столбиков типа СЗ	100шт	0,120	35 404,33	4 248,52
Итого по Раздел 12.4					207 986,11
Раздел 12.6. Нанесение дорожной разметки					
12.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	0,451	85 631,82	38 619,95
12.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,025	87 780,00	2 194,50
12.6.3	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	10м²	1,120	40 406,88	45 255,70
12.6.4	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	10м²	0,960	41 812,40	40 139,90
Итого по Раздел 12.6					126 210,05
Итого по Главе 12					4 114 584,88
Глава 13. Ремонт ул. Володарского (участок от д. 26 по ул. Володарского до пл. Ананьина)					
Раздел 13.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием					
13.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	1000м²	4,050	67 323,25	272 659,16
13.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	405,000	86,02	34 838,10
13.1.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	405,000	168,56	68 266,80
13.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБЖ Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	1,215	27 379,82	33 266,48
13.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,405	11 147 414,54	4 514 702,89
13.1.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,868	104 801,16	90 915,01

13.1.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без учёта стоимости гранулята) средней толщиной 5 см	1000м²	1,735	43 569,29	75 592,72
Итого по Раздел 13.1					5 090 241,16
Раздел 13.2. Съезды и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием					
13.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м²	4,200	6 732,33	28 275,79
13.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	42,000	86,02	3 612,84
13.2.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	42,000	168,56	7 079,52
13.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,126	27 379,84	3 449,86
13.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,420	1 114 694,79	468 171,81
13.2.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м² - 1,6 т/м³)	100м³	0,035	104 800,86	3 668,03
13.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,070	43 569,14	3 049,84
Итого по Раздел 13.2					517 307,69
Раздел 13.3. Съезды, парковки и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
13.3.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м² - 1,6 т/м³)	100м³	1,160	104 801,18	121 569,37
13.3.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклиншовой щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,580	733 407,24	425 376,20
13.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,464	27 379,83	12 704,24
13.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	0,973	925 632,53	900 381,27
13.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,174	27 379,83	4 764,09

13.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,580	1 114 780,26	646 572,55
13.3.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м²	0,098	43 569,29	4 269,79
Итого по Раздел 13.3					2 115 637,51

Раздел 13.4. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров с асфальтобетонным покрытием

13.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетон - 1,9 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	4,690	107 722,72	505 219,56
13.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,188	93 230,69	17 572,12
13.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,539	411 632,85	221 664,29
13.4.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	15,450	121 003,62	1 869 505,93
13.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,250	1 824 022,44	456 005,61
13.4.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	1,885	63 754,35	120 164,20
13.4.7	Восстановление песчано-полистирольного слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф>1 м/сут по ГОСТ 8736-2014 на толщину 0,2 м (в один слой с уплотнением катком (6 проходов))	100м³	4,690	160 887,77	754 563,64
13.4.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	10000м²	0,235	6 744 497,70	1 581 584,71
13.4.9	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси типа А8Вн ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 94,69 т/1000 м²) и розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,65 л/м²	10000м²	0,235	10 399 232,15	2 438 619,94
13.4.10	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением приравненной растительной земли слоем средней толщиной 10 см; вручную (за установленн	1000м²	0,386	447 971,96	173 029,17

13.4.11	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	1000м²	0,386	91 285,54	35 259,04
13.4.12	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м.	10шт	0,800	9 844,20	7 875,36
Итого по Раздел 13.4					8 181 063,57
Раздел 13.5. Ремонт разрушенного тротуара с покрытием из плитки					
13.5.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ асфальтобетона - 2 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,188	108 047,29	20 312,89
13.5.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,005	93 229,44	430,72
13.5.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м. под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,013	411 042,42	5 425,76
13.5.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,220	121 003,82	26 620,84
13.5.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,220	182 402,32	40 128,51
13.5.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,046	63 754,33	2 945,45
13.5.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,188	160 887,87	30 246,92
13.5.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	100м²	0,940	67 455,43	63 408,10
13.5.9	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,028	160 887,59	4 537,03
13.5.10	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³)	тн	1,960	6 681,47	13 095,68
13.5.11	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	100м²	0,940	323 953,63	304 516,41

13.5.12	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с вынесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установлен)	100м ²	0,110	44 797,36	4 927,71
13.5.14	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м ²)	100м ²	0,110	9 128,64	1 004,15
	Итого по Раздел 13.5				517 600,17

Раздел 13.6. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
13.6.1	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	1000м ³	0,141	4 135 786,35	581 905,14
13.6.2	Потружка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	98,490	457,60	45 069,02
13.6.3	Корчевка пней диаметром более 32 см с потружкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м ³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0,300	16 282,47	4 884,74
13.6.4	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	100шт	0,300	5 238,67	1 571,60
	Итого по Раздел 13.6				633 430,50

Раздел 13.7. Регулирование люков колодцев					
13.7.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с потружкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м ³	0,047	915 594,72	43 014,64
13.7.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с потружкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	11,830	454,24	5 373,66
13.7.3	Восстановление песчано-подстиляемого слоя из песка природного мелкого для строительных работ с Кф > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м ³	0,288	184 903,37	53 252,17
13.7.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклинивающей щебенкой М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	1000м ²	0,144	733 407,43	105 610,67
13.7.5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м ³ , расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 18 колодцев) КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м ³ , расход арматуры 1,10 кг/шт) Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП15, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м ³) (18 колодцев) Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с лапчатой прокладкой)	100шт	0,180	2 746 247,89	494 324,62
	Итого по Раздел 13.7				701 575,76

Раздел 13.8. Восстановление пешеходного ограждения

13.8.1	Демонтаж (разборка) существующего поврежденного металлического пешеходного ограждения с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (масса 1 п.м. - 0,01 тн)	100м	0,460	27 987,74	12 874,36
13.8.2	Установка металлического пешеходного ограждения ПЮ6 с бетонированием бетоном М250 (В20), шаг 2 м, высота 1,5 м с установкой на высоту не более 1,1 м по ГОСТ 52289-2019	1000м	0,200	2 262 202,45	452 440,49
	Итого по Раздел 13.8				465 314,85

Раздел 13.9. Восстановление дорожных знаков, обустройства

13.9.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (16 стоек по 11,1 кг каждая, 37 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,160	401 656,00	64 264,96
13.9.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,020	161 408,50	3 228,17
13.9.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,013	20 895 209,60	261 190,12
13.9.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.11.1, 1.11.2 "Опасный поворот" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
13.9.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	2,000	2 344,68	4 689,36
13.9.6	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер щита, мм 900*900)	шт	3,000	4 836,63	14 509,89
13.9.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700)	шт	5,000	3 264,84	16 324,20
13.9.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	4,000	2 344,68	9 378,72
13.9.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.2 "Движение запрещено" (размер щита: круг диаметр 700 мм)	шт	2,000	3 245,91	6 491,82

13.9.10	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.20 "Обгон запрещен" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	2,000	3 245,91	6 491,82
13.9.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	3,000	3 245,91	9 737,73
13.9.12	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Остановка запрещена" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	5,000	3 245,91	16 229,55
13.9.13	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флюоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	4,000	4 548,85	18 195,40
13.9.14	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
13.9.15	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.1.1 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
13.9.16	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.2.1 "Зона действия" (размер шита, мм 700*350)	шт	4,000	1 419,07	5 676,28
13.9.17	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.5.1 "Субботние, воскресные и праздничные дни" (размер шита, мм 700*350)	шт	2,000	1 419,07	2 838,14
13.9.18	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.5.7 "Время действия" "Воскресенье 8:00 - 15:00" (размер шита, мм 700*350)	шт	2,000	1 419,07	2 838,14
13.9.19	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер шита, мм 300*1300)	100шт	0,110	285 359,91	31 389,59
Итого по Раздел 13.9					488 870,30

Раздел 13.10 Нанесение дорожной разметки

13.10.1	Разметка проезжей части термолластиком со стекломикрошариками сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	1,097	85 631,87	93 938,16
13.10.2	Разметка проезжей части термолластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м²	0,524	85 826,02	44 998,58
13.10.3	Разметка проезжей части термолластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,090	87 793,33	7 901,40

13.10.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками (разметка 1.1.1), сочетание сплошной линии к прерывистой линии (шаг 3.1) - сплошная - прерывистая	100м²	0,270	85 714,69	23 100,11
13.10.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м²	0,112	404 068,75	45 255,70
13.10.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	10м²	0,960	41 812,40	40 139,90
13.10.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты (разметка 1.24.1) (дублёр знака 1.23 "Дети")	10м²	0,266	79 172,97	21 060,01
Итого по Раздел 13.10					276 393,86
Раздел 13.11. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
13.11.1	Демонтаж искусственных неровностей	10м²	0,700	133 686,34	93 580,44
13.11.2	Монтаж искусственных неровностей Средний блок размером 900х500 мм Концевой блок 900х250 мм	м²	13,500	25 551,14	344 940,39
Итого по Раздел 13.11					438 520,83
Итого по Главе 13					19 425 956,20
Глава 14. Ремонт пл. Аманьина (участок от ул. Володарского до пл. 9 Января)					
Раздел 14.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с изношенным асфальтобетонным покрытием					
14.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,680	673 232,38	457 461,40
14.1.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	679,500	86,02	58 450,59
14.1.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	679,500	168,56	114 536,52
14.1.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	2,039	27 379,80	55 827,41
14.1.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	10000м²	0,680	11 147 398,66	7 574 657,39

14.1.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,150	104 801,27	15 720,19
14.1.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,300	43 569,27	13 070,78
14.1.8	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,25 м (25 см щебеночнооснования) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,8 т/м³)	100м³	0,300	107 398,00	32 219,40
14.1.9	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,18 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,120	852 677,67	102 321,32
14.1.10	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,016	27 380,63	438,09
14.1.11	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см, расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	0,201	925 670,66	186 291,22
Итого по Раздел 14.1					8 610 994,31

Раздел 14.2. Связки и примыкания с изношенным асфальтобетонным покрытием

14.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезирования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м²	3,585	6 732,33	24 135,40
14.2.2	Прямая транспортировка разобранного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки)	тн	35,850	86,02	3 083,82
14.2.3	Обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой	тн	35,850	168,56	6 042,88
14.2.4	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,108	27 379,81	2 957,02
14.2.5	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,359	1 114 816,96	399 661,88
14.2.6	Разборка существующих обочин экскаватором на среднюю толщину 5 см (5 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,035	104 800,86	3 668,03
14.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 5 см	1000м²	0,070	43 569,14	3 049,84
Итого по Раздел 14.2					442 598,87

Раздел 14.3. Связки и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием

14.3.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	1000м³	0,208	1 048 011,84	217 672,06
14.3.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклипковкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	1,039	733 407,28	761 643,46
14.3.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,831	27 379,82	22 752,63
14.3.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6 см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	1,742	925 676,78	1 612 223,48
14.3.5	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,312	27 379,78	8 542,49
14.3.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А1БВн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	1,039	1 114 766,29	1 157 684,79
14.3.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м²	0,098	43 569,29	4 269,79
	Итого по Раздел 14.3				3 784 788,70

Раздел 14.4. Ремонт изношенного и частично разрушенного тротуара с покрытием из плитки

14.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - плитка и асфальтобетон, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ плитки и асфальтобетона - 1,9 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,750	107 723,48	80 792,61
14.4.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (20 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,475	107 397,96	51 014,03
14.4.3	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,037	93 230,71	3 406,65
14.4.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,104	411 534,67	42 964,22
14.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,950	121 003,63	114 953,45
14.4.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,253	1 824 022,45	461 477,68

14.4.7	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,365	63 754,38	23 295,85
14.4.8	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут по ГОСТ 8736-2014	100м³	1,225	160 887,78	197 087,53
14.4.9	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,613	674 449,81	413 100,51
14.4.10	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,184	160 887,81	29 571,18
14.4.11	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³)	тн	12,770	6 681,47	85 322,37
14.4.12	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	1000м²	0,613	3 239 577,49	1 984 241,21
14.4.13	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленн	1000м²	0,048	447 954,32	21 277,83
14.4.15	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	100м²	0,475	9 128,63	4 336,10
14.4.16	Монтаж ж/б плит ТПТ 0,5х0,5х0,05 м (0,25 м² - 1 шт) жёлтого цвета с продольными рифами по ГОСТ 52875-2018 с заделкой швов по периметру тактильной плитки шириной до 3 см (цементный раствор М400), расход цементного раствора 0,0024 м³/п.м.	100шт	0,600	98 442,15	59 065,29
Итого по Раздел 14.4					3 571 906,51
Раздел 14.5. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
14.5.1	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	100м³	0,328	413 578,62	135 777,86
14.5.2	Попрузка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	100тн	0,230	45 759,97	10 515,64
14.5.3	Корчевка пней диаметром более 32 см с погрузкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0,070	16 282,43	1 139,77
14.5.4	Засыпка полкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отсыпки	10шт	0,070	5 238,57	366,70

Итого по Раздел 14.5						147 799,97
Раздел 14.6. Регулирование люков колодезев						
14.6.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м³	0,039	915 595,91		35 845,58
14.6.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	10тн	0,986	4 542,39		4 478,80
14.6.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с КФ > 1 м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,240	184 903,50		44 376,84
14.6.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	100м²	0,120	733 407,42		88 008,89
14.6.5	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подъемом на высоту до 18 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 15 колодезев) КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт)Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП115, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (15 колодезев)Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавящиеся Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	100шт	0,150	2 746 247,93		411 937,19
Итого по Раздел 14.6						584 647,30
Раздел 14.7. Восстановление дорожных знаков, обустройства						
14.7.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (11 стоек по 11,1 кг каждая, 18 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,110	368 219,00		40 504,09
14.7.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,022	161 408,93		3 615,56
14.7.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100м³	0,014	19 400 487,14		271 606,82
14.7.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 1.17 "Искусственная неровность" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	1,000	2 344,68		2 344,68
14.7.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе: 1.23 "Дети" (размер щита, мм 900*900)	шт	1,000	4 836,63		4 836,63

14.7.6	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" (размер шита, мм 700*700)	шт	6,000	3 264,84	19 589,04
14.7.7	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер шита, мм 900*900*900)	шт	10,000	2 344,68	23 446,80
14.7.8	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.1 "Выезд запрещён" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	2,000	3 245,91	6 491,82
14.7.9	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.2 "Движение запрещено" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	1,000	3 245,91	3 245,91
14.7.10	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	4,000	3 245,91	12 983,64
14.7.11	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 4.1.2 "Движение направо" и 4.2.1 "Объезд препятствия справа" (размер шита: круг диаметром 700 мм)	шт	3,000	3 245,91	9 737,73
14.7.12	Установка шитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.16 "Место остановки автобуса" (размер шита, мм 900*600)	шт	2,000	3 290,46	6 580,92
14.7.13	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер шита, мм 900*900)	шт	4,000	4 548,85	18 195,40
14.7.14	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 5.20 "Искусственная неровность" (размер шита, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
14.7.15	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.5.7 "Время действия" "Воскресенье 8:00 - 15:00" (размер шита, мм 700*350)	шт	1,000	1 419,07	1 419,07
14.7.16	Установка шитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 8.22.1 "Препятствие" (красно-белый) (размер шита, мм 500*1700)	шт	2,000	6 290,50	12 581,00
	Итого по Раздел 14.7				446 467,09
Раздел 14.8. Нанесение дорожной разметки					
14.8.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1, 1.2)	100м²	1,060	85 632,12	90 770,05

14.8.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:3) шириной 0,1 м (разметка 1.5)	100м ²	0,015	93 828,00	1 407,42
14.8.3	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 3:1) шириной 0,1 м (разметка 1.6)	100м ²	0,038	85 827,47	3 218,53
14.8.4	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрошариками пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м ²	0,075	87 791,20	6 584,34
14.8.5	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.13)	10м ²	0,240	19 682,21	4 723,73
14.8.6	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	10м ²	2,560	40 406,86	103 441,56
14.8.7	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	10м ²	2,400	41 812,38	100 349,71
14.8.8	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.16.1, разметка 1.16.2, разметка 1.16.3)	10м ²	2,730	40 406,86	110 310,73
14.8.11	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.17), пластик желтый	10м ²	0,223	21 108,83	4 707,27
14.8.12	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.20), пластик белый	10м ²	0,123	19 682,11	2 420,90
Итого по Раздел 14.8					427 934,24
Раздел 14.9. Работы по восстановлению искусственных неровностей					
14.9.1	Демонтаж искусственных неровностей	10м ²	0,800	133 686,34	106 949,07
14.9.2	Монтаж искусственных неровностей Средний блок размером 900х500 мм Концевой блок 900х250 мм	100м ²	0,149	2 555 860,34	379 545,26
Итого по Раздел 14.8					486 494,33
Итого по Главе 14					18 503 631,32
ГЛАВА 15. Ремонт ул. Торговые Рыбы (участок от д.2 на пл. 9 Января до д.4 по ул. Торговые Рыбы)					
Раздел 15.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части, участки с изношенным асфальтобетонным покрытием					

15.1.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	10000м²	0,198	673 232,36	133 367,33
15.1.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	1000тн	0,198	254 579,96	50 432,29
15.1.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,594	27 379,80	16 263,60
15.1.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	1,981	1 114 762,90	2 208 345,30
Итого по Раздел 15.1					2 408 408,52

Раздел 15.2. Съезды и парковочные карманы с изношенным асфальтобетонным покрытием

15.2.1	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного дорожного покрытия методом холодного фрезерования на глубину 5 см, фрезой шириной 2 метра	100м²	2,740	6 732,33	18 446,58
15.2.2	Прямая транспортировка отфрезерованного материала на среднее расстояние до 3 км во временный конус (без погрузки) и обратная транспортировка гранулята для использования в работе на среднее расстояние до 3 км с погрузкой (общее расстояние транспортировки груза до 6 км)	100тн	0,274	25 458,03	6 975,50
15.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,082	27 379,88	2 245,15
15.2.4	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,274	1 114 679,71	305 422,24
Итого по Раздел 15.2					333 089,47

Раздел 15.3. Ремонт изношенных пешеходных дорожек и тротуаров

15.3.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м (5 см - покрытие из плитки и асфальтобетона, 15 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ плитки и асфальтобетона - 2,0 т/м³, 1 м³ щебня - 1,8 т/м³)	100м³	0,974	108 047,20	105 237,97
15.3.2	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,35 м (35 см - щебеночно-песчаное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ грунта - 1,6 т/м³)	100м³	1,705	104 801,17	178 633,59
15.3.3	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,016	93 230,58	1 487,96

15.3.4	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,046	411 872,81	18 781,40
15.3.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	100м	0,060	121 003,50	7 260,21
15.3.6	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,146	1 824 022,53	266 307,29
15.3.7	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,160	63 754,39	10 175,20
15.3.8	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ ($K_{ф} \geq 1$ м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,974	160 887,78	156 704,70
15.3.9	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклипковкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	10000м²	0,487	674 460,27	328 462,15
15.3.10	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ ($K_{ф} \geq 1$ м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,146	160 887,95	23 505,73
15.3.11	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³)	тн	10,160	6 681,47	67 883,74
15.3.12	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	100м²	4,870	323 952,90	1 577 650,63
Итого по Раздел 15.3					2 742 090,57

Раздел 15.4. Регулирование люков колодезев

15.4.1	Демонтаж металлических конструкций (люки чугунные, вес 1 шт - 0,089 тн с учётом обоймы) с погрузкой в автосамосвалы (вручную) и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100м³	0,018	915 594,96	16 727,92
15.4.2	Разборка бетонных конструкций (опорное кольцо вес 1 шт - 0,05 тн, плита перекрытия вес 1 шт - 0,68 тн) с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	тн	4,600	454,24	2 089,50
15.4.3	Восстановление песчано-подстилающего слоя из песка природного мелкого для строительных работ с $K_{ф} > 1$ м/сут толщиной 0,2 м по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,112	184 904,02	20 709,25
15.4.4	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклипковкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,056	733 406,79	41 070,78

15.4.5	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см с применением колец опорных марки КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) (2 кольца на колодец, всего 7 колодцев) КО-6 (бетон В15 (М200), объем бетона 0,02 м³, расход арматуры 1,10 кг/шт) Плиты перекрытий из тяжелого бетона (прим. ПП115, масса 0,68 тн, объем бетона 0,27 м³) (7 колодцев) Люки чугунные тяжелые (люки чугунные плавающие Т (С250)-К-2-9-60 по ГОСТ 3634-2019 с эластичной прокладкой)	10шт	0,700	274 624,79	192 237,35
Итого по Раздел 15.4					272 834,80
Раздел 15.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства					
15.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и штифов дорожных знаков (7 стоек по 11,1 кг каждая, 15 штифа по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,070	393 040,71	27 512,85
15.5.2	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	100шт	0,120	972 344,08	116 681,29
15.5.3	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.1 "Главная дорога" и 2.2 "Конец главной дороги" (размер штифа, мм 700*700)	шт	2,000	3 264,84	6 529,68
15.5.4	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 2.4 "Уступите дорогу" (размер штифа, мм 900*900*900)	шт	1,000	2 344,68	2 344,68
15.5.5	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 3.27 "Стоянка запрещена" (размер штифа: круг диаметром 700 мм)	шт	4,000	3 245,91	12 983,64
15.5.6	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер штифа, мм 900*900)	шт	8,000	4 548,85	36 390,80
15.5.7	Установка штифов дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б: 6.8.2(3) "Типик" (размер штифа, мм 900*900)	шт	2,000	4 643,99	9 287,98
Итого по Раздел 15.5					211 730,92
Раздел 15.6. Нанесение дорожной разметки					
15.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1)	100м²	0,215	85 632,05	18 410,89
15.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1.1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,007	87 812,86	614,69

15.6.3	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик белый	100м ²	0,224	404 068,66	90 511,38
15.6.4	Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком со светоотражающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеющейся ленты (разметка 1.14.1), пластик желтый	10м ²	1,920	41 812,40	80 279,81
Итого по Раздел 15.6					189 816,77
Итого по Главе 15					6 157 971,05
Глава 16. Ремонт Новгородской наб. (участок от ул. Медниковых до д. №5 по Новгородской наб.)					
Раздел 16.1. Работы, выполняемые на основной проезжей части с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
16.1.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,4 м (40 см щебеночно-песчаного основания) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес дома 1 м ³ - 1,6 т/м ³)	100м ³	8,640	104 801,19	905 482,28
16.1.2	Планировка оснований автогрейдером и уплотнение катком на среднюю глубину до 0,3 м (6 проходов) разбросанного основания	1000м ²	2,160	15 867,60	34 274,02
16.1.3	Восстановление подстилающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014, общей толщиной 0,60 м (в два слоя толщиной по 0,30 м) с послойным уплотнением катком (6 проходов)	100м ³	1,426	1 024 004,26	1 459 820,48
16.1.4	Восстановление слоев основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,18 м, с расклинцовкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м ³ на 1000 м ²)	10000м ²	0,170	8 526 789,65	1 450 406,92
16.1.5	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м ²	10тн	0,136	273 798,16	37 263,93
16.1.6	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6см; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м ²)	1000т	0,276	9 256 645,03	2 556 870,49
16.1.7	Розлив битумной эмульсии ЭБДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м ²	тн	0,490	27 379,82	13 416,11
16.1.8	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м ²)	1000м ²	1,620	1 114 751,29	1 805 897,09
16.1.9	Досыпка под укрепление обочин из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014, средней толщиной 23 см	100м ³	1,242	184 903,50	229 650,15
16.1.10	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м ²	0,540	43 569,39	23 527,47

	Итого по Раздел 16.1				8 516 608,94
Раздел 16.2. Связь и примыкания с разрушенным асфальтобетонным покрытием					
16.2.1	Разборка щебеночных оснований на глубину 0,2 м (20 см щебеночно-песчаного основания) с поручкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (вес лома 1 м³ - 1,6 т/м³)	100м³	0,436	104 801,15	45 693,30
16.2.2	Восстановление слоя основания из щебня М800 фракции 40-70 мм, средней толщиной 0,15 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-20 мм (расход 25 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,218	733 407,34	159 882,80
16.2.3	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,8 л/м²	тн	0,174	27 379,83	4 764,09
16.2.4	Укладка выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа А22Нн ГОСТ Р 58406.2-2020 (средняя толщина 7 см, но не менее 6; расход а/б смеси на толщину 4 см - 95,83 т/1000 м²)	100т	0,366	925 743,91	338 461,23
16.2.5	Розлив битумной эмульсии ЭБ/ДК Б по ГОСТ Р 58952.1-2020, расход битумной эмульсии - 0,3 л/м²	тн	0,065	27 380,00	1 779,70
16.2.6	Восстановление изношенного слоя асфальтобетонного покрытия (толщиной 5 см) из асфальтобетонной смеси А16Вн по ГОСТ Р 58406.2-2020 (расход а/б смеси на толщину 4 см - 96,03 т/1000 м²)	1000м²	0,218	1 114 577,57	242 977,91
16.2.7	Укрепление обочин асфальтогранулятом (без стоимости материала) средней толщиной 7 см	1000м²	0,042	43 569,29	1 829,91
	Итого по Раздел 16.2				795 388,94
Раздел 16.3. Подготовительные работы - расчистка площадей от растительности					
16.3.1	Валка деревьев мягких пород с корня диаметром ствола более 32 см	100м³	0,375	413 578,65	155 174,71
16.3.2	Поручка и перевозка порубочных остатков от валки деревьев на среднее расстояние до 6 км	тн	26,260	457,60	12 016,58
16.3.3	Корчевка пней диаметром более 32 см с поручкой в автосамосвалы экскаватором емк. ковша 0,65 м³ и транспортировкой до 6 км	100шт	0,080	16 282,38	1 302,59
16.3.4	Засыпка подкоренных ям материалом от разборки дорожной одежды (без учета стоимости грунта) с дальнейшей планировкой мест отвалки	100шт	0,080	5 238,75	419,10
16.3.5	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную (средней поросли)	100м²	3,500	3 650,01	12 775,03
16.3.6	Поручка и перевозка порубочных остатков от рубки кустарника и мелколесья на среднее расстояние до 6 км	тн	1,680	457,60	768,77
	Итого по Раздел 16.3				182 456,78
Раздел 16.4. Ремонт разрушенного тротуара с покрытием из плитки					

16.4.1	Разборка покрытий и оснований на глубину 0,2 м 20 см - щебеночное основание) экскаватором с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км (1 м³ щебня - 1,6 т/м³)	100м³	1,080	104 801,17	113 185,26
16.4.2	Нарезка корыта шириной 0,35 м, глубиной 0,3 м под установку бортовых камней на бетонном основании	1000м³	0,058	93 230,62	5 364,49
16.4.3	Восстановление щебеночной подушки из щебня М800 фракции 20-40 мм, толщиной 0,1 м, шириной 0,3 м, под бетонное основание для бортовых камней	100м³	0,164	411 571,59	67 662,37
16.4.4	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.20.8 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,270	1 210 036,22	326 709,78
16.4.5	Восстановление недостающих бортовых камней БР 100.30.15 на бетонном основании (марка бетона В15)	1000м	0,278	1 824 022,48	507 078,25
16.4.6	Обратная засыпка установленного бортового камня с внешней стороны материалом от нарезки корыта (без стоимости материала)	100м³	0,575	63 754,36	36 684,26
16.4.7	Укладка выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) по ГОСТ 8736-2014	100м³	1,080	160 887,77	173 758,79
16.4.8	Восстановление щебеночного основания тротуара из щебня М800 фракции 20-40 мм, средней толщиной 0,10 м, с расклиновкой щебнем М800 фракции 5-10 мм (расход 10 м³ на 1000 м²)	1000м²	0,540	674 449,78	364 202,88
16.4.9	Устройство выравнивающего слоя основания из песка природного мелкого для строительных работ (Кф ≥ 1 м/сут) средней толщиной 3 см (в плотном теле) по ГОСТ 8736-2014	100м³	0,162	160 887,84	26 063,83
16.4.10	Устройство основания из пескоцементной смеси толщиной 5 см (смесь пескоцементная (цемент М 400)) (вес ЦПС 1 м³ - 1,5 т/м³)	тн	11,260	6 681,47	75 233,35
16.4.11	Устройство покрытий из тротуарной плитки (Плитка тротуарная декоративная клинкерная брусчатка, размером 250*80 мм, толщина 50 мм, красная), с последующей финишной затиркой швов	1000м²	0,540	3 239 531,07	1 749 346,78
16.4.12	Планировка существующего грунтового материала вручную за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м и подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением привозной растительной земли слоем средней толщиной 10 см: вручную (за установленными бортовыми камнями на ширину 0,5 м)	100м²	1,350	44 797,19	60 476,21
16.4.13	Посев семян трав на ширину 0,5 метра на спланированной растительной земле за установленными бортовыми камнями (из расчета 40 г. семян на 1 м²)	м³	1,350	9 128,56	12 323,56
Итого по Раздел 16.4					3 518 089,81

Раздел 16.5. Восстановление дорожных знаков, обустройства

16.5.1	Демонтаж существующих металлических стоек и щитков дорожных знаков (3 стойки по 11,1 кг каждая, 5 щитков по 2,4 кг каждый) с погрузкой и транспортировкой на среднее расстояние до 6 км	100шт	0,030	369 717,00	11 091,51
16.5.2	Восстановление (досыпка) присыпных берм из песчано-гравийной смеси для установки дорожных знаков	100м³	0,040	161 409,00	6 456,36
16.5.3	Установка стоек дорожных знаков из металлических полых оцинкованных труб круглого сечения диаметром 76 мм, средней длиной 4 п.м на монолитном бетонном фундаменте (бетон тяжелый (М100) объем - 0,05 м³ на стойку) масса одной стойки 22,96 кг	шт	20,000	10 145,60	202 912,00
16.5.4	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 2.1 "Главная дорога" (размер щита, мм 700*700)	шт	8,000	3 264,84	26 118,72
16.5.5	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 2.4 "Уступите дорогу" (размер щита, мм 900*900*900)	шт	5,000	2 344,68	11 723,40
16.5.6	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (размер щита: круг диаметром 700 мм)	шт	2,000	3 245,91	6 491,82
16.5.7	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б на флуоресцентной основе (кант): 5.19.1 (5.19.2) "Пешеходный переход" (размер щита, мм 900*900)	шт	4,000	4 548,85	18 195,40
16.5.8	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 6.4 "Парковка (парковочное место)" (размер щита, мм 900*900)	шт	3,000	4 643,99	13 931,97
16.5.9	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 8.2.1 "Зона действия" (размер щита, мм 700*350)	шт	2,000	1 419,07	2 838,14
16.5.10	Установка щитков дорожных знаков II типоразмера на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 8.17 "Инвалиды" (размер щита, мм 700*350)	шт	3,000	1 419,07	4 257,21
16.5.11	Установка щитков дорожных знаков на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой тип Б; 8.22.1 (8.22.2) "Препятствие" (чёрно-белый) (размер щита, мм 300*1300)	шт	10,000	2 853,60	28 535,99
Итого по Раздел 16.5					332 552,52
Раздел 16.6. Нанесение дорожной разметки					
16.6.1	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами сплошной линией шириной 0,1 м (разметка 1.1)	100м²	0,190	85 633,32	16 270,33
16.6.2	Разметка проезжей части термопластиком со стекломикрочастицами пунктирной линией (шаг 1:1) шириной 0,1 м (разметка 1.7)	100м²	0,040	87 788,25	3 511,53

Приложение №2
к Дополнительному соглашению №2
от « 21 » сентября 2026

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Объект: выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети г. Торжок Торжокского муниципального района
Тверской области

№ п/п	Стоимость работ в 2026 году, руб.	Стоимость работ в 2026 году, руб.	Всего стоимость работ, руб.	Сроки оплаты за выполненный вид работ*
1	2	3	4	5
1	55 757 175,33*	397 593 843,25*	453 351 018,58*	В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты размещения в ЕИС документа о приеме и подписании его усиленной электронной подписью Заказчика

*Сумма к оплате определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме с понижающим коэффициентом, полученным как частное от деления цены Контракта на начальную (максимальную) цену Контракта

ЗАКАЗЧИК
Директор
ГКУ «Дирекция ТДФ»

ПОДРЯДЧИК
Директор
ГУП «Торжокское ДРСУ»

М.П.  **К.С. Афиногенов**

М.П.  **А.В. Патурян**